Zmluva o dielo č. 22/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")
(ďalej len „Zmluva")

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Štatutárny orgán:	PhDr. Ján Mikula, MBA
Zastúpený:	PhDr. Ján Mikula, MBA - starosta
Právna forma:	Obec (obecný úrad)
IČO	00327026
DIČ:	2020543107
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu (IBAN)	SK61 5600 0000 0004 1936 1016 (predfinancovaný)
BIC kód banky:	KOMASK2X; LUBASKBX
Telefón:	+421 517911119; +421 911744119
e-mail:	ocufric.najobec@zvce.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	PhDr. Ján Mikula, MBA
vo veciach technických:	PhDr. Ján Mikula, MBA
vo veciach kontroly:	PhDr. Ján Mikula, MBA

(ďalej len „Objednávateľ" alebo „verejný obstarávateľ")

Zhotoviteľ:	**Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB**
Sídlo:	Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Mularčik, majiteľ
Právna forma:	SZČO
IČO:	10739254
DIČ	1020737850
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK21 0200 0000 0000 6094 4572
BIC kód banky:	SUBASKBX
Telefón:	+421 517744162
e-mail:	movymob@movyrob.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mularčik
vo veciach technických:	Pavel Dvorščák
vo veciach realizačných:	Ing. Ivan Varga

(ďalej len „Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany")

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky zadávanej bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 – § 116 s uplatnením § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením **„Materská škola v obci Fričovce - dostavba"** zverejneného vo vestníku č. 140/2022 pod značkou 79834 – WYP dňa 20.6.2022

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. s. ZM_SEP-IMRK2-2019-002567, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ") a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP"), ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.05.2019

1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 8.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom **„Materská škola v obci Fričovce - dostavba"** v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 12.7.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo") a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

(i) projektová dokumentácia,
(ii) výkaz výmer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
(v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(ďalej aj ako „projektová dokumentácia").

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer"), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.

2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie") alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.

2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.

2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

(ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty") a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III
Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **12 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Fričovce, k. ú. Fričovce (na parcele č. 110/1).

3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplneným Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.

3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce len o časť Diela.

3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovení Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.

3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmerom, max. 2m x 2m.

3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach"). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.

3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe (ak relevantné).

Čl. III a
Výkonová zábezpeka

3.9 Výkonovou zábezpekou sa rozumie zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia diela a splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov (ďalej aj „výkonová zábezpeka" alebo „Zábezpeka") v prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka počas realizácie diela.

3.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celú dobu realizácie diela.

3.11 Zhotoviteľ zloží výkonovú zábezpeku jedným z nasledovných spôsobov:

3.12.1 Poskytnutím bankovej záruky
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka")
alebo

3.12.2 Poistením záruky
Dokladom vystaveným poisťovňou o poistení záruky. Doklad o poistení záruky môže byť vystavený poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa")

3.12.3 Zložením finančných prostriedkov od Zhotoviteľa na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v požadovanej výške v zmysle bodu 3.10. V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte Objednávateľa najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

3.13 V bankovej záruke (záručná listina) podľa bodu 3.12.1 musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 (pätnástich) dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Banková záruka musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.

3.14 V doklade o poistení záruky podľa bodu 3.12.2 musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Poistenie záruky musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľné.

3.15 V prípade zloženia zábezpeky spôsobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto článku, Zhotoviteľ pre správnu identifikáciu platby uvedie variabilný symbol: IČO a do poznámky pre prijímateľa platby uvedie: „Výkonová zábezpeka". Zložené finančné prostriedky budú na bezúročnom účte Objednávateľa počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a Zhotoviteľ si nesmie nárokovať na ich vrátenie počas doby realizácie diela.

3.16 Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za neodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržania termínu na odstránenie zistených vád a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

3.17 V prípade využitia výkonovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú záruku do plnej výšky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

3.18 V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zložená výkonová záruka vráti Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela bez vád a nedorobkov na základe preberacieho protokolu.

Čl. IV
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	484 909,01 EUR
DPH	96 981,80 EUR
Cena celkom vrátane DPH	581 890,81 EUR

slovom: päťstoosemdesiatjedentisícosemstodeväťdesiat eur a 81 eurocentov vrátane DPH.

4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
(viii) nákladov na poistenie Diela;

(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a strážením staveniska;
(xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia stavenska a jeho likvidáciu;
(xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo staveniskovú dopravu, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
(xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska;
(xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
(xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
(xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
(xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
(xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
(xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia - cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že mu ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/ale výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voč. pohľadávke Objednávateľa.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, prípadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

(i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce a to priebežne počas realizácie diela; Za účelom zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú fakturáciu, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v minimálnom rozsahu 30% prác a dodávok podľa tejto zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie za každý kalendárny štvrťrok plnenia,
(ii) faktúra musí byť doložená súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to v prípade prvej fakturácie, tak ako aj ďalších fakturácií vždy za každý kalendárny štvrťrok plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy; súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na CD/DVD nosiči, dodacie listy a certifikáty fakturovaných materiálov (ak relevantné);
(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác"). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác

nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),

(iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom musia byť členené podľa položiek, množstva a rozsahu prác,

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

(viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do šiestich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časť Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nehude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V
Naviac Práce

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je

povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme ĎSIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovanej odbornej kvalifikácie stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:

(i) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby a s uvedením rozsahu odbornej spôsobilosti alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

(ii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetnej zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 6.4 tohto článku. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.

6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre

každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupcu Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenia je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

(i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
(ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu

6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak s Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.

6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa staveniská nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na staveniská. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.

6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom, v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na treťu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.

6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim

pracovníkom príslušnú osobnú pracovnú pomôcku. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

(i) pracovných úrazoch
(ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) škodách na životnom prostredí a
(iv) požiaroch.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy nedôjde k porušeniu zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní"). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávaniu. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.

6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) „Nedostatkom" odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
(ii) „Chybou" nevhodná povaha veci plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná alebo nepresná projektová dokumentácia alebo iný podklad k zhotoveniu týka, aby Objednávateľ mohol včas takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou. Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skĺzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny Diela (cena s DPH) uvedenej v článku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. VII
Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

7.2 7.2.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy subdodávateľom, ako keby toto plnenie poskytoval sám. Zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 6 ZVO nie je dotknutá a Zhotoviteľ je povinný sám odovzdávať Objednávateľovi plnenia poskytnuté subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora"), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy o dielo do dňa odstúpenia od Zmluvy.

7.2.6 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou Zmluvy o NFP a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

7.2.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

(i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
(ii) identifikáciu príslušného plnenia a podiel subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
(iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

(iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa ak také sú
(v) záväzné vyhlásenia Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: PhDr. Ján Mikula, MBA (starosta).

7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - **využitie sociálneho aspektu** pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu: počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 90 kalendárnych dní.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenia príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak Dodávateľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Dodávateľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

7.8. Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) v predchádzajúcom bode, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

7.9 Zmluvná povinnosť Prijímateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) v bode 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 bod 1 (vi).

Čl. VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Dielo, ktorú je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v zmysle článku II. bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom bude Dielo ako celok.

8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela"). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť") na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
(ii) stavebný denník;
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy;
(vi) záručné listy v kópii
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo) nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.

8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
(i) základné údaje o Diele;
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
(v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
(vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné nesplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto nesplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou" podľa § 374 Obchodného zákonníka.

K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade nástupu zimného obdobia a s tým súvisiacich nepriaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že nepriaznivé zimné klimatické podmienky neumožňujú pokračovať v prácach na diele, najmä ak by pokračovanie v prácach malo za následok nedodržanie technických noriem, resp. technologických postupov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 9.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc" takú mimoriadnu a nepredvídateľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, colnoprávne embargá, štrajky a pod.

8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka. Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nim vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba"). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba"). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do piatich (5) kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis

vady, ako sa vec prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná Zhotoviteľ je povinný prevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

(i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

(ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;

(iii) v prípade neodstránenia vád alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;

(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov;

(v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;

(vi) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti podľa článku VI, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH;

(vi) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;

(vii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa;

(ix) v prípade omeškania Zhotoviteľa so zložením výkonnej zábezpeky v zmysle čl. III a, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

(x) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením kontrolného a skúšobného plánu stavby Objednávateľovi v lehote ustanovenej v článku 3 bode 3.7 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

(xi) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladu o poistení Zhotoviteľa v lehote ustanovenej v článku 8, bode 8.21 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou

10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI
Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 dní,
11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií s Dielu
11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni.
11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
11.2.7 došlo nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatení sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII
Všeobecné a záverečné ustanovenia

12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nemá to za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú

dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúkol ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nominačnú osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, a využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť prípadne účinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinnosti podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neuznávajú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ a nim poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a nim poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam zrámcových subdodávateľov

Vo Fričovciach, dňa 30.09.2022
Za Objednávateľa

[redacted]

PhDr. Ján Mikula MBA
starosta
Obec Fričovce

V Prešove, dňa 15.9.2022
Za Zhotoviteľa

ING. MIROSLAV MULARČÍK
[redacted]

Ing. Miroslav Mularčik
majiteľ
Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB

MOVYROB

Rozumieme stavbám

Cenová ponuka č. 58/2/2022

Predmet zákazky :

„Materská škola v obci Fričovce - dostavba"

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky :

Cena bez DPH :	**484 909,01 €**
DPH 20 % :	**96 981,80 €**
Cena s DPH :	**581 890,81 €**

V Prešove, dňa 12.7.2022

ING. [redacted]

Železn[redacted]

IČO: 1[redacted]

Ing. Miroslav MULARČÍK

majiteľ firmy

Sídlo:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničiarska 4
080 01 Prešov

Prevádzka:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Jilemnického 9
080 01 Prešov

TEL: 0517764162
FAX: 0517744186
Email: movyrob@movyrob.sk
Web: www.movyrob.sk

IČO: 10738254
DIČ: 1020737890
DIČ DPH: SK1020737890
Bank. spojenie: SK21 0200 0000 0084 4572

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo registra 707-3158

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202233
Stavba: Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

JKSO:
Miesto: Fričovce

Dátum: 12.7.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mi. ančík - MOVYROD

IČO: 10738254
IČ DPH: SK1010737854

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			484 909,01
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
zr. žená	20,00%	484 909,01	96 981,80
Cena s DPH	v	EUR	581 890,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: [redacted] Pečiatka

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MI[redacted]ČÍK
Železni[redacted]OV
IČO: 1[redacted]
IČ [redacted]

[redacted]

15 -08- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202235

Stavba: Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

Miesto: Fričovce

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mušarčik - MOVYROS

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		484 909,01	581 890,81
1	SO 01 - ASR	313 150,48	375 780,58
1.2	SO 01.2 - ZTI	21 851,50	26 221,80
1.3	SO 01.3 - Elektroinštalácia	20 303,92	24 364,66
1.5	SO 01.5 - Vykurovanie	80 353,60	96 424,32
1.6	SO 01.6 - Vzduchotechnika	19 661,80	23 594,16
3	SO 03 - Spevnené plochy	8 258,45	9 910,14
4	SO 04 - Kanalizačná prípojka	14 251,97	17 102,36
5	SO 05 - Vodovodná prípojka	495,27	594,32
6	SO 06 - Odberné elektrické zariadenie	1 438,26	1 725,91
7	SP 07 - Odberné plynové zariadenie	1 431,06	1 717,27
8	SO 08 - Oplotenie	3 712,50	4 455,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1 - SO .1 - ASR

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulačík - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH					**313 150,48**
DPH základná		Základ dane 0,00		Sadzba dane 20.00%	Výška dane 0.00
znížená		313 150,48		20.00%	62 630.10
Cena s DPH			**v**	**EUR**	**375 780,58**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULAČÍK
M[redacted]
Živnostenský register
IČO: 107[redacted]
IČ DPH

15 -06- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1 - SO .1 - ASR

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mušarík - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jcena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**313 150,48**
	C	HSV	Práce a dodávky HSV				108 520,27
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m2	m3	0,000	3,28	0,00
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	5,92	0,00
3	K	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,79	0,00
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 601-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	5,67	0,00
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,72	0,00
6	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	0,000	3,01	0,00
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	0,74	0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	3,21	0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m2	0,000	27,72	0,00
10	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,000	170,91	0,00
11	K	274271305	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	0,000	165,14	0,00
12	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,000	85,51	0,00
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	23,79	0,00
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	4,05	0,00
15	K	276321912	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,000	111,15	0,00
16	K	276361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,000	3 348,75	0,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				37 534,68
17	K	311101211	Vyrovnanie prášťupov v murivách z tvárnic a železobetónu vložkami s vonkajšou drsnenou plochou do 0,02 m2	m	0,000	8,82	0,00
18	M	2531494175	Vetracia mriežka plastová D120	ks	37,370	4,65	173,77
19	K	311254054	Murivo nosné (m3) z tehál. pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (300x247x249), ekvivalent alebo lepší	m3	27,954	165,87	4 635,73
20	K	311254511	Murivo nosné (m3) z tehál. pálených HELUZ 44 FAMILY 2 in 1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (440x247x249), ekvivalent alebo lepší	m3	71,850	218,46	15 718,64
21	K	311274460	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD na MVC a maltu YTONG (250x249x599), ekvivalent alebo lepší	m3	8,410	134,16	1 128,20
22	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	21,05	231,55
23	K	317161209	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	20,000	27,04	540,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	317121204	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	105,000	37,40	3 927,00
25	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	0,000	48,01	0,00
26	K	317161209	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	0,000	61,98	0,00
27	K	317161258	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000	64,93	64,93
28	K	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	15,73	188,76
29	K	317161253	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	15,38	15,38
30	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	2,734	81,96	224,05
31	K	317351107	Debnenie preklad. vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	24,877	19,97	496,79
32	K	317351108	Debnenie preklad. vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	24,877	4,11	102,26
33	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,264	3 209,36	858,42
34	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahkých, rámových stojok vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,728	106,27	77,38
35	K	331351105	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m zhotovenie tradičné	m2	8,970	27,79	249,14
36	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	6,870	5,74	51,52
37	K	331361821	Výstuž stĺpov pilierov, stojok hranatých z oceľ. ocele 10505	t	0,309	3 253,85	196,75
38	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (80x375x249)	m2	179,481	21,59	3 906,57
39	K	342243185	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku na PUR penu (115x497x249)	m2	159,420	27,53	4 387,68
40	K	342243164	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku na PUR penu (140x497x249)	m2	9,150	42,89	392,97
41	K	342944112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	119,700	2,41	288,48
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 952,17
42	K	411321214	Betón stropov doskových a trámových železový tr.C 20/25	m3	0,000	122,47	0,00
43	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	0,000	27,52	0,00
44	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	0,000	4,75	0,00
45	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	0,000	4,34	0,00
46	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	0,000	1,19	0,00
47	K	411354257	Debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	3,150	33,93	106,84
48	K	411354271	Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 zdolanej plochy)	m2	0,500	0,88	0,38
49	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,000	3 122,55	0,00
50	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25	m3	5,242	108,96	571,28
51	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,065	27,46	661,37
52	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,065	4,21	101,43
53	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,221	3 359,89	739,12
54	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,700	97,87	264,25
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek zložitých priamočiarych zhotovenie	m2	14,634	22,13	323,85
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek zložitých priamočiarych odstránenie	m2	14,634	5,98	89,12
57	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	39,870	3,24	130,18
	D	5	Komunikácie				1 006,82
58	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej kocúr kladí pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	39,870	11,13	438,74
59	M	5921957045	Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 50x50x6 cm	ks	157,459	3,64	573,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				59 850,50
60	K	611423112	Vnútorná omietka vápenná cementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	249,840	8,72	2 178,81
61	K	612473182	Vnútorná omietka vápenocementová zo suchých zmesí v schodisku, murivo tehlu, štukové	m2	1 467,495	7,73	11 338,72
62	K	622484222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	317,760	15,31	7 926,01
63	K	622484310	Vonkajšia omietka stien inzinierska ručné miešanie a nanášanie	m2	27,600	21,00	682,59
64	K	622487115	Penetrácia vonkajších stien silikátovou emulziou s dvojnásobným prepenením	m2	24,620	7,30	179,66
65	K	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	460,225	59,23	27 268,07
66	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém soklová hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	55,182	39,63	1 977,10
67	K	625251408	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	2,357	58,45	137,77
68	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 40 do 80 mm	m3	9,254	96,91	896,81
69	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,150	96,35	1 652,54
70	K	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,010	159,69	0,00
71	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 40-80 mm	m3	9,264	10,02	92,73
72	K	631319151	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (40kg/m3)	m3	17,150	11,43	196,00
73	K	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (23kg/m3)	m3	0,000	16,39	0,00
74	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,575	23,27	246,03
75	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,575	4,56	48,21
76	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,000	11,72	0,00
77	K	631582001	Násyp za šírku z perlitového skla (expandovaný granulát)	m3	0,000	34,63	0,00
78	K	632451024	Vyrovnávací poter min. tr. C 16 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	1,600	8,03	12,85
79	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie hr. 3 mm	m2	220,220	8,63	1 900,30
80	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu dvojkrídlových otvoru do 2,5 m2	ks	37,000	22,73	841,01
81	M	5533134100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	5,000	28,95	144,75
82	M	5533134000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	3,000	36,16	108,48
83	M	5533134150	Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm P	ks	1,000	40,80	40,80
84	M	5533134450	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm L	ks	7,000	40,27	281,89
85	M	5533134400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L	ks	4,000	34,55	138,20
86	M	5533134500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	6,000	30,64	183,84
87	M	5533134550	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P	ks	4,000	41,70	166,80
88	M	5533134650	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L	ks	2,000	55,15	110,30
89	M	5533134750	Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm P	ks	3,000	35,69	107,07
90	M	5533134709	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10 P	ks	1,000	32,48	32,48
91	M	5533135000	Zárubňa oceľová CgU 125x197x12,5cm	ks	1,000	51,29	51,29
92	K	648991110	Osadenie parapetných dosiek z plastických a povlakt. hmôt š. nad 200 mm	m	35,600	10,82	385,20
93	M	5524905350	Parapet 250x20 mm	m	37,232	15,55	571,37
n	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 286,16
94	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	624,320	1,91	1 201,15
95	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 018,640	1,73	1 977,07
96	K	941941841	Demontáž lešení a ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	624,320	1,02	634,91
97	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	536,170	1,31	702,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v sortodlisku plochy do 6 m2 s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	3,900	1,78	6,94
99	K	953395113	Rohová lišta z PVC	m	51,680	2,49	128,68
100	K	953995159	Soklový profil Therm S 15 (plastový)	m	82,562	13,70	1 131,37
101	K	9529B5183	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	259,270	1,03	302,76
	D	99	Presun hmôt HSV				790,00
102	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic z kovu výšky do 12 m	t	292,581	2,70	790,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				190 413,49
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 974,51
103	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	455,762	0,83	380,77
104	M	9936654000	Geotextília netkaná polypropylénová PP 200	m2	606,734	0,84	509,66
105	K	711151103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovnej, separačná fólia na sucho	m2	0,020	3,76	0,08
106	M	2832261065	PE fólia	m2	0,000	0,69	0,00
107	K	711133201	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spojov	m2	223,000	6,13	1 370,67
108	M	2832805200	FATRAFOL-803 izolačný pás proti vlhkosti, tuk, voda, radónu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,5m ekvivalent alebo lepší	m2	295,707	4,31	1 241,92
109	K	711211601	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	48,310	7,50	362,33
110	K	711212501	Jednozl. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	12,000	7,26	87,12
111	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,279	14,86	19,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				756,20
112	K	712300101	Zhotovenie pamäbrany	m2	282,770	0,60	170,40
113	M	2832208026	Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role 75m2 ekvivalent alebo lepší	m2	547,514	1,05	592,62
114	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,059	16,12	0,89
	D	713	Izolácie tepelné				37 710,99
115	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, súdkom s úprav. viazaním drôtom	m2	914,510	3,41	3 118,48
116	M	6314163400	Tepelná izolácia Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 60x1200x3000, ekvivalent alebo lepší	m3	272,881	5,24	2 521,49
117	M	6314152451	Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 150x1200x4000 mm, ekvivalent alebo lepší	m2	329,980	14,56	4 804,22
118	M	6314163461	Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 150x1200x3500 mm	m2	329,980	23,39	7 864,77
119	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie pod fóliou	m2	512,310	0,66	338,12
120	M	2835010800	fólia PE	m2	589,157	1,29	764,12
121	K	713132111	Montáž tepelne, izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	250,422	1,66	413,19
122	M	2837650005	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm	m2	255,425	5,40	1 379,31
123	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	261,880	3,81	997,80
124	M	2837650071	Izolácie s jadrom z tuhej lehčenej peny s vonkajšou ochrannou štrukturou hr.40 mm	m2	534,256	26,77	14 302,03
125	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s upevnen. viazacím drôtom	m2	33,367	4,03	134,49
126	M	2837650422	EPS 100S perový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	36,340	7,48	264,34
127	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vlepením celoplošne v jednej vrstve	m2	5,200	3,80	19,76
128	M	2837650414	EPS 100S okenný polystyrén hrúbka 30 mm	m2	6,100	13,26	87,62
129	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov asf. lepením	m2	45,200	8,76	395,95
130	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	47,035	10,39	488,60
131	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,702	14,94	115,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	762		Konštrukcie tesárske				3 496,70
132	K	762341251	Montáž latovania jednoduchých strech pre sklon do 60°	m	1 378,500	0,45	620,33
133	M	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	4,136	511,12	2 114,35
134	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	375,000	0,57	213,75
135	M	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,619	599,32	382,93
136	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov dĺžne a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,972	32,35	117,67
137	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,795	25,87	69,98
D	763		Konštrukcie - drevostavby				22 100,67
138	K	763120215	Sádrokartónová predstena, jednoduché opláštenie, doska RF 15 mm, ocľ. profil alebo lešť	m2	4,404	26,29	115,81
139	K	765138119	Podhľad RIGIPS RF 1x15, ekvivalent alebo lešť	m2	262,770	46,10	12 113,70
140	K	76315321 0	Podhľad SDK 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	1,481	44,82	200,34
141	K	763732112	Montáž strešné, konštrukcie z väznikov priehradových, konštrukčnej výšky do 15 m	m	363,563	5,03	2 155,95
142	M	6122201109	Drevený väznik V1 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	20,000	200,75	4 015,20
143	M	6122201101	Drevený väznik V2 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	2,000	249,96	499,92
144	M	6122201102	Drevený väznik V3 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	2,000	210,84	421,68
145	M	6122201103	Drevený väznik V4 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m	ks	1,000	285,78	285,78
146	M	6122201105	Drevený väznik V5 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=4,49 m	ks	2,000	110,51	221,02
147	M	6122201106	Drevený väznik V6 so sťahovacími plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=6,02 m	ks	4,000	166,22	664,88
148	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	352,350	4,02	1 415,09
D	764		Konštrukcie klampiarske				17 227,06
149	K	764171101	Krytina skrídlopech pozink farbený vetkoterčová	m2	380,000	23,71	9 009,80
150	K	764171251	Krytina - závetrná lišta, sklon strechy do 30°	m	33,900	15,91	540,37
151	K	764171241	Krytina - žľaby sklon strechy do 30°	m	10,000	12,78	127,80
152	K	764171264	Krytina - rebrové z rebierkov s vratným pásom, sklon strechy do 30°	m	32,770	16,38	536,77
153	K	764171263	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	55,530	11,91	661,19
154	K	764171266	Krytina - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	52,000	13,07	679,64
155	K	764171271	Krytina - lemovanie komínov na ploche	m2	1,330	21,62	127,32
156	K	764171276	Krytina - lemovanie rúr D do 100 mm	m2	1,482	14,46	21,43
157	K	764171908	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°	ks	1,000	184,52	184,52
158	K	764711115	Oplechovanie parapetov z farbeného plechu š. 320 mm	m	75,350	18,53	1 409,21
159	K	764751113	Odpadová rúra kruhová z farbeného plechu D 120 mm	m	40,000	31,30	1 252,00
160	K	764751143	Výtokové koleno potrubia z farbeného plechu D 120 mm	ks	6,000	27,37	164,22
161	K	764751152	Odskok odtokového potrubia z farbeného plechu D 120 mm	ks	12,000	27,26	327,12
162	K	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre z farbeného plechu D 120 mm	ks	6,000	11,55	67,30
163	K	764761123	Žľab podokvapový polkruhový z farbeného plechu R 150 mm, vrátane čela, háčikov a rohov, kútov	m	53,500	35,44	1 895,54
164	K	764761253	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom z farbeného plechu D 130 mm	ks	6,000	28,75	165,50
165	K	764762113	Montáž háku podokvapových žľabov	ks	6,000	4,62	27,72
166	M	5535040410	Žľabové čelo z farbeného plechu 150mm	ks	6,000	2,94	17,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,030	21,42	11,27
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				935,73
168	K	765901282	Montáž strešnej fólie na kroky	m2	390,000	1,04	325,20
169	M	6735500000	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia	m2	456,000	1,19	542,64
170	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	16,83	0,89
	D	766	Konštrukcie stolárske				35 443,27
171	K	766231021	Montáž strojných skládacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	55,77	55,77
172	M	6129009535	Strojné svietené schody zmontované Oleis doska - 70x130 cm C030	ks	1,000	325,85	325,85
173	K	766423113	Montáž obloženia podhľadov drevených palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100mm	m2	71,148	9,16	653,14
174	M	6119200017	Terasový profil smrek hr.15 mm x š=90 mm, I. triedy	m2	70,994	8,25	637,18
175	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	282,200	4,34	1 288,15
176	M	2832301230	Tesniaca fólia exterier 200 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	306,910	1,93	661,46
177	M	2832301250	Tesniaca fólia interier 80 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	306,510	2,53	854,86
178	M	6114116120	Plastové okno H/B 1750/1750 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné poz.P1	ks	14,000	285,18	3 992,52
179	M	6114117650	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné, poz.P2	ks	12,000	275,32	3 231,00
180	M	6114117551	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné poz.P2 so svetlou prah.rýzou	ks	4,000	301,64	1 206,56
181	M	6114117655	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom, dole pevné, otvárave, poz.P2a	ks	1,000	250,43	250,43
182	M	6114123945	Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x1200 mm (výš), izolačné trojsklo poz.P3	ks	5,000	134,19	670,90
183	M	6114123947	Plastové okno trojkrídlové s dvoma pevnými SirF+P, rozmer 2850x1200 mm (výš), izolačné trojsklo,poz.P7	ks	1,000	277,32	277,32
184	K	766623732	Montáž okien kompletiz. zdvojených , otvár. skláp.,2krid., do 1,45 m2	ks	1,000	31,00	31,00
185	M	6113078600	Okno plastové posúvacie s rozšírením parapetom 240x120 cm	ks	1,000	484,50	484,50
186	K	766641071	Montáž dverí do kovových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,540	9,69	150,58
187	M	2832301200	Tesniaca fólia OX exterier 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	15,861	0,37	5,90
188	M	2832301250.1	Tesniaca fólia OX exterier 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	15,317	0,84	12,71
189	M	2832301250.1	Tesniaca fólia OX interier 80 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	15,317	0,37	6,54
190	M	6114122110	Plastové balkónové dvere H/B 2870/1250 mm otvárave, poz.P9	ks	1,000	314,90	314,90
191	M	6114122111	Plastové balkónové dvere H/B 2500/1250 mm otvárave, poz.P10	ks	1,000	395,51	395,51
192	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	31,140	12,18	379,26
193	M	6114122112	Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokrídlovými dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2500/1250 mm, poz.P8	ks	1,000	572,54	572,54
194	M	6114122113	Zasklena stena s nadsvetlikom a jednokridlovymi dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2500/ 950 mm, poz.P5	ks	1,000	301,03	301,03
195	M	6114122114	Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojsklom H/B 2500/ 1500 mm, poz.P4	ks	1,000	1 118,18	1 118,18
196	M	6114122115	Zasklena stena so sklopnym okennym krídlom (550/850mm) so systémom odkvapového usadzovania, zasklená izolačným trojsklom, spodná časť plná max U=0,90W/m2K H/B 2870/1500 mm poz.P6	ks	1,000	543,73	543,73
197	K	766661112	Montáž otvárového krídla kompletiz. otvárového do zárubne, jednokrídlové	ks	31,000	24,21	750,51
198	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm voľaré kovania	ks	9,000	290,84	2 617,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	6118617100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátane kovania	ks	18,000	221,14	4 004,52
200	M	6118620100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane kovania	ks	4,000	247,01	988,04
201	K	766661413	Montáž dverového kríd. a kompletiz.obložkového protipož.ar., bez prieziaru	ks	7,000	19,59	630,13
202	M	6118420/7901	Drevené plné poťahované dvere jednokrídlové, bez zárubne CW 3005, 90x197 cm, biela farba	ks	2,000	586,50	1 173,00
203	M	6118420/750	Drevené plné poťahované dvere jednokrídlové, bez zárubne CW 3005, 80x197 cm, biela farba	ks	3,000	667,79	2 002,34
204	M	6634125107	Dvere 1250x1970 biele poťahované bez zárubne,dvojkrídlové CW3005	ks	1,000	2 084,56	2 084,56
205	K	766695212	Montáž prahu dveri, jednokrídlových	ks	36,000	11,45	412,20
206	M	6118735230	Prah bukový L=62 B=7 cm	ks	9,000	5,51	47,20
207	M	6118735600	Prah bukový L=87 B=10 cm	ks	1,000	6,18	6,18
208	M	6118739200	Prah bukový L=62 B=7 cm	ks	10,000	6,57	50,70
209	M	6118739600	Prah bukový L=62 B=10 cm	ks	11,000	9,52	104,12
210	M	6118741600	Prah bukový L=87 B=10 cm	ks	5,000	7,79	38,75
211	M	6118741200	Prah bukový L=87 B=7 cm	ks	1,000	9,42	9,42
212	K	766695232	Montáž prahu dveri, dvojkrídlových	ks	1,000	12,87	12,87
213	M	6118745600	Prah bukový L=127 B=10 cm	ks	1,000	11,26	11,26
214	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	668,470	0,72	481,58
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				4 985,13
215	K	769036000	Montáž protidažďovej žaluzie do prierezu 0,100 m2	ks	2,000	21,61	43,22
216	M	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200	ks	2,000	51,28	102,55
217	K	769052000	Montáž rekuperačne, odvetrávacej na strech. prietok do 160 m3/h	ks	9,000	52,43	471,44
218	M	4290017400	Jednotkový rekuperátor min. 60 m3/h s meracím panelom a vrátane napojenia na EU rozvody	ks	9,000	640,36	4 323,09
219	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechn. zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	47,660	1,59	75,83
D		771	Podlahy z dlaždíc				5 822,66
220	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,415	15,81	228,37
221	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	29,625	4,35	128,87
222	M	5978650455	Schodiskový profil hranový 3,5 m	ks	12,057	10,94	131,93
223	K	771415016	Montáž soklov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	190,850	2,74	523,20
224	K	771415036	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	14,400	3,11	45,03
225	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	76,280	14,22	1 112,84
226	K	771541116	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,540	15,14	99,02
227	M	5978499295	Dlaždice protišmykové gresové 300x300	m2	129,569	21,47	2 782,65
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	110,870	19,63	2 177,40
229	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	27,600	19,32	533,23
230	M	5978650329	Keramické protišmykové dlažbice, 300x300x8 mm	m2	102,153	23,22	2 760,19
231	K	771576125	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm	m2	26,880	19,81	532,13
232	M	5976426056	Dlažba keramická s reliéfovaným povrchom tř.a úprava 1 A 150x150x8	m2	29,224	25,68	750,05
233	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,136	9,74	59,76
D		775	Podlahy vlysové a parketové				9 145,17
234	K	775410120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	105,000	1,51	158,55
235	M	6118200950	Lišta soklová - drevená líšta, typ hladká, dřevený masív	m	102,171	3,39	346,15
236	K	775550110	Montáž podlahy z lamelových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	220,220	9,09	2 001,82
237	M	6110005950	Veľkoplošné parkety 2200x185x15 mm	m2	233,593	27,35	6 390,87
238	K	775597110	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	220,220	0,54	118,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
239	M	283771210	Podložka pod plávajúcu podlahu dielec hr. 2 mm	m2	231,342	0,42	97,16
240	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,681	18,82	31,91
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				19 594,78
241	K	767133211	Montáž stien z priečok zásklen jednoduchých	m2	7,200	38,75	279,00
242	M	6149505S950	Sklobetónové oddeľovacie steny z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm	ks	10,000	70,43	704,30
243	K	73716211.0	Montáž zábradlia rovného z pratyčovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,405	22,05	30,98
244	M	553468701	Zábradlie 2/7	ks	1,000	302,18	303,15
245	K	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva a hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	9,855	18,07	178,83
246	M	553450/075	Schodiskové zábradlie 1/Z	ks	1,000	2 133,91	2 133,91
247	K	767222210	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	T	18,632	20,24	377,11
248	M	5521658050	Zábradlie schodiskové 3/Z	kg	281,774	9,81	2 764,20
249	K	767530306	Montáž oblej alebo polohej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	ks	1,000	155,76	160,76
250	M	2838503155	Strieška z akrylátu 1500x950mm bezfarebná	ks	1,000	512,43	512,43
251	K	767996104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	221,340	1,68	371,85
252	M	553486500	Kryt radiátora 5/Z	ks	3,000	492,76	1 478,25
253	M	553486510	Kryt radiátora 6/Z	ks	3,000	358,25	1 074,75
254	K	767996105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	519,935	1,55	852,42
255	M	553486530	Kryt radiátora 5/Z	ks	5,000	916,03	4 580,15
256	M	553486560	Kryt radiátora 4/Z	ks	5,000	752,51	3 764,05
257	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,276	18,26	24,80
D		776	Podlahy povlakové				1 353,21
258	K	776400810	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	65,330	1,15	76,23
259	M	2543165092	Soklová lišta PVC	m	6,760	2,11	14,26
260	K	776541107	Položenie soklakových pásov PVC heterogénnych v pásoch	m2	47,300	5,06	239,34
261	M	284150S018	Podlaha PVC heterogénna Novalitor extra Amos sivozelená, alebo iná	m2	49,719	10,31	502,29
262	K	776551110	Montáž podlažky pod koberec celoplošným lepením	m2	47,300	1,27	60,07
263	M	2837501125	Podložka pod PVC podletovaná	m2	48,713	3,27	159,31
264	K	776982125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	47,300	7,01	331,57
265	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,446	6,74	3,07
D		781	Obklady				6 895,59
266	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	150,323	15,06	2 337,52
267	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	54,521	17,14	931,49
268	M	5078550545	Obkladačka keramická	m2	210,369	14,17	3 007,76
269	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,219	8,021	25,82
D		783	Nátery				4 301,73
270	K	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	160,180	5,30	848,95
271	K	783521E100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm	m2	160,180	2,18	349,19
272	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	37,549	5,65	212,15
273	K	783S82E000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	142,296	2,78	395,59
274	K	783827000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	142,296	4,23	822,28
275	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	335,722	0,56	189,02
276	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	209,586	6,38	1 337,82
277	K	783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	m2	209,886	1,94	409,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Maľby				8 162,38
278	K	784412351	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jednofarebných povrchov do 3, 80 m	m2	2 047,738	0,58	1 187,69
279	K	784412311	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jednofarebných povrchov na schodisku do 3, 80 m	m2	85,894	0,52	44,66
280	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jednofarebný výšky do 3, 80 m	m2	2 047,738	3,25	6 655,75
281	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobne základné na podklad jednofarebný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	85,894	2,20	274,96
	D	786	Čalúnnické práce				919,90
282	K	786622121	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých kovových INT 25	m2	41,455	22,15	918,23
283	K	998786102	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m.	t	0,100	16,75	1,67
	D	M	Práce a dodávky M				14 216,72
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				14 216,72
284	K	430851035	Montáž rôznych dielov OK - prvá operácia kotvenie do 2 000 kg vrátane	kg	1 237,200	1,92	2 375,62
285	M	7416212500	Vonkajšie oceľové schody	ks	1,000	11 841,10	11 841,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1.2 - SO 01.2 - ZTI

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav Mulačík - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 851,50**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	21 851,50	20,00%	4 370,30
Cena s DPH	**v EUR**		**26 221,80**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MULAČÍK
M
Železničia
IČO: 107
IČ D

15 -08- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1.2 - SO 01.2 - ZTI

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 851,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				348,95
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	7,04	0,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	0,74	0,00
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,000	2,87	0,00
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov a na skládky s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	0,99	0,00
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov a podobných objektov do 100 m3	m3	0,000	2,90	0,00
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	5,45	0,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				0,00
7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	29,52	0,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				75,28
12	K	612403399	Ostatné výplne rýh na stenách akéukoľvek materiálu, akejkoľvek šírky rýhy	m2	9,167	8,33	75,29
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				272,87
21	K	971042552	Vybúranie otvoru v betónových základoch zložky do 0,09 m2,hr.do 650 mm, -0,11900t	ks	4,000	19,52	78,08
22	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	17,200	0,61	10,49
24	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	41,800	0,94	39,29
25	K	974031155	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 80 mm a š. do 100 mm, -0,00000t	m	16,300	1,09	18,62
177	K	974031164	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	27,300	1,03	28,74
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,262	5,24	6,61
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,869	0,24	4,21
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,262	5,48	6,92
193	K	979089013	Poplatok za skládkovanie - ostatné	t	1,262	62,23	78,58
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 219,55
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				301,08
30	K	711796587	Zhotovenie vzduchotesnej izolácie potrubia bez radónovej ochrany priemer do 400 mm	ks	39,000	7,72	301,08
	D	713	Izolácie tepelné				857,93
33	K	713482301	Montáž trubíc hr. do 5 mm, vnútr.priemer do 18 mm	m	16,600	0,60	10,38
34	M	2837710000	*Izolácia potrubia - 15/6*	m	17,479	0,23	4,02
35	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnútr.priemer 22 - 42 mm	m	121,400	0,68	104,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	2837710400	Izolácia potrubia- 22/13"	m	126,325	1,94	245,03
37	K	713482306	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnútorný priemer 22 - 42 mm	m	84,000	0,85	71,66
38	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13"	m	97,406	1,55	150,48
39	K	713482309	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnútorný priemer 22 - 42 mm	m	5,600	0,84	4,86
40	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13"	m	6,138	2,12	12,97
41	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnútorný priemer 42-62 mm	m	14,800	0,89	13,17
42	M	2837711400	Izolácia potrubia- 42/13"	m	19,393	2,62	51,12
44	K	998713101	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	13,10	0,59
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 236,89
46	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	0,000	11,05	0,00
47	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	0,000	11,25	0,00
48	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 5	m	0,000	16,52	0,00
49	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 0	m	0,000	17,69	0,00
50	K	721172108	Potrubie z PVC - U odpadová zvislá hrdlová D 110x2, 2	m	39,402	7,91	311,65
51	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 9	m	35,502	4,73	168,39
52	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	47,303	4,39	206,11
148	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	4,000	2,36	9,44
53	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	3,92	86,24
54	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	0,98	11,73
55	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie strešných výpustiek D 110x2, 0	ks	19,000	1,81	33,59
57	K	721212103	Montáž podlahovej vpuste s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	9,15	36,84
58	M	286610009110	Podlahový vpust s PVC DN 00	ks	4,000	20,98	83,92
187	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x300/ 110	ks	6,000	25,43	152,94
59	K	721273115	Ventilačná hlavica prevádzková TF 05-002.10.-88 D 110/600	ks	2,000	23,03	46,06
196	K	721274104	Odvetrávacia hlavica DN 100 HL 900	ks	3,000	20,79	82,37
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	T	191,200	0,47	89,86
61	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	T	10,800	0,68	8,35
62	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,306	11,73	3,59
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 740,34
64	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,600	12,43	6,22
65	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,900	14,28	84,25
66	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	14,600	14,26	208,20
69	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	18,800	3,58	50,91
73	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	121,400	3,98	483,17
74	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	63,800	7,84	840,23
171	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	51,800	8,73	452,02
172	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m	0,200	13,05	3,02
186	K	725199220	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	sub.	3,000	64,70	204,10
172	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	74,000	2,62	193,85
75	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	2,53	12,65
76	M	55118720010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka	ks	5,000	7,29	36,45
77	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	11,000	2,39	26,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka	ks	11,000	12,19	134,09
178	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	2,38	9,52
179	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka	ks	4,000	16,76	67,04
180	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	2,78	8,34
181	M	5511870045	Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka	ks	3,000	30,23	90,69
81	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	58,000	5,03	291,74
82	M	5511870030	Rohový guľový uzáver pre vodu série 1/2" FF	ks	58,000	13,69	794,02
184	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	2,55	2,55
185	M	5511130350	Poistný ventil, 1"/4"	ks	1,000	33,47	33,47
85	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	2,55	2,55
86	M	5512147000	Ventil k armatúram spätný priamy nosadzný VZ 3030 1"	ks	1,000	8,13	8,13
182	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,97	3,97
183	M	5512147200	Ventil k armatúram spätný priamy nosadzný VZ 3030 5/4"	ks	1,000	11,14	11,14
173	K	722221425	Montáž pripájacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	56,000	0,84	46,72
174	M	5511874070	Sanitárna flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8"), 30 cm, nerez	ks	56,000	4,75	265,70
175	K	722221430	Montáž pripájacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	1,00	2,00
176	M	5511873740	Flexi hadica pripojovacia nerez, 1/2" (14x20), 100 cm	ks	2,000	16,59	33,18
92	K	722229102	Montáž ventil.výtok, plaváč.,výpúšť,odvzdušňov.,kohút.p.nízkeho vypúšťacích a PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	3,000	2,80	8,40
93	M	5511083790	Ventil výtokový s pripojením na hadicu K-3T 3/4"	ks	3,000	12,04	36,12
96	K	722290005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,020	17,01	34,36
97	M	4453202590	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; pint.dvierka; prípojka 6/4x 10 PVB IP	ks	2,000	970,29	1 940,58
98	K	722290228	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	318,200	0,71	224,60
99	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	318,200	0,39	123,32
100	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,526	10,57	5,56
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				443,43
147	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zváraním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,000	5,82	5,82
148	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zváraním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,400	7,40	25,16
149	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zváraním - akosť 11 353.0 DN 25	m	7,100	8,56	60,78
150	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zváraním - akosť 11 353.0 DN 32	m	19,200	10,46	200,83
152	K	723150356	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,400	9,36	3,74
151	K	723150357	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,400	13,31	18,63
158	K	723230501	Montáž Flexibilné hadice pre plyn	ks	4,000	1,65	6,60
160	M	5516050375	Plynová flexibilná hadica, 1/2", 600 mm	ks	1,000	17,07	17,07
161	M	5516050376	Plynová flexibilná hadica, 3/4", 600 mm	ks	3,000	17,73	53,19
153	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	3,64	3,64
154	M	5516050009	Kohút guľový plyn 1/2 FF, páka	ks	1,000	5,35	5,35
156	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	3,49	10,47
157	M	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4 FF, páka	ks	3,000	8,44	25,32
186	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	9,85	1,05
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				12 455,82
101	K	725119106	Montáž splachovacie nádržky pastovej a rohovým ventilom nízkopoložených	ks	12,000	16,64	199,68
102	M	5513000444	Splachovacia nádržka nízkopolożená so stop funkciou	ks	12,000	120,49	1 445,88
104	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	3,000	14,55	43,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	6120132592	Misa kombinovaná stojaca biela	ks	3,000	150,52	451,56
107	K	725118400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	12,000	15,00	180,00
108	M	6420141640	Kláves splach EASY biela, ekvivalent alebo lepší	ks	12,000	58,34	700,08
109	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do nábytku, bez výtokovej armatúry	súb.	22,000	12,56	276,32
110	M	6421370650	Umývadlo s otvorom	ks	4,000	38,77	155,08
112	M	6421370655	Umývadlo s otvorom detské	ks	15,000	54,28	813,00
186	M	6421370631	Umývadlo	ks	3,000	32,97	98,91
113	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	3,000	26,28	64,84
114	M	5542303260	Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm biela	ks	3,000	103,72	329,16
115	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	23,58	23,58
116	M	5542303250	Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm biela	ks	1,000	165,20	165,20
188	K	725315111	Montáž kuchynských drezov jednodielnych, hranatých s rozmermi do 400 x 400 mm, bez výlukových armatúr	súb	1,000	16,51	16,51
190	M	5523148100	Kuchynský drez do dosky nerez 480x440-145,1x kompl.sifón v cene	ks	1,000	222,47	226,47
117	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	12,41	49,64
118	M	3523400000	Výlevka smaltovaná	ks	4,000	82,32	329,28
187	K	725531101	Montáž plynového ohrievača zásobníkového	súb.	1,000	134,15	134,15
189	M	4842311684	Zásobníkový ohrievač vody plynový OFT 262 turbo vrátane zápalnej nádoby spaliny ekvivalent alebo lepší	ks	1,000	3 521,73	3 521,73
169	K	725829131	Montáž plynovej batérie	súb	1,000	38,76	38,76
170	M	5411020559	Plynová varná doska 4 horáková	ks	1,000	572,21	572,21
119	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	15,000	2,28	34,20
120	M	5510124100	Ventil rohový RDL 50 1/2"	ks	15,000	13,81	207,15
121	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	3,63	11,52
122	M	5514671045	Drezová nástenná batéria	ks	4,000	69,65	278,40
125	K	725829821	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000	4,45	124,60
126	M	5514671046	Umývadlová páková stojánková batéria	ks	22,000	71,91	1 582,02
127	M	5514671049	Drezová páková stojánková batéria	ks	8,000	55,20	331,05
128	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	5,67	14,18
129	M	5514387450	Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou	ks	4,000	52,79	211,16
132	K	725868321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, práčkovej do D 50	ks	4,000	3,17	12,68
139	M	2983121705	Zápachové uzávierka pre práčku HL 405	ks	2,000	105,06	210,12
191	M	2983121703	HL 402 DN50	ks	1,000	30,14	30,14
192	M	2983121751	HL 419 DN50	ks	1,000	65,93	65,93
193	K	725868101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	5,000	3,80	7,60
154	M	5415018770	Dvierka 150/150 mm	ks	3,000	27,58	82,74
154	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,078	9,54	10,29
n		732	Ústredné kúrenie - strojovne				141,17
135	K	732422312	Montáž uzatvárací armatúry závitovej priamej DN 15	ks	1,000	20,06	20,06
136	M	4258142623	Uzatvárací armatúra	ks	1,000	121,00	121,00
137	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004	27,35	0,11
n		734	Ústredné kúrenie - armatúry				154,11
140	K	734209120	Montáž zmiešavacej armatúry hrdzavej DN 25	ks	3,000	9,79	29,37
141	M	4849220005	Zmiešavací ventil mosadzný, 1"	ks	3,000	38,59	115,77
144	K	734421170	Tlakomer 1,6 MPa	ks	1,000	35,67	35,67
145	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,006	16,65	0,10
n		783	Nátery				55,35
163	K	783424141	Nátery kov.potr.na armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 135µm	m	31,600	1,77	55,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	C	M	Práce a dodávky M				283,00
	D	23-M	Montáže potrubia				30,65
184	K	230230015	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,3 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	31,000	0,97	30,65
	D	95-M	Revízie				252,35
185	K	950508044	Revízia plynovodu	súbor	1,000	252,35	252,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1.3 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulančík - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**20 303,82**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH: základná	0,00	20.00%	0.00
znížená	20 303,82	20.00%	4 060.76
Cena s DPH		**v EUR**	**24 364,58**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULANČÍK
M[redacted]
Železničná [redacted]
IČO: 107[redacted]
IČ DPH [redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: 15 -08- 2022 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1.3 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 303,82**
D		D1	MATERIÁL				12 456,45
1	M	3542000A01	Vodič SnZn o 10mm (1m=0.67kg) podľa STN EN 62561	m	5,000	2,02	6,05
2	M	3549000A	Vodič AlMgSi o 8mm (1m=0.14kg) podľa STN EN 62561	m	170,000	0,99	168,30
3	M	3549021A05	Podpera vedenia PV 15 na hrebeň	ks	34,000	1,62	55,08
4	M	3549012A01	Podpera vodivá PV 17-2/100 do zateplenia	ks	24,000	0,89	21,36
5	M	3549021A20	Podpera vedenia PV 22	ks	32,000	1,19	109,48
6	M	3549040A01	Svorka SJ 01 k uchytávacej tyči	ks	1,000	2,15	2,15
7	M	3549040A10	Svorka krížová SK	ks	2,500	1,09	2,16
8	M	3549040A06	Svorka skúšobná SZ	ks	5,000	2,09	12,48
9	M	3549040A20	Svorka spojovacia SS	ks	50,000	0,89	27,50
10	M	3549040A04	Svorka okapová SO	ks	5,000	1,43	5,55
11	M	3549050A30	Ochranná trubka OT	ks	8,000	4,21	25,29
12	M	3549060A30	Držiak ochrannej trubky DO1	ks	12,000	1,89	22,55
13	M	221AN	Tabuľka "POZOR, Pri búrke je zakáz. zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m"	ks	6,000	1,26	7,55
14	M	3549030A35	Tyč hrubková zášpica VL 1500 na komín	ks	1,000	16,94	16,94
15	M	3549035A	Odstupový držiak izolovaný na komín 500mm pre zachytávaciu tyč	ks	2,000	47,59	95,18
16	M	3545040A50	Dermont svorka	ks	8,000	0,89	6,92
17	M	3549040A01	Pásik Cu	ks	9,000	3,89	7,12
18	M	3543050D01	Prípojnica potenciálového vyrovnania v krabici KO	ks	1,000	29,74	29,74
19	M	3549070K02	Krabica KO125E pre EPS	ks	1,000	4,41	4,41
20	M	221AN56127	Svorka ZS4 na pozinok TÜV	ks	35,000	0,95	34,20
21	M	3412033A001	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	55,000	0,58	31,90
22	M	341203M101	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	30,000	0,96	48,80
23	M	341203M109	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	415,000	0,90	373,50
24	M	341203M110	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	1,19	518,20
25	M	341203M240	Kábel CYKY-J 4x10	m	14,000	7,01	98,14
26	M	341203M321	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	125,000	1,29	161,25
27	M	341203M210	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	68,000	2,57	174,76
28	M	341203M220	Kábel CYKY-J 5x4	m	58,000	3,82	221,56
29	M	341203M330	Kábel CYKY-J 5x6	m	5,000	5,60	28,00
30	M	341303M200	Kábel CYKY-J 5x25	m	18,000	23,35	420,18
31	M	3112201M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie 52zz – s1,d1 a1	m	9,000	1,12	10,08
32	M	341203M	Šnúra CYSY 2x1	m	18,000	0,42	7,56
33	M	341011M018	Vodič CY 4 zž	m	36,000	0,84	30,24
34	M	341011M025	Vodič CY 6 zž - kabelyžka kotolňa	m	36,000	0,67	23,45
35	M	341011M039	Vodič CY 16 zž	m	30,000	2,53	75,90
36	M	341610M023	Kábel SYKFY 6b 5x2x0.5	m	12,000	0,94	11,28
37	M	92 0AN.1	Snímač pohybu 360°	ks	5,000	20,87	103,35
38	M	345350T401	Soinsč jednopólový IP20	ks	21,000	11,79	250,20
39	M	345313T101	Prepínač sériový, IP20	ks	7,000	3,44	24,08
40	M	345350T201	Spínač rad 1 jednopólový zapustený IP44	ks	3,000	4,25	12,75
41	M	345363T201	Prepínač rad.5 sériový zapustený IP44	ks	1,000	3,33	2,33
42	M	345374T201	Prepínač rad 6 striedavý zapustený IP44	ks	2,000	5,27	10,54
43	M	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44 - kotolňa	ks	1,000	3,91	3,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	3845821P	Spojkové pripojiť zaistený 400V, 16A, IP55 biela - kuchyňa	ks	4,000	18,57	74,28
45	M	3455	Tlačidlový hlásič zaistený CENTRAL-STOP 230V, 2A	ks	1,000	45,69	45,69
46	M	3454307401	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	48,000	3,68	176,92
47	M	3454201201	Zásuvka 1-nás. zaistená IP44, clonky	ks	11,000	7,75	85,25
48	M	3454307247	Zásuvka 1-nás. násenná IP44 - kolíska	ks	2,000	5,57	11,14
49	M	345650D512	Rúrka elektroinštalačná plastová ohybná do 2"/14	m	70,000	31,80	2 231,80
50	M	921AN.2	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	10,505	0,10	1,05
51	M	345650K301	Chránička HDPE/LDPE káblová ohybná 40/32	m	10,000	0,80	11,75
52	M	345600D600	Skatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 - 5455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	5,000	3,38	16,14
53	M	345600K030	Skatuľa KP prístrojová 1-nás.; KP 67/67 (71x71x42) do sádrokartónu	ks	85,000	1,10	58,60
54	M	345608K040	Skatuľa KR rozvodná ; KR 97/5 (D102x50) kompletná	ks	115,000	6,80	782,50
55	M	3455	Krabica elektroinštalačná KEZ do zapojenia - krabice	ks	5,000	17,45	87,40
56	M	3456.1	Montážna doska MDZ do zapojenia - svorky	ks	4,000	15,25	60,92
57	M	3452M	Sv. žiarivkové priemyselné 2x55W, IP55 + zdroj T5 865	ks	5,000	89,93	449,65
58	M	3452M.1	Sv. žiarivkové priemyselné 1x35W, IP20 + zdroj T5 865	ks	10,000	32,21	322,10
59	M	3452M.2	Sv. žiarivkové priemyselné 2x35W, IP20 + zdroj T5 865	ks	10,000	51,77	517,75
60	M	3422M.2	Sv. žiarivkové s T5 nátelkou 2x55W, IP20 + zdroj T5 865	ks	4,000	58,64	234,55
61	M	3482M.4	Sv. žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj kompaktný - A	ks	16,000	32,73	523,69
62	M	3482M.5	Sv. žiarivkové 1x21W, IP 20 – zdroj kompaktný - B	ks	15,000	35,89	538,35
63	M	3482M.6	Sv. žiarivkové 1x21W, IP 55 – zdroj (fotofla. obž. schodisko) - C	ks	4,000	46,80	227,80
64	M	3482M.7	Sv. žiarivkové so snímačom pohybu 1x21W, IP 55 – zdroj kompaktný	ks	1,000	93,80	92,80
65	M	3922607	Držiak hliník	ks	2,000	26,95	53,90
66	M	3923157	Modul elektrického vrátnika EV p.o. pre 1 účastníka	ks	1,000	108,27	108,27
67	M	2923307	Elektrický zámok	ks	1,000	301,50	301,50
68	M	3923181.1	Skatuľa pod EV p.o	ks	1,000	3,33	3,33
69	M	3923187.2	Rám pre EV p.o.	ks	1,000	0,95	0,96
70	M	3923181.3	Zdroj DT do rozvádzača HR	ks	1,000	270,05	270,05
71	M	921AN.3	Prezpotiarna pena	ks	1,000	16,31	16,31
72	M	921AN.4	Vytlačná pištoľ	ks	1,000	9,61	9,61
73	M	921AN.5	Zmiešavač	ks	1,000	7,78	7,78
74	M	3575091	Rozvádzač pilierový kompenzačný RG IP5420 - viď v.č 8	ks	1,000	371,99	371,99
75	M	3575351	Rozvádzač elektromerové RE 2 63A s obm. výstrojou - viď v.č 6	ks	1,000	252,08	252,08
76	M	3570	Rozvádzač HR vč. výstroja - viď v.č.8	ks	1,000	748,18	748,18
77	M	3570.1	Rozvádzač R2 vč. výzbroje - viď v.č 9	ks	1,000	315,42	315,42

	D	D2	MONTÁŽ				7 665,52
78	K	210010003	Trubka ohybná PVC p.o. 2 23mm	m	70,000	1,38	96,60
79	K	210010103	Trubka ochranná z PE, rovozuru do 42mm v.u.	m	10,000	0,54	12,92
81	K	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	65,000	1,23	105,00
82	K	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	115,000	8,61	1 013,15
83	K	210010326	Krabica odbočná KO do zalepenia	ks	9,000	6,43	58,41
80	K	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11do 4 m2	ks	3,000	9,61	28,82
84	K	210010750	Frézovanie drážky pre kábel	m	460,000	0,97	466,60
85	K	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	99,000	1,17	115,83
86	K	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 4	ks	25,000	1,43	35,75
87	K	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	8,000	1,97	15,76
88	K	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	8,000	2,25	18,00
89	K	210110021	Spínač 1 polový so mokra	ks	4,000	4,41	17,64
90	K	210110023	Spínač sériový do mokra	ks	1,000	5,41	5,41
91	K	210110041	Spínač pod omietku 1 polový	ks	21,000	2,36	49,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	210140004	Svietidlo pod umývadlo stĺpikový	ks	7,000	2,85	19,95
93	K	210110057	Termostat	ks	1,000	10,78	10,79
94	K	210110095	Snímač pohybu do stropu	ks	5,000	5,27	26,35
95	K	210110511	Spojkova prípojka zapustena IP 65	ks	4,000	10,48	41,84
96	K	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	48,000	5,27	252,96
97	K	210111031	Zasuvka so mokra 10/16A, 250V	ks	13,000	6,78	53,14
98	K	210140481	Montaz svietidla do 1,5 v ekrinke	ks	1,000	3,82	3,82
99	K	210187000	Plomba na elektromer	ks	1,000	1,73	1,73
100	K	210190001	Montaz rozvadzaca RD, DT	ks	2,000	16,19	32,36
101	K	210190002	Montaz rozvadzaca HR	ks	1,000	27,24	27,24
102	K	210190005	Osadenie plastovej skrine RO	ks	1,000	30,94	30,94
103	K	210190060	Skriňa RE jednotarif. jeden odberatel	ks	1,000	20,38	20,38
104	K	210200004	Sv. žiarivkové - IP 20	ks	37,000	10,04	413,54
105	K	210200006	Sv. žiarivkové - IP 54	ks	7,000	10,81	75,67
106	K	210200014	Sv. zárivkové stropné 1, 2 trubicové IP20	ks	20,000	11,29	225,80
107	K	210200034	Sv. zárivkové stropné 2 trubicové lešťené IP20	ks	4,000	10,10	40,40
108	K	210201002	Sv. zárivkové priemyselné 2x36W, IP65	ks	5,000	11,48	57,40
109	K	210220001	Vodic FeZn na povrchu	m	170,000	2,73	464,10
110	K	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	0,000	1,50	0,00
111	K	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	ks	1,000	14,69	14,69
112	K	210220040	Svorka Bernard s pas.kom. svorka ZS4	ks	44,000	4,58	201,52
113	K	210220050	Oznacovac a vystrazny stitok zvodu	ks	12,000	0,74	8,88
114	K	210220102	Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu	ks	34,000	1,49	50,66
115	K	210220103	Podpera vedenia PV22	ks	92,000	1,80	165,60
116	K	210220107	Podpera vedenia PV7 na zateplené fasády	ks	24,000	3,47	83,28
117	K	210220241	Svorka krížová SK	ks	2,000	2,72	5,44
118	K	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	50,000	1,96	98,00
119	K	210220246	Svorka okapová SO	ks	9,000	2,83	18,99
120	K	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	2,54	15,24
121	K	210220262	Ochranná trubka OT	ks	6,000	12,90	77,40
122	K	210220263	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	12,000	4,89	58,15
123	K	210220300	Ochranné pospájanie vo vaňových, kúpeľniach C,I 4-16 p.o.	m	101,000	0,63	63,63
124	K	210500055	Vodic CYSY 2x1 v trubke	m	18,000	0,28	5,04
125	K	210900123	Kabel CYKY 4x10 v.u.	m	14,000	1,13	16,24
126	K	210900226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	500,000	0,54	250,80
127	K	210900227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	440,000	0,68	299,20
132	K	210900237	Kabel CYKY 4x25 p.o.	m	18,000	1,35	24,30
128	K	210900238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	126,000	0,65	81,25
129	K	210900239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	54,000	0,91	49,14
130	K	210900240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	m	68,000	1,09	74,12
131	K	210900241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	m	5,000	1,10	5,50
133	K	210950001	Kabel SYKFY v.u.	m	22,000	1,02	22,44
134	K	210951069	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.	m	8,000	0,72	8,48
135	K	210950201	Zaobchodenie kabla do 2,75kg so chranickou	m	83,000	0,29	24,07
136	K	210991000	Zapojenie regulátora ĎVK	hod	6,000	100,13	600,78
137	K	220200001	Forma kapelova do 6x2	ks	2,000	9,62	19,24
138	K	220220309	Montaz elektronickeho privolavacieho zariadenia	ks	1,000	5,75	5,75
139	K	220320307	Montaz elanice elektrickeho vratidla	ks	1,000	7,66	7,66
140	K	220490041	Montáž domáceho telefónu	ks	2,000	13,19	26,38
141	K	380410001	Montaz ochranoveho transformatora do jimky bojlera	ks	2,000	13,67	27,34
142	K	971035131	Vybúranie otvorov do 6cm v tehlovom múre 15cm	ks	12,000	2,98	11,76
143	K	971035141	Vybúranie otvorov do 6cm v tehlovom múre 30cm	ks	12,000	2,21	26,58
144	K	971052231	Vybúranie otvorov do 0,0225m2 v železobetón. strope 15cm	ks	1,000	9,49	9,69
145	K	979031616	Kapsa pre prietlačnú odbočnú krabicu	ks	204,000	1,06	214,20
146	K	210290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia EL + MaR	ks	1,000	574,74	574,74
147	K	210290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	18,65	186,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	K	213291000.1	Výjazd pracovníka VSD a.s. na stavbu	ks	1,000	135,68	135,68
149	K	213291000.2	Spracovanie výjazdovej revízie	súb.	1,000	200,17	200,17
D		D3	ZEMNÉ PRÁCE				181,85
150	K	460200164	Výkop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	10,000	14,44	144,40
151	K	460490011	Vystrojenie fólie PVC 22cm	m	10,000	0,60	6,00
152	K	460560164	Zásyp ryhy 35/80cm (s/n) - zemina tr.4	m	10,000	2,46	24,60
153	K	460620013	Provizorná úprava terénu	m2	5,000	1,57	7,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obc. - dostavba
Objekt:
1.5 - SO 01.5 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulančík - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020727559

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**80 353,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0,00
znížená	80 353,80	20.00%	16 070,72
Cena s DPH		**v EUR**	**96 424,32**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MULANČÍK
[redacted]
15 -08- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Motorská škola v obci - dostavbu
Objekt:
1.5 - SO 01.5 - Vykurovanie

Miesto:	Fričovce	Dátum:	12.07.2022
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mitaľčík - MOVYRO3	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**80 353,60**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				79 366,72
	D	713	Izolácie tepelné				2 085,90
1	K	713482301z	Montáž trubíc hr.5-20 mm,vnútr.priemer 16 mm	m	314,000	0,65	204,10
2	K	713482302	Montáž trubíc hr.5-20 mm,vnútr.priemer 20 mm	m	45,000	0,72	32,40
3	K	7134923023158	Montáž trubíc hr.13-23 mm,vnútr.priemer 28 mm	m	203,000	0,65	131,95
4	K	713482305t	Montáž trubíc hr.13-20 mm,vnútr.priemer 32 mm	m	60,000	0,71	42,60
5	K	713482306t	Montáž trubíc hr.13-20 mm,vnútr.priemer 35-40 mm	m	2,000	0,93	1,86
6	M	345V045000070z	Izolácia z penového polyetylénu 16/20	m	314,000	2,15	675,10
7	M	345V045000070z5	Izolácia z penového polyetylénu 22/20	m	45,000	2,88	129,60
8	M	045V045000082z	Izolácia z penového polyetylénu 28/20	m	203,000	2,71	550,13
9	M	045V045000035	Izolácia z penového polyetylénu 35/20	m	60,000	3,87	209,20
10	M	045V045000090z5	Izolácia z penového polyetylénu 35-40/20	m	2,000	3,16	5,32
11	M	345V045000010z	Spony 100 ks	bal	1,000	2,19	2,19
12	M	345V045000010	Lepidlo 0,5 kg	bal	2,000	4,98	14,88
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	31,620	1,25	39,48
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				50,96
14	K	721173305	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-87 odpájacie v laboratórnych stolcoch D 50x1,8	m	5,500	7,79	42,85
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na pripojenie vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	3,000	2,71	8,13
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				51 659,15
42	K	732124081S	Montáž regulácie tepelného čerpadla komplet, prepojovacie vedenie MaR	sú	1,000	17,53	17,53
43	K	732111125	Rozdeľovač a zberač kombinovaný Meibes 65301.2 alebo ekvivalent, teleso rozdeľovača a zberača, sekst normy 11 353 5 DN 100, montáž	ks	1,000	18,85	18,85
18	K	732111129	Rozdeľovač a zberač kombinovaný - teleso rozdeľovača a zberača DN32 - montáž	pár	2,000	20,85	41,70
19	M	AP1	Skrinka rozvodnicová AP3	ks	1,000	185,89	185,89
20	M	UP1	Skrinka podomietková UP3	ks	1,000	121,96	121,96
21	M	AP2	Teleso rozdeľovača závitového 5/4 x 3/4 - 4 výstupy vrátane, mosadze, odvzdušnenie	ks	4,000	279,15	1 116,60
22	K	732111504	Montáž rozdeľovacej skrinky AP-3 s rozdeľovačom 5/4x3/4 - 4 okruhový 1. okruh	ks	2,000	20,71	41,42
23	K	732111909	Príplatok za montáž pripojenie 4.ď. okruhu v rozdeľovači	ks	6,000	10,51	65,04
16	K	732216301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	ks	1,000	32,31	32,34
17	M	4843910022	Akumulačný zásobník PS200 Regulus vrátane izolácie alebo ekvivalent	ks	1,000	595,69	595,68
24	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	18,71	18,71
25	M	424R 50	Expanzná nádoba Reflex NG 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	92,17	92,17
26	M	424R 8	Príslušenstvo Reflex MK1 guľový ventil so zaistením, alebo ekvivalent	ks	1,000	60,76	60,76
29	K	732458113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	2,000	1 850,27	3 700,54
30	M	484391FC1	Tepelné čerpadlo vzduch voda Mitsubishi-Electric ZUBADAN inverter 14kW PUHZ SHW140YHA, (Qmax 14,0kW-15°C) alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000	11 217,68	22 435,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	454391PC2	Vykurovacia jednotka - jednotka vnútorná Mitsubishi Electric FCQDA/H EHSC YM9EC (pre tepelné čerpadlo PUHZ-SHW140YHA). (Pelmax 9,0kW) alebo ekvivalent alebo lepší	ks	2,000	5 143,80	10 287,60
32	M	M1464930	Vykurovacia jednotka - inštal. káble 4ot., 120W - pre vykurovanie vaničky a pre ohrev potrubia HT	ks	2,000	33,66	67,32
33	M	M1M1	Prislušenstvo - regulácia kaskádová PAC-IH001	ks	1,000	1 442,70	1 442,70
34	M	M1M2	Diaľkový ovládač pre Fcoosn PAR WT51R alebo ekvivalent	ks	1,000	293,94	293,94
35	M	M1M3	Prislušenstvo - čidlo pre vykurovaciu vetvu THO11E	ks	2,000	57,61	115,22
36	M	M1ch1	Potrubie plastové Cu10/15 izol	ks	12,000	23,15	277,80
37	M	M1GR32	Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 32-40 alebo ekvivalent	ks	1,000	787,14	787,14
38	M	M1Ms	Čerpadlové prípojné sady - rozvodka Meibes 5/4 IG (66305.2) alebo ekvivalent	ks	1,000	7,72	7,72
39	M	M1Ms3	Rozdeľovač pre 2 vykurovacie vetvy Meibes (do 3m3/h) 66304.2, plus konzoly (66327.3) alebo ekvivalent	ks	1,000	256,59	256,59
43	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	536,440	0,94	506,51
27	K	111	Montáž úpravne vody	súb	1,000	50,78	50,78
25	M	M1H 3.1	Homogenizačná úpravňa vody na doplňovanie systémov MK39SE-VC-1/2A, alebo ekvivalent	ks	1,000	774,00	774,00
41	K	PC21	Montáž prepojovacieho vedenia chladiva 10x1,6	bm	12,000	18,25	219,12
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 943,59
61	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nelegovaných, spájaných lisovaním priemer 22/1,5 , kolená v cene potrubia (dodávka+montáž)	m	8,000	8,98	71,84
62	K	733121116	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nelegovaných spájaných lisovaním 35x1,5 , koleno lisovacie (dodávka+montáž)	m	18,000	13,22	237,96
63	M	IV128	Závitový kus 22x1"	ks	17,000	17,17	290,57
64	M	IV154	Závitový kus 35x5/4-6/4"	ks	12,000	45,77	549,24
65	M	IV15E	Závitový kus 1kus 28x1/2", 35x3/4"	ks	9,000	32,45	292,05
44	K	7331615001	Potrubie plastlinkové Rautherm stabil 16x2,6 mm z rúrok v kolúčoch alebo ekvivalent (dodávka + montáž)	m	314,000	10,68	3 356,56
45	K	7331615003	Potrubie plastlinkové Rautherm stabil 20x2,9 mm z rúrok v kolúčoch vrátane tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+ montáž)	m	45,000	13,02	585,90
46	K	7331615004	Potrubie plastlinkové Rautherm stabil 25x3,5 mm z rúrok v kolúčoch vrátane tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+ montáž)	m	194,000	15,89	3 082,66
47	K	7331615005	Potrubie plastlinkové Rautherm stabil 32x4,7 mm z rúrok v kolúčoch vrátane tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	42,000	22,65	951,72
48	M	IVERDR	krytka potrubia	ks	41,000	1,43	58,63
49	M	023P12z	Závitový kus rozdeľovačový 1/2,0x3/4"	ks	82,000	5,77	473,14
50	M	023 P11.1z	závitový kus vonkajší 25x3/4"	ks	10,000	2,29	25,16
51	M	023P11.1z	závitový kus vonkajší 32x1"	ks	8,000	2,57	20,56
52	M	023P11.3z	závitový kus vnútorný 32x1/2x32"	ks	2,000	2,50	5,00
53	M	023P11.3	Koleno lisovacie 25x25 v cene potrubia	ks	54,000	8,09	511,56
54	M	023P11.4	Koleno lisovacie 32x32 v cene potrubia	ks	28,000	10,84	303,52
55	M	023P11.50	T-kus lisovací 16x16x16	ks	14,000	7,44	104,16
56	M	023P11.51	T-kus lisovací 20x16x16	ks	14,000	6,70	93,80
57	M	023P11.520	T-kus lisovací 20x16x20	ks	18,000	3,71	66,78
58	M	023P11.5220	T-kus lisovací 16x20x16	ks	2,000	4,72	9,44
59	M	023P11.52	T-kus lisovací 20x16x20	ks	16,000	8,12	129,92
60	M	023P11.53	T-kus lisovací 26x16x26	ks	25,000	9,41	244,66
66	K	7331800217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 65/5	m	26,000	1,04	27,04
67	K	7331913012	Tlaková skúška plastového potrubia do 42 mm	m	505,000	0,51	333,45
68	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	105,000	1,33	136,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				5 053,50
69	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	53,000	2,84	150,52
70	M	5001350100Korad	Zátka a nátrubok Korad 1/2"	súr	41,000	0,84	32,54
71	M	4842309520	Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, rozpínavý ventil, mosadz, 1/2	ks	5,000	9,40	47,00
72	M	4846308800	Vykurovanie - armatúra Impulzný prídržný s pružinou G 65	ks	4,000	9,10	36,40
73	M	4843900117	Oblievače TÚV a ekumenády Rimaflex(k) izolačné R 1/2", povrchová úprava dĺžky 150 mm - IVAR 3.375899001	ks	3,000	11,20	33,60
76	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	41,000	2,81	115,21
77	M	4848211005	Termostat H "MINI", s odbočkou "2", 5 - 30 °C	ks	41,000	14,54	596,14
78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	41,000	2,89	118,49
79	M	3001346612	Prípojací diel 0 3500 rohový, 1/2 x G 3/4, uzatvárateľný	ks	41,000	32,07	1 314,87
80	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	18,000	3,21	60,38
81	M	4843502220	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm, 3/4"	ks	10,000	9,49	94,90
82	M	484PC90	Vykurovanie - armatúra filter, 3/4"	ks	1,000	189,68	189,68
83	M	4228481400	3/4" ventil typu STRÖMAX GR priamy, regulačný, uzatvárací alebo lepší	ks	8,000	92,81	742,52
84	M	5519600378	Armatúry závitové - voda Vodomerná spätná klapka Cispel 3/4"	ks	2,000	11,74	23,48
85	M	551Melbes34	Armatúry závitové - hadica lnx eurobs 3/4"	bal	2,500	13,34	33,35
86	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	4,05	64,80
87	M	4848502230	Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm, 1"	ks	12,000	20,24	243,36
88	M	5512402345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	2,000	15,15	30,32
89	M	5519400342	Armatúry závitové - spätná klapka iglaťá 1"	ks	2,000	216,31	432,62
90	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	3,84	19,20
91	M	5519400344	Armatúry závitové - voda Filter závitový 5/4"	ks	1,000	36,27	36,27
92	M	4846902240	Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/4"	ks	3,000	11,95	35,85
93	M	551840034AF_PC	Armatúry závitové - voda Filter separačný magnetický cyklónový Fernco Vortex Cleansmart 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	112,97	112,97
94	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,000	4,54	49,94
95	M	5512400345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 5/4"	ks	1,000	41,33	41,33
96	M	4848302250	Vykurovanie - Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/2"	ks	5,000	20,80	103,99
97	M	454FCA1	Vykurovanie - armatúra - šikmý mosadz závitové 1-3/4	ks	1,000	9,10	9,10
101	K	7342811224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	6,75	13,50
100	K	734281225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	8,000	8,31	71,48
102	K	734281226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	2,000	15,54	31,08
103	K	734281227	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	4,000	14,58	58,33
99	K	734281227z	Závitový kus zatka G 6/4	ks	4,000	8,10	32,40
74	K	73429*113	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7051, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	1,47	26,82
75	K	73429*114	Ostatné armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7051, PN 1,0/100° C G 3/4	ks	5,000	5,73	28,65
96	K	7344211508	Tlakomer deformačný kruhový 0-10 MPa prem. 100 (úsar)	ks	1,000	30,77	30,77
104	K	998734200	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	49,610	2,24	17,16
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				8 593,62
106	K	735158130	Vykurovacie teleso oceľové článkové skúška telesa vodou dvojnásobného	ks	41,000	4,73	193,93
107	K	735158614	Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2043mm	súb	17,000	16,43	279,31
109	M	4845390100	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 11K 600x0400 úzke alebo ekvivalent	ks	3,000	74,71	224,13
105	M	4845395100	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 600x0400 úzke alebo ekvivalent	ks	1,000	93,25	93,25
110	M	4845395300	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 600x0600 úzke alebo ekvivalent	ks	1,000	82,66	82,66
111	M	4845395350	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 600x0750 úzke alebo ekvivalent	ks	2,000	84,43	168,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	4845395800	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 600x0500 ľavé alebo ekvivalent	ks	3,000	125,84	377,52
113	M	4845395105	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 600x1400 ľavé alebo ekvivalent	ks	1,000	145,55	145,55
114	M	4845400450	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x0500 AAA alebo ekvivalent	ks	4,000	222,93	891,72
115	M	4845400500	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x0300 alebo ekvivalent	ks	1,000	196,52	196,52
116	M	4845400550	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA alebo ekvivalent	ks	7,000	176,39	1 234,73
117	M	4845400700	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1300 alebo ekvivalent	ks	6,000	219,78	1 318,68
118	M	4845400750	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1400 alebo ekvivalent	ks	5,000	235,11	1 175,55
119	M	4845400850	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	232,20	232,20
120	M	4845400950	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1800 alebo ekvivalent	ks	4,000	303,23	1 212,92
121	M	4845404150	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 33K 600x1100 alebo ekvivalent	ks	1,000	249,22	249,22
122	M	4845405000	Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 33K 900x0600 alebo ekvivalent	ks	1,000	193,27	193,27
123	M	103PO2	Sada držiakov panelových telies	ks	41,000	4,75	195,16
126	K	735155532	Montáž vykurovacieho telesa VS2 P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	sub	24,000	13,79	330,72
D		OST	Ostatné				986,68
125	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	17,08	273,28
124	K	HZS-005	Príprava ku komp exteriu vykúšaniu	hod	8,000	17,29	138,32
128	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	7,29	675,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materska skola v obci - dostavba
Objekt:
1.6 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROS

IČO: 10738254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 661,80**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 661,80	20,00%	3 932,36
Cena s DPH		**v EUR**	**23 594,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis. Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MULARČÍK
[redacted]
Železn...
IČO: 10...
IČ ...

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 15 -06- 2022 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prčkovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
1.6 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

Miesto: Prčkovce
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Prčkovce
Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mulačík - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 661,80**
	D	D3	Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE KUCHYNE				15 163,20
	D	01	Zemné práce				7 296,64
1	K	Pol1	DUPLEX 2400 BASIC - komplet vrátane regulácie a príslušenstva "alebo ekvivalent"	kp	1,000	7 077,26	7 077,26
2	K	Pol2	-šeftmontáž a uvedenie jednotky do prevádzky	kp	1,000	219,38	219,38
	D	02	Práce špeciálneho zakladania				135,89
3	K	Pol3	kazeta tukového filtra + filtačná vložka	ke	1,000	135,89	135,89
	D	03	Lešenárske práce				3 359,25
4	K	Pol4	Odsávač pár ODPA 1800x1200 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	3 359,25	3 359,25
	D	04	TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM				597,74
5	K	Pol5	THP 400x400-500/2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	2,000	82,38	164,76
6	K	Pol6	THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	3,000	121,67	365,01
7	K	Pol7	THP 630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,000	108,21	108,21
	D	06	KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK				262,89
8	K	Pol8	KK-P-250 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	148,79	148,79
9	K	Pol9	KK-P-160 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	114,10	114,10
	D	07	Práce na vysokých komínoch a dymových kanáloch				489,30
10	K	Pol10	NOVA-A-2-1-425x225 R1-UR	ks	5,000	97,86	489,30
	D	D4	ODLUČOVAČE TUKU-OT (plotnové, horizontálne, regulačné - pozink)				789,08
11	K	Pol11	OTP-325x225-R1	ks	2,000	394,54	789,08
	D	D5	TANIEROVÝ VENTIL				42,10
12	K	Pol12	EFF 160 - odvodný "alebo ekvivalent"	ks	2,000	21,05	42,10
	D	D6	Príslušenstvo tanierového ventilu				9,46
13	K	Pol13	Rámček REF 160 "alebo ekvivalent"	ke	2,000	4,73	9,46
	D	D8	DVEROVÉ MRIEŽKY				29,44
14	K	Pol14	NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,000	14,72	29,44
	D	D9	PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ-PZALS (rámik do potrubia so sitom)				166,64
15	K	Pol15	PZALS-400x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,000	80,43	80,43
16	K	Pol16	PZALS-315x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,000	75,21	75,21
	D	10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT				0,00
17	K	Pol17	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	kpl	3,000	0,00	0,00
	D	11	Betonárske práce				0,00
18	K	Pol18	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení	kp	0,000	0,00	0,00
	D	12	Murárske práce				1 520,75
19	K	Pol19	0-1050 -potrubie rovné	m2	1,000	49,50	49,50
20	K	Pol20	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1,000	21,14	21,14
21	K	Pol21	1050-2800 -potrubie rovné	m2	9,000	88,29	794,61
22	K	Pol22	1050-2800 -tvarovky jednoduché	m2	6,000	41,78	250,66
23	K	Pol23	1050-2800 -tvarovky zložité	m2	6,000	69,97	419,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	13	Oplechárske práce				40,74
24	K	Pol24	do priemeru200 30% tvarovek	bm	1,000	14,22	14,22
25	K	Pol25	do priemeru260 20% tvarovek	bm	1,000	26,52	26,52
	D	D7	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				392,90
26	K	Pol26	-zhotovenie atypických tvarov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,000	392,90	392,90
	D	D8	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA				62,28
27	K	Pol27	-pre výsuvky, ráglavice a pod..	ks	8,000	8,92	62,28
	D	D10	Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - EKONOMAT				375,06
	D	D11	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIÁLNY				218,31
28	K	Pol28	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	1,000	218,31	218,31
29	K	C2-06	NEOBSADENÁ POLOŽKA		0,000	0,00	0,00
	D	D12	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková				90,07
30	K	Pol29	IGC 100 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	90,07	90,07
	D	10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT				0,00
31	K	Pol30	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	0,000	0,00	0,00
	D	11	Betonárske práce				0,00
32	K	Pol31	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D13	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO				29,55
33	K	Pol32	do priemeru 100 40% tvaroviek	bm	3,000	9,85	29,55
	D	D7	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				37,13
34	K	Pol33	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	ks	1,000	37,13	37,13
	D	D14	Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP				738,36
	D	D11	VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIÁLNY				339,48
35	K	Pol34	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	2,000	169,75	339,48
36	K	C2-07	NEOBSADENÁ POLOŽKA		0,000	0,00	0,00
	D	05	DVEROVÉ MRIEŽKY				13,46
37	K	Pol14	NOVA-I-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,000	6,73	13,46
	D	D12	KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková				88,70
38	K	Pol35	IGC 125 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	88,70	88,70
	D	10	OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT				0,00
39	K	Pol30	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	0,000	0,00	0,00
	D	11	Betonárske práce				0,00
40	K	Pol31	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D13	KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO				259,77
41	K	Pol36	do priemeru 100 10% tvaroviek	bm	0,500	9,96	4,98
42	K	Pol37	do priemeru 140 30% tvaroviek	bm	7,500	33,97	254,79
	D	D7	PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				36,87
43	K	Pol35	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,000	36,87	36,87
	D	D15	Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA				2 128,65
	D	D16	Montážny materiál na zhotovenie konštrukcií pre osadenie a upevnenie VZT zariadení v				1 362,00
44	K	Pol38	potrubných rozvodov - celkom.	kg	200,000	6,81	1 362,00
	D	D19	SPOJOVACÍ MATERIÁL:				97,80
45	K	Pol39	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	20,000	4,89	97,80
	D	D20	TESNIACI MATERIÁL				147,60
46	K	Pol40	-tesniaca páska a tesniaci lepel	kg	6,000	24,60	147,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	D21	Oceľové podložky pre osadenie VZT				428,64
47	K	Pol41	zariadenie potrubia - znížený pri montáži	kg	3,000	142,88	428,64
	D	D22	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži				35,11
48	K	Pol42	-plech 1x 2 m hr. 0,8 mm	ks	1,000	35,11	35,11
	D	D23	Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia bez stavebnej konštrukcie				57,50
49	K	Po43	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	5,000	11,50	57,50
	D	D24	Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁB				573,60
	D	D25	-príprava na komplexné vyskúšanie, uvedenie				505,84
50	K	Pol44	a vyregulovanie VZT zariadení	h	16,000	22,63	361,82
51	K	Po45	-zaškolenia personálu v obsluhe a údržbe VZT	h	8,000	17,63	141,04
	D	D26	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HOD NOVEJ SADZBE				67,76
52	K	Pol46	pre úpravy a prerábky pri montáži	h	8,000	8,47	67,76
	D	D27	Izolácie tepelné				450,63
	D	D28	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia - podľa označenia v špecifikácii potrub				276,01
53	K	Pol47	z pozinkovaného plechu	m2	7,000	39,43	276,01
	D	D32	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vnútorná - podľa označenia v špecifikácii potrub				114,20
54	K	Pol48	-vnútorná	m2	10,000	11,42	114,20
	D	D30	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT				0,00
55	K	Pol49	potrubie odvetrania hygienických zariadení	m2	0,500	0,00	0,00
	D	D37	Izolácia potrubia doska z polyuretánovej peny hr. 15 mm + AL fólia samolepiaca				60,42
56	K	Po 50	-proti kondenzácii	m2	5,000	10,07	60,42
	D	D40	Nátery vzduchotechnických zariadení				232,30
	D	D42	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu; odtieň určí vedúci projektant alebo				232,30
57	K	Pol51	-očistenie plôch pred náterom - vonkajšie vo vnútri	m2	10,000	2,02	20,20
58	K	Pol52	-ochrdzavenie povrchu pred náterom	m2	10,000	3,83	38,30
59	K	Pol53	-odmastenie povrchu pred náterom	m2	10,000	3,84	38,40
60	K	Pol54	-základný náter - 1x S 2308	m2	10,000	5,56	55,60
61	K	Pol55	-vrchný náter - 2x S 2341	m2	10,000	6,58	65,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - novostavba
Objekt:
3 - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Viroslav Mujarčík - MOVYRO3

IČO 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 258,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znížená	8 258.45	20.00%	1 651.69

Cena s DPH	**v EUR**	**9 910,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MUJARČÍK
M
Železničiarska
IČO: 1073
IČ DPH

15 -08- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
3 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mušarčík - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 258,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 258,45
	D	1	Zemné práce				1 524,25
1	K	111201111	Zobratie machy hr. do 100 mm	m2	226,000	1,98	445,50
5	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23600t	m2	3,000	5,70	17,10
6	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,11810t	m2	3,000	5,24	15,72
7	K	113205111	Vyrezanie škár pre asfaltových, chodníkových alebo cestných krytov, -0,23000t	m	8,000	2,24	17,92
8	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,500	2,90	36,25
3	K	162201111	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	225,000	1,95	438,75
4	K	162201219	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 m, príplatok za každých ďalších a začatých 1000 m	m2	225,000	0,20	45,00
2	K	167101111	Nakladanie výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	m2	225,000	0,16	36,00
9	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypov nestlačiteľných kamenistých hornín	m3	24,300	1,49	36,21
11	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,000	0,83	94,30
12	M	00572010200	*Trávové semeno - parkové zmes*	kg	4,025	9,23	37,15
13	K	181101102	Úprava pôdy v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m3	100,000	0,97	97,00
10	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do 150 mm	m2	115,000	1,53	175,95
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				232,29
14	K	389381001	Dobetónovanie konštrukcie vozovky	m2	1,800	145,19	261,34
	D	5	Komunikácie				4 511,10
15	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,300	3,82	264,73
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,900	4,85	368,12
17	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	80,600	5,12	412,67
19	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	132,000	0,82	108,24
18	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I , po zhutnení hr. 40 mm	m2	66,000	10,01	660,66
20	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 3. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. , po zhutnení hr. 60 mm	m2	66,000	16,65	1 098,90
21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre pešich nad 20 m2 so vyplnením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	46,000	12,27	564,42
22	M	5922902500	*dlažba bez fázy 6 cm, antracit alebo iná (10/20)*	m2	47,000	22,51	1 058,47
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 824,52
23	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., so lôžka z bet. prost. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,000	8,94	552,42
24	M	5921954560	*obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	ks	64,000	6,89	440,96
25	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,000	9,29	325,15
26	M	5922903040	*Obrubník rovný 100x20x10 cm, sivý*	ks	25,000	8,89	318,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	1,75	10,50
28	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	3,08	18,48
29	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1000 m	t	3,088	5,11	15,78
30	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,088	2,88	8,89
31	K	979089012	Poplatok za skládkovanie - asf.beton, betón.tehly, obkl.dlaždice (17 01) ostatné	t	5,088	49,21	133,43
	D	99	Presun hmôt HSV				166,20
32	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s betónovým alebo krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	117,107	1,42	166,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
4 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulačík - MOVYROB

IČO: 10759254
IČ DPH: SK1020737860

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 251,97**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 251,97	20,00%	2 850,39
Cena s DPH		v EUR	**17 102,36**

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULAČÍK
Železn[redacted]
IČO: 1[redacted]
IČ[redacted]

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: 15 -08- 2022 | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
4 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Fričovce Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mulaříčk - MOVYROB Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 251,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 251,97
	D	1	Zemné práce				3 281,82
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 800-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,731	5,84	845,23
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,419	0,78	33,87
47	K	161101101	Pažením a rozopretím stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,530	2,16	100,61
48	K	161101111	Odstránenie pažením rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,530	1,05	48,81
5	K	162401111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	60,939	3,49	212,35
6	K	174201101	Uloženie sypaniny so násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	60,939	0,78	47,16
49	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	83,992	3,38	283,56
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	43,301	6,36	274,96
9	M	58331369R	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	77,342	18,41	1 424,31
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 409,91
10	K	388921111	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jadrového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	156,43	156,43
73	M	KLLT1	Lapač tukov KL LT 1 KLARTEC	ks	1,000	3 253,75	3 253,75
	D	4	Vodorovné konštrukcie				648,31
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,749	33,81	484,92
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,312	29,20	9,11
14	K	452112111	Osadenie betónového obetónovaného prstenca alebo šachtovej rámy do výšky 120 mm	ks	4,000	9,76	39,04
15	M	592240240	Vyrovnávací betónový prstenec 60/10	ks	4,040	16,52	66,76
50	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	107,37	41,85
51	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope pätiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,390	30,84	30,60
	D	8	Rúrové vedenie				8 352,03
22	K	871263185	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	12,66	12,66
23	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v sk. do 25% DN 125	m	6,000	1,39	8,34
24	M	28611002R0	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3,1x2000mm	ks	3,564	19,67	70,10
25	K	871313193	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v sk. do 25% DN 160	m	56,900	1,52	84,97
26	M	28611025R0	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x2000mm	ks	13,356	67,56	902,34
52	K	871353023	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	57,300	1,60	91,11
53	M	28611374R0	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SN - plnostenná, DN 200, L = 6 m	ks	10,488	128,04	1 336,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	877310123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	10,000	2,42	24,20
54	M	28600003000	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	2,046	2,96	9,07
58	M	28600003120	PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém	ks	1,015	3,67	3,73
65	M	28500003129	PVC páskové koleno 125/150	ks	6,090	26,14	159,19
85	K	877321028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	4,52	4,52
56	M	28500003225	PVC odbočkový T kus 150/150-hladký kanalizačný systém	ks	1,015	9,30	9,44
57	K	877358003	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	4,33	12,99
58	M	28651103270	Koleno PVC-U, DN 200x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	5,27	5,41
59	M	28651103280	Koleno PVC-U, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	5,29	5,41
60	M	28651103290	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	6,62	6,72
63	K	877358030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 250	ks	2,000	4,57	9,14
64	M	28600003285	PVC odbočkový T kus 200/150 hladký kanalizačný systém	ks	2,156	16,19	35,37
81	K	877358054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	2,000	3,88	7,76
62	M	28651102930	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká	ks	2,030	5,13	10,41
29	K	8925? 1300	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	119,200	1,00	121,58
31	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. vod.), tak 12,5 t, hl. 1400 do 1720mm	ks	9,010	39,31	353,79
33	M	3045526	Plastový poklop oschodený 425	ks	5,005	58,90	512,15
34	M	3011409	Vnútorná šachtová rúra ID425 x 2000	ks	3,000	219,49	1 566,47
67	M	3011335	425 šachtové dno priebežné 200 x 0°	ks	1,000	48,73	49,73
68	M	3011361	425 šachtové dno priebežné 200 x 90°	ks	1,000	54,89	54,89
69	M	3011228	425 šachtové dno priebežné 160 x 0°	ks	1,000	35,65	36,65
70	M	3011349	425 šachtové dno priebežné 160 x 90°	ks	3,050	35,67	108,83
71	M	3011356	425 - šachtové dno s prítokom T 200	ks	2,000	45,31	20,62
72	M	3011354	425 - šachtové dno s prítokom T 160	ks	1,050	44,01	44,01
35	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	20,09	20,09
39	M	5924211110	Poklop kanalizačný kompozit pochôdzny nosnosť 125kN,-600u, 11 45	ks	1,000	125,82	169,01
	D	98	Presun hmôt HSV				550,20
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	127,730	5,20	560,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obc ostávka
Objekt:
5 - SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulačík - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**495,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20.00%	0.00
znížená	495,27	20.00%	99.05
Cena s DPH		**v EUR**	**594,32**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MULAČÍK
M
Železniči
IČO: 107
IČ D

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 15-08-2022 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
5 - SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mucha - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**495,27**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				309,74
D	1		Zemné práce				176,73
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3	m3	8,944	10,61	73,39
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,080	0,84	1,99
3	K	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,480	3,44	8,53
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,480	0,66	1,63
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,464	3,69	16,47
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,736	6,42	11,15
7	M	583419010	*Kamenivo drobné frakcia 0-4*	t	3,120	20,05	62,72
D	4		Vodorovné konštrukcie				19,75
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,744	26,55	19,75
D	8		Rúrové vedenie				93,87
9	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR 11 PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	6,220	2,89	16,68
10	M	2851302810	*Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 50x4,5 mm, dl. 100 m*	m	6,777	4,31	29,59
11	M	2866302460	*Koleno 90° na tupo PE 100 na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11*	ks	1,015	8,08	8,17
12	K	877211004	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	1,000	5,80	5,80
13	K	879172199	Príplatok k cenám za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	2,40	2,40
14	K	892235111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,200	1,89	13,61
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,200	2,80	20,16
D	99		Presun hmôt HSV				19,09
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,801	4,24	18,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27,79
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				27,79
17	K	722130215	Potrubie z oceľ rúr pozink.bezšvík.bežných (11 353 0, 11 354.0 zvarov. bežných (11 343.0) DN 40	m	1,000	12,28	12,28
18	K	722221026	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/4	ks	1,000	4,11	4,11
19	M	551112300	*Ventil uzatvárací priamy K 88-T DN 32 x 4/4"*	kp	1,000	11,33	11,33
20	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	3,15	0,07
D	M		Práce a dodávky M				157,74
D	95-M		Revízie				157,74
21	K	0505R0044	Revízia plynovodu	hod	1,000	157,74	157,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prešovce - Materská škola v obci - ostavba
Objekt:
6 - SO 06 - Odborné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto: Prešovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Prešovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROu

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 438,26**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znížená	1 438.26	20.00%	287,65
Cena s DPH		**v EUR**	1 725,91

Projektant | Spracovateľ

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ | Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK
N
Železn
IČO: 10
IČ D

15 -08- 2022

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Tríbovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
6 - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto: Tríbovce
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Tríbovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mušarčík - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 438,26**
D		D1	MATERIÁL				361,79
1	M	341110M110	Kábel AYKY-J 4x35	m	43,050	4,19	180,37
2	M	345655D514	Rúrka elektroinštalačná tuhá 22/26, bez hrdla, sivá	m	2,000	1,47	2,94
3	M	345656I022	Chránička PVC-U káblová ohybná HOPE 80	m	39,000	3,22	122,58
4	M	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	39,000	0,12	4,68
5	M	35855701O64	Poistka nožová PHN00 - 80A gG	ks	3,000	8,74	26,22
6	M	354285503	Káblová koncovka pre kábel 4-35	ks	2,000	12,77	25,54
D		D2	MONTÁŽ				361,22
7	K	210010004	Trubka o.u. Ø 32mm	T	2,300	2,14	4,92
8	K	210010124	Trubka ochranná z PE tuhovodná do 90mm v.u.	m	40,000	0,89	35,60
9	K	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 95	ks	8,000	3,84	29,12
10	K	210902142	Kábel AYKY 4x35 v.u.	m	43,000	1,43	61,49
11	K	210952201	Zatiahnutie kábla do 0,75kg do chráničky	m	13,000	0,24	14,62
12	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	4,000	17,11	68,44
13	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	súb.	1,000	143,59	143,59
14	K	Po 56	PPV	%	0,010	398,44	3,98
D		D3	ZEMNÉ PRÁCE				715,25
15	K	460200164	Výkop ryhy 35/80cm (š/h) - zemina tr.4	m	36,000	11,10	535,60
16	K	460480011	Výstražná fólia PVC 22cm	m	36,000	0,60	22,80
17	K	460560164	Zához ryhy 35/80cm (š/h) - zemina tr.4	m	36,000	3,06	117,04
18	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	0,400	7,36	2,94
19	K	460620013	Provizorná úprava terénu	m2	19,200	1,95	36,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
7 - SP 07 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulárčik - MOVYROB

IČO 10739254
IČ DPH: SK1020797852

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 431,06**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 431,06	20,00%	286,21
Cena s DPH		**v EUR**	**1 717,27**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULÁRČIK
MOVYROB
Železni[redacted]
IČO: 107
IČ D

15 -08- 2022

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Prešovce - Materská škola v obci - ostatbe
Objekt:
7 - SP 07 - Odberné plynové zariadenie

Miesto:	Prešovce	Dátum:	12.07.2022
Objednávateľ	Obec Prešovce	Projektant:	
Zhotoviteľ	Ing. Miroslav Mulančík - MOVYROB	Spracovateľ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 431,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				452,05
	D	1	Zemné práce				370,71
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,340	6,59	92,52
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,212	0,72	3,03
3	K	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,800	2,84	22,15
4	K	171201101	Uloženie sypaniny na násypy s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,800	0,78	6,09
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov a ab. okolo objektov do 100 m3	m3	6,240	2,60	16,22
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,160	5,14	26,06
7	M	583311600	Kamenivo drobné frakcia 0-4	t	9,029	20,02	202,65
	D	4	Vodorovné konštrukcie				81,34
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,340	34,76	81,34
	D	M	Práce a dodávky M				979,01
	D	23-M	Montáže potrubia				979,01
9	K	230200054	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)	m	1,000	105,52	105,52
10	M	1414122200	Rúrka závitová Ms 5/4" normálna - asterovaná bezšvová pgn. 11 353.0	m	0,100	7,40	8,16
11	K	2302202103	Montáž plyn. prípojok z polyetylénových zváraných elektrotvarovkami s dĺžkou prípojky do 30 m, D 40 mm	m	27,000	6,72	180,90
12	M	2892450010	Rúra plynová PE PE100 SDR11/PN16 D 40x3,7 mm,	m	28,380	3,76	107,16
13	K	230205136	Montáž kolena W90 at ,e elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	5,51	5,51
14	M	2881819300	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40	ks	1,000	11,73	11,91
15	K	230205562	Montáž U.STR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D40-DN32mm	ks	2,000	12,76	25,52
16	M	2881889014	Prechodka PE/ocel U.STR PE 100 SDR 11 DN 40/32	ks	2,000	41,17	82,34
17	K	230210011	Ručná zápažnica nesavením - horizontálne	m2	0,600	23,13	14,07
18	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,000	15,64	407,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
8 - SO 08 - Oplotenie

VKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mulaříčik - MOVYROB

IČO: 10739254
IČ DPH: SK1020737850

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 712,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 712,80	20,00%	742,56

Cena s DPH v **EUR** **4 455,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ING. MIROSLAV MULARČÍK
Železn[redacted]ešov
IČO: 1[redacted]
IČ[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

15 -08- 2022

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
Objekt:
8 - SO 08 - Oplotenie

Miesto: Fričovce
Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mušarčík - MOVYROB
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 712,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 549,92
	D	1	Zemné práce				120,80
1	K	132201101	Výkop šachty zapaženej, horniny 3 do 100 m3	m3	4,380	25,44	111,69
2	K	132201109	Príplatok k cenám za ep vosť pri hĺben. šachiet zapažených i rozopažaných v hornine 3	m3	1,317	2,69	3,54
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m.	m3	4,380	2,58	11,30
5	K	171201101	Uloženie sypaniny na násypy s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,380	2,76	3,34
	D	2	Zakladanie				280,00
3	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,350	37,07	38,82
6	K	275313521	Betón základových pätiek prostý tr. C 12/15	m3	3,340	72,18	241,28
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 043,01
7	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60 m	ks	17,000	5,37	252,29
8	M	55338500506	Stĺpik Univers 48/2,5 m	ks	37,000	18,48	683,62
13	M	5535850063	Čiapočka 48	ks	40,000	0,32	11,40
15	M	55355852059	Rúrka pre vzperu 48, 2,5m	ks	8,000	11,85	93,20
	D	99	Presun hmôt HSV				97,02
21	K	998151111	Presun hmôt	t	10,582	9,18	97,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 162,98
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 102,99
9	K	767911110	Montáž oplotenia sloupového plotiva s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	52,000	6,52	403,30
10	M	55338258008	Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	bal	2,664	142,40	371,02
11	M	5535855378	Napínák PVC (biely,zelený) 6,3	ks	32,000	1,64	52,48
12	M	5535855432	Napínací drôt PVC (biely zelený) 2,2/50m	ks	5,282	11,34	60,51
14	M	55338502654	Objímka so skrutkou a maticou 48	ks	8,000	0,45	3,62
16	K	767900920	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	122,47	244,94
17	M	55342272000	Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007zv 3,50x2,00m F40, 2K vrátane stĺpikov	ks	1,000	1 024,95	1 024,95
20	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,243	15,18	3,69

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Podiel na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení (EUR) a identifikácia príslušného plnenia
Bez subdodávateľov prác			

V Prešove, dňa 15.8.2022

ING. MIROSLAV MULARČÍK

[redacted]

.....

Ing. Miroslav Mularčík

majiteľ

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 22/2022
Dátum uzavretia zmluvy: 30.08.2022

Hodnota zmluvy:
Cena bez DPH: 484 909,01 Eur
DPH 20%: 96 981,80 Eur
Cena s DPH: 581 890,81 Eur

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
IČO: 10739254

Odkaz na zverejnené VO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/442422