ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fričovce-Obnova obecných spevnených plôch
Objekt:

Objednávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37
Zhotoviteľ: Spracoval: Bednárik
Miesto. Obec Fričovce Dátum: 19.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	97,500	1,20	117,00
		65*1,5		97,500		
2	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	52,000	15,00	780,00
3	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	76,000	5,00	380,00
		10*2+14*4		76,000		
4	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	45,000	5,00	225,00
		60*1,5*0,5		45,000		
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,120	30,00	93,60
		13*0,4*0,6		3,120		
6	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	83,000	3,50	290,50
		79+4		83,000		
7	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	97,500	1,00	97,50
8	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,000	0,50	41,50
9	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	97,500	0,04	3,90
10	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	83,000	1,50	124,50
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,40	48,00
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
12	389381001	Dobetónovanie komunikácie	m3	6,000	135,00	810,00
		30*0,5*0,4		6,000		
	5	**Komunikácie**				
13	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,000	4,32	388,80
14	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	290,000	0,60	174,00
15	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	145,000	8,00	1 160,00
16	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	145,000	16,00	2 320,00
17	596911223	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	95,000	12,80	1 216,00
###	*592460011600*	*Dlažba betónová , rozmer 200x200x80 mm, grafit*	*m2*	*100,000*	*8,28*	828,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fričovce-Obnova obecných spevnených plôch
Objekt:

Objednávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37
Zhotoviteľ: Spracoval: Bednárik
Miesto. Obec Fričovce Dátum: 19.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	8	**Rúrové vedenie**				
19	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	13,000	1,20	15,60
###	*286110006400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m*	*ks*	*3,000*	*9,50*	28,50
		15 * 0,2		3,000		
###	*286620000500*	*Plastový PP poklop A15 typ 315 na vlnovcovú šachtovú rúru,*	*ks*	*1,000*	*12,00*	*12,00*
###	*552410001900*	*Poklop liatinový D 400 s teleskopickou rúrou l=375 mm, DN 315*	*ks*	*1,000*	*140,00*	*140,00*
23	895991112	Osadenie uličnej vpuste z vláknobetónu	ks	5,000	6,00	*30,00*
###	*4820*	*2-dielná vpusť 40/40 s liatinovým GUGI roštom, oká 15/25 mm, pozink., tr. E 600, dxšxv=400x400x988 mm, art: 4820*	*ks*	*1,000*	*160,00*	*160,00*
25	899331111	Výšková úprava uličného vstupu	ks	1,000	60,00	*60,00*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
26	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,000	9,00	621,00
###	*592170003500*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*70,000*	*2,70*	189,00
28	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	55,000	4,50	247,50
29	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	24,000	9,00	216,00
###	*592270001800*	*Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm*	*ks*	*80,640*	*1,50*	120,96
		24 * 3,36		80,640		
31	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	509,120	1,50	763,68
32	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	330,928	0,30	99,28
33	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,456	4,30	109,46
34	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,456	15,00	381,84
	99	**Presun hmôt HSV**				
35	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	126,206	1,50	189,31
		Celkom				**########**