ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ :	Obec Fričovce
	Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
	Zastúpený:	PhDr Ján Mikula, starosta obce
	Osoby oprávnené na rokovanie:	PhDr. Ján Mikula
	Bankové spojenie:	ČSOB Prešov
	IBAN:	SK68 7500 0000 0001 1330 2873
	IČO:	00327026
	DIČ:	2020543107
	/ďalej len objednávateľ/	
1.2	Zhotoviteľ:	Pozemné staviteľstvo, a.s.
	Sídlo zhotoviteľa:	Slovenská 15A/11018, 080 01 Prešov
	Zastúpený:	Jozef Paľa-Kočiščák
	Číslo účtu:	SK43 1100 0000 0029 4045 9670
	Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
	IČO:	36454508
	DIČ, DIČ DPH:	SK2020011642
	/ďalej len zhotoviteľ/	

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č.Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Článok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva") sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„ Rozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce"** v zmysle projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer.(ďalej len „dielo"). Objednávateľ má na základe osobitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, záujem stavbu spolufinancovať prostredníctvomEnvironmentálneho fondu a z vlastných zdrojov(ďalej len „Projekt") Zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami

a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3.
Vykonávanie diela, rozsah prác

3.1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu. Objednávateľ môže realizovať dielo v čiastkových dodávkach na základe dohody so zhotoviteľom v závislosti od zabezpečenia finančných prostriedkov.

3.2 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi.

3.3 Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru a projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovanou osobou.

3.4 Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.

3.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.

3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

3.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.

Článok 4.
Cena diela a platobné podmienky

4.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	178 819,66
DPH 20% (EUR)	35 763,93
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	214 583,59

Slovom: dvestoštrnásťtisícpäťstoosemdesiattri EUR a päťdesiatdeväť centov

4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.

4.3 Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.

4.4 Cena dohodnutá v Čl. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
b) podmienok realizácie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
- náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- spotreba energií,

4.5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade

a) vlastných chýb,
b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.

4.6

Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.

4.7 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:

- výzva na predkladanie ponúk,
- projektová dokumentácia,
- výkaz výmer.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác.

4.9 Na základe dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

4.10 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.

4.11 V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.

4.12 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.

4.13 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.

4.14 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5.
Čas plnenia

5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
začatie: do 5 dní od prevzatia staveniska
ukončenie: do 150 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

5.2 Termíny uvedené v článku 5.1 musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie diela, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené dôležité termíny postupu prác pri realizácii diela zhotoviteľ vypracuje v súčinnosti s prevádzkovými potrebami a pokynmi objednávateľa, a predloží do 5 dní od podpisu zmluvy.

Článok 6.
Riziká zhotoviteľa

6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7.
Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

7.1 Zhotoviteľ
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom,
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

7.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku".

7.3 Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

7.4 Ochrana životného prostredia

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a priľahlých prístupových komunikácii a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8.
Stavenisko

8.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a súvisiacich zákonov.

8.2 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.

8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.

8.4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

8.5 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok 9.
Prístup na stavenisko

9.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 10.
Príkazy

10.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 11.
Vlastníctvo na zhotovovanej veci

11.1 Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12.
Zmeny a doplnky

12.1 Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.

Článok 13.
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

13.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

13.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.

13.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.

13.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

13.5 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.

13.6 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

13.7 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

13.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný pomocou Environmentálneho fondu.

Článok 14.
Prerušenie a zastavenie prác

14.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.

14.2 Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15.
Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

15.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa projektovej dokumentácie, platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem.

15.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16.
Zmeny a naviac práce

16.1 Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.

16.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

16.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17.
Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

17.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela.

17.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18.
Odovzdanie a prevzatie diela

18.1K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
c)elaborát kvality,
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
e) stavebné denníky,
f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),

i) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
j) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

18.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení, doklady o preukázaní zhody a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.

18.3 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu protokol o preberaní prác.

18.4 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 19.
Sankcie

19.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:

a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
b) ak nezačne s odstraňovaním vád do 5 dní od ich zistenia,
c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.

19.2 Objednávateľ môže odpočítať vyššie uvedené pokuty z faktúry.

19.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

19.4 Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 20.
Záručná doba – zodpovednosť za vady

20.1 Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **60 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez vád a nedorobkov.

20.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

20.3 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21.
Zisťovanie vád

21.1 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22.
Odstránenie vád

22.1 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.

22.2 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.

22.3 Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23.
Neodstránené vady po ukončení výstavby

23.1 Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.

23.2 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 24.
Odstúpenie od zmluvy

24.1 Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

24.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

24.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

24.4 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

24.5 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 25.
Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

25.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.

25.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26.
Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

26.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,

c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,

d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).

26.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.

26.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.

26.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.
Platby pri odstúpení od zmluvy

27.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.

27.2 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 28.
Zmena záväzkov

28.1 Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.

28.2 Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:

a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,

b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,

c) v prípade živelných pohrôm.

28.3 Zmena záväzkov z tejto zmluvy nesmie byť v rozpore s Čl. 16 tejto zmluvy.

Článok 29.
Záverečné ustanovenia

29.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

29.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.

29.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

29.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.

29.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

29.6 Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)

29.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ dve vyhotovenia, štyri sú pre objednávateľa.

29.8 Zmluva nadobúda účinnosť až po schválení žiadosti NFP. V prípade neschválenia žiadosti o NFP sa táto zmluva od začiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
- Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

29.9 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

Vo Fričovciach, dňa: 3.1.2020

Za objednávateľa:

PhDr. Ján Mikula, starosta obce

V Prešove, dňa: 03.12.2019

Za zhotoviteľa:

Jozef Paľa-Kočiščák

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie**

JKSO:
Miesto: Obec Fričovce

KS:
Dátum: 3.12.2019

Objednávateľ:
Obec Fričovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Pozemné staviteľstvo, a.s.
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Vladimír Zvada
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Jozef Paľa-Kočiščák
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**178 819,66**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**178 819,66**	**35 763,93**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**214 583,59**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

3.12.2019

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

3.12.2019

Dátum a podpis: Pečiatka


REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie**

Miesto:	**Obec Fričovce**	Dátum:	03.12.2019
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	Ing. Vladimír Zvada
Zhotoviteľ:	Pozemné staviteľstvo, a.s.	Spracovateľ:	Jozef Paľa-Kočiščák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**178 819,66**	**214 583,59**
SO 01.2	**Kanalizačné prípojky - lokalita I**	33 791,44	40 549,73
SO 01.1	**Verejná splašková kanalizácia - lokalita I**	145 028,22	174 033,86



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.2 - Kanalizačné prípojky - lokalita I

JKSO:
Miesto: Obec Fričovce

KS:
Dátum: 03.12.2019

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Pozemné staviteľstvo, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Jozef Paľa-Kočiščák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **33 791,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	33 791,44	20,00%	6 758,29

Cena s DPH **v EUR** **40 549,73**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.2 - Kanalizačné prípojky - lokalita I

Miesto:	Obec Fričovce	Dátum:	03.12.2019
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Pozemné staviteľstvo, a.s.	Spracovateľ:	Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**33 791,44**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	31 315,68
1 - ZEMNE PRÁCE	18 605,93
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 082,52
5 - KOMUNIKÁCIE	1 708,07
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 702,96
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 216,20
HSV - Práce a dodávky HSV	1 751,25
99 - Presun hmôt HSV	1 751,25
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	724,51

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.2 - Kanalizačné prípojky - lokalita I

Miesto: Obec Fričovce
Dátum: 03.12.2019

Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo, a.s.
Spracovateľ: Jozef Paľa-Kočiščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 791,44**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				31 315,68
	D	1	ZEMNE PRÁCE				18 605,93
1	K	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, káblov	km	0,189	1 559,272	294,70
2	K	113105112	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,48000t	m2	30,000	5,221	156,63
3	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	66,750	1,466	97,86
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	66,750	14,390	960,53
5	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	120,000	3,156	378,72
6	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	15,000	3,626	54,39
7	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	14,785	147,85
8	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	11,315	22,63
9	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,000	16,134	242,01
10	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	24,000	4,035	96,84
11	K	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	24,000	0,492	11,81
12	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3	m3	266,475	19,024	5 069,42
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	266,475	0,991	264,08
14	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,500	62,002	155,01
15	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,500	12,785	31,96
16	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	342,360	4,026	1 378,34
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	342,360	2,423	829,54
18	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	133,238	5,379	716,69
19	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	292,975	1,663	487,22
20	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 2500 m	m3	160,552	4,263	684,43
21	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	292,975	2,503	733,32
22	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	160,552	1,036	166,33
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	202,723	3,235	655,81
24	*M*	*583 336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*126,540*	15,813	*2 000,98*
25	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	57,060	24,184	1 379,94
26	*M*	*583310002300*	*Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm*	*t*	*119,826*	13,260	*1 588,89*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 082,52
27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,192	40,598	373,18
28	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	30,000	3,812	114,36
29	K	465511513	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 pl.20 m2, 300mm	m2	30,000	53,166	1 594,98
	D	5	KOMUNIKÁCIE				1 708,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	564871113	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm 45 Gc STN 736126	m2	66,750	11,075	739,26
31	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	66,750	0,792	52,87
32	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	66,750	13,722	915,94
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				6 702,96
33	K	871313121a	MTZ kanalizačných tvaroviek PVC D160 vo výkope	kus	18,000	5,592	100,66
34	*M*	*2865A0453*	*Presuvka kanalizačná PVC d 160 - 4382*	*kus*	*15,000*	3,195	*47,93*
35	*M*	*2865A0903*	*Prechodka šachtová kanalizačná PVC d 160/110*	*kus*	*2,000*	8,041	*16,08*
36	*M*	*2865A1013*	*Koleno kanalizačné PVC d 160x45° - 4292*	*kus*	*1,000*	4,023	*4,02*
37	*M*	*2865A2708*	*TEGRA 425 - dno šachtové prietočné 160 x 60° - RF010330*	*kus*	*1,000*	151,766	*151,77*
38	*M*	*2865A2710*	*TEGRA 425 - dno šachtové prietočné 160 x 90° - RF010340*	*kus*	*2,000*	137,543	*275,09*
39	*M*	*2865A2744*	*TEGRA 425 - rúra šachtová vlnovcová ID425 x 3000 - 3011408*	*kus*	*1,000*	154,234	*154,23*
40	*M*	*2865A2748*	*TEGRA 425 - spojka na šachtovú rúru 425 - IF324000*	*kus*	*3,000*	167,959	*503,88*
41	*M*	*2865A2749*	*TEGRA 425 - tesnenie šachtovej rúry gumové 425 - 3033210*	*kus*	*6,000*	13,918	*83,51*
42	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	188,500	0,885	166,82
43	*M*	*2865A1446*	*Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 1m - 3039077*	*kus*	*9,000*	10,252	*92,27*
44	*M*	*2865A1448*	*Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 3m - 3033805*	*kus*	*20,000*	27,382	*547,64*
45	*M*	*2865A1449*	*Rúra kanalizačná hladká PVC - KG SW DN 160 6m - 3039116*	*kus*	*20,000*	55,993	*1 119,86*
46	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	188,500	2,437	459,37
47	K	892101117	Skúška tesnosti kanalizačných šácht DN 400 vodou	kus	3,000	11,935	35,81
48	K	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	34,034	34,03
49	K	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	188,500	10,052	1 894,80
50	K	894403019	Kompletizácia šachty plast D425	kus	3,000	15,055	45,17
51	K	894416023R	Príplatok za napojenie na prepojenie prípojok	kus	15,000	57,711	865,67
52	K	899101111	Osadenie poklopov plastových A15	ks	3,000	8,622	25,87
53	*M*	*2865A3426*	*Poklop plastový pachotesný s tesnením - 425 - IF123000*	*kus*	*3,000*	26,161	*78,48*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 216,20
54	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	3,343	334,30
55	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu živičného	m2	1 000,000	0,036	36,00
56	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	53,182	10,537	560,38
57	K	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	53,182	20,163	1 072,31
58	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	53,182	4,009	213,21
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 751,25
	D	99	Presun hmôt HSV				1 751,25
59	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	353,646	4,952	1 751,25
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				724,51
60	K	000600016	Zariadenie staveniska - kanalizácia	ks	1,000	724,514	724,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.1 - Verejná splašková kanalizácia - lokalita I

JKSO:		KS:	
Miesto:	Obec Fričovce	Dátum:	03.12.2019
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Fričovce	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	
	Pozemné staviteľstvo, a.s.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	
	Ing. Vladimír Zvada	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Jozef Paľa-Kočiščák	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **145 028,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	145 028,22	20,00%	29 005,64

Cena s DPH **v EUR** **174 033,86**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

3.12.2019

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.1 - Verejná splašková kanalizácia - lokalita I

Miesto:	Obec Fričovce	Dátum:	03.12.2019
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	Ing. Vladimír Zvada
Zhotoviteľ:	Pozemné staviteľstvo, a.s.	Spracovateľ:	Jozef Paľa-Kočiščák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**145 028,22**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	134 328,49
1 - ZEMNE PRÁCE	75 849,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 942,59
5 - KOMUNIKÁCIE	8 162,90
8 - RÚROVÉ VEDENIA	38 777,68
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 596,32
HSV - Práce a dodávky HSV	7 575,58
99 - Presun hmôt HSV	7 575,58
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	3 124,15

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie
Objekt:
SO 01.1 - Verejná splašková kanalizácia - lokalita I

Miesto:	Obec Fričovce	Dátum:	03.12.2019
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	Ing. Vladimír Zvada
Zhotoviteľ:	Pozemné staviteľstvo, a.s.	Spracovateľ:	Jozef Paľa-Kočiščák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**145 028,22**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				134 328,49
	D	1	ZEMNE PRÁCE				75 849,00
1	K	110011020R	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, káblov	km	0,433	1 627,978	704,91
2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	319,000	1,466	467,65
3	K	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	319,000	19,538	6 232,62
4	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	240,000	3,156	757,44
5	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	30,000	3,626	108,78
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	15,000	14,785	221,78
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,000	11,315	56,58
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	283,800	16,134	4 578,83
9	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,500	300,991	752,48
10	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	975,786	9,869	9 630,03
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	975,786	0,991	967,00
12	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,000	62,002	310,01
13	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,000	12,785	63,93
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	400,000	4,026	1 610,40
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 433,706	5,842	8 375,71
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	400,000	2,423	969,20
17	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 433,706	4,159	5 962,78
18	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	487,893	4,882	2 381,89
19	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	980,786	1,663	1 631,05
20	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 2500 m	m3	660,548	4,263	2 815,92
21	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	980,786	2,503	2 454,91
22	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	660,548	1,036	684,33
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	653,738	3,235	2 114,84
24	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*576,428*	14,686	*8 465,42*
25	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	260,052	24,184	6 289,10
26	*M*	*583310002300*	*Kamenivo ťažené drobné predrvené frakcia 0-4 mm*	*t*	*546,109*	13,260	*7 241,41*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 942,59
27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	43,342	40,598	1 759,60
28	K	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	kus	10,000	18,299	182,99
	D	5	KOMUNIKÁCIE				8 162,90
29	K	564871113	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm 45 Gc STN 736126	m2	319,000	11,075	3 532,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	319,000	0,792	252,65
31	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	319,000	13,722	4 377,32
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				38 777,68
32	K	871313121a	MTZ kanalizačných tvaroviek PVC D300 vo výkope	kus	25,000	5,592	139,80
33	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	433,420	1,008	436,89
34	*M*	*2865A1459*	*Rúra kanalizačná hladká PVC-KG SW SN8 DN315-5m*	*kus*	*86,684*	173,438	*15 034,30*
35	*M*	*2865A5566*	*Presuvka kanalizačná KG2000 d 315 - 3017921*	*kus*	*10,000*	109,522	*1 095,22*
36	*M*	*2865A5630*	*Odbočka kanalizačná KG2000 45° d 315 / 160 - 3017863*	*kus*	*15,000*	258,414	*3 876,21*
37	*M*	*2865A5746*	*Tesnenie KG2000 d 315 - 4025860*	*kus*	*112,000*	7,210	*807,52*
38	K	892101119	Skúška tesnosti kanalizačných šácht DN 1000 vodou	kus	11,000	23,049	253,54
39	K	892352121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 200-400 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	ks	1,000	36,549	36,55
40	K	892383111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	433,420	12,716	5 511,37
41	K	894411131	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 300-400 mm	ks	11,000	473,954	5 213,49
42	*M*	*592240780*	*Dno šachtové TZS 300/300 100x98,5x15*	*kus*	*10,000*	322,181	*3 221,81*
43	*M*	*592240790*	*Dno šachtové TZS 300/300/300 100x98,5x15*	*kus*	*1,000*	360,078	*360,08*
44	*M*	*592243820*	*Skruž šachtová TBS 11/824 50x100x12*	*kus*	*11,000*	54,458	*599,04*
45	*M*	*592243830*	*Skruž šachtová TBS 12/824 25x100x12*	*kus*	*5,000*	29,843	*149,22*
46	*M*	*592243850*	*Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12*	*kus*	*11,000*	57,860	*636,46*
47	K	894416023R	Príplatok za napojenie na jest. kanalizáciu DN300	kus	1,000	57,711	57,71
48	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	11,000	23,116	254,28
49	*M*	*592 24C223*	*Poklop zab.KB 01 BEGU "B1" B125.vnútorný priemer 605mm*	*kus*	*3,000*	72,723	*218,17*
50	*M*	*592 24C227*	*Poklop KD 02 zab. BEGU bez odvet. "D2-T" D400 vnútorný priemer 610mm*	*kus*	*8,000*	109,502	*876,02*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				9 596,32
51	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	362,500	3,343	1 211,84
52	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	5 000,000	0,036	180,00
53	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	236,379	10,537	2 490,73
54	K	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	236,379	20,163	4 766,11
55	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	236,379	4,009	947,64
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 575,58
	D	99	Presun hmôt HSV				7 575,58
56	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 529,802	4,952	7 575,58
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				3 124,15
57	K	000600016	Zariadenie staveniska - kanalizácia	ks	1,000	3 124,147	3 124,15