Rozpočet predpokladanej hodnoty stavby

Stavba:	*Fričovce - multifunkčné ihrisko*	*Objednávateľ: Obec Fričovce*				
Objekt:	*SO 02 Osvetlenie*					
Miesto:	*Obec Fričovce, fricovce@stonline.sk, 0911 744 119*					
	Projektant: Ing. Miroslav Leško					
	Dátum: 14. 08. 2019					
PČ	***SO 02 Osvetlenie***	***Množstvo***	***Jednotka***	***Cena za jednotku bez DPH***	***Cena spolu bez DPH***	***Cena spolu s DPH***
DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA						
1	***Rozvádzač RO***	*1*	*ks*	*€ 420,00*	*€ 420,00*	*€ 504,00*
	Rozvodnica na omietku, oceľovoplechová, krytie min. IP 44	*1*	*ks*			
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A	*1*	*ks*			
	Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A	*1*	*ks*			
	Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový	*2*	*ks*			
	Vývodka P 21	*1*	*ks*			
	Vývodka P 16	*2*	*ks*			
	Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)	*1*	*ks*			
	Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)	*1*	*ks*			
	Podružný merač el.energie	*1*	*ks*			
	Elektroinštalácia					
2	*LED svietidlo 1x400W, HS, IP 65*	*4*	*ks*	*€ 125,00*	*€ 500,00*	*€ 600,00*
3	*Oceľový alebo AL výložník galvanizovaný v. 2 m,*	*4*	*ks*	*€ 150,00*	*€ 600,00*	*€ 720,00*
4	*Podružný materiál*	*1*	*ks*	*€ 500,00*	*€ 500,00*	*€ 600,00*
5	*Revízna správa*	*1*	*ks*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 360,00*
6	*Montáž elektroinštalácie*	*1*	*dielo*	*€ 1 690,00*	*€ 1 690,00*	*€ 2 028,00*
CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA:					***€ 4 010,00***	***€ 4 812,00***
CENA ZA OBJEKT SPOLU:					***€ 4 010,00***	***€ 4 812,00***