DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 25 / 2019

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „pôvodná zmluva")

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:	: **Obec Fričovce**
Sídlo	: Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Zastúpený	: **PhDr. Ján Mikula,MBA,** starosta
Osoby oprávnené rokovať	
Vo veciach technických	: Ing. Štefan Dzivý Balucha
IČO	: 00 32 70 26
DIČ	: 2020543107
IČ DPH	: Neplatiteľ DPH
Bankové spojenie	: Prima banka a.s.
IBAN	: SK92 5600 0000 0004 1936 6001
Telefón	: +421 51 79 11 119, +421 911 744 119
e-mail	: podatelna@obecfricovce.sk

(ďalej označovaný ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo	: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických	: Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO	: 31 721 079
DIČ	: 2020524000
IČ DPH	: SK2020524000
Bankové spojenie	: UniCredit Bank
Číslo účtu	: SK61 1111 0000 0066 2075 3027
Telefón	: +421/51 7480531
E-mail	: kusvara@cmr.sk, drevenak@cmr.sk

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2019 z 15.10.2019 počas jej trvania, v súlade s § 18, ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní), s naviazaním na § 18, ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Dôvodom zmeny sú nepredvídané fyzické podmienky stavby, keď pri odkrytí jestvujúcej nosnej konštrukcie bolo zistené, že betón nosnej konštrukcie je značne zdegradovaný a bol kvalifikovaný ako neúnosný. Počas čistenia povrchu sa rozpadával a drvil, takže neplnil svoju statickú funkciu prenášať tlakové sily. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné betón odstrániť. Ďalej bolo zistené, že aj betón

úložných prahov na oporách bol porušený, takže aj ten bolo potrebné odstrániť. Objednávateľ dal spracovať zmenu projektovej dokumentácie, podľa ktorej projektant Ing. Juraj Kopčák navrhol novú mostnú dosku s využitím oceľových nosníkov I 240 mm, ktoré boli vybúrané zo starej mostovky. V zmysle tejto zmeny projektovej dokumentácie bol spracovaný doplnok k rozpočtu stavby, na základe ktorého sa uzatvára tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

1. Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany sa v súlade s čl. 12. Záverečné ustanovenia, ods. 12.4 dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná zmluva týmto dodatkom nasledovne:

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska** – ostáva v platnosti
Termín ukončenia: **do 13 týždňov odo dňa začatia** – z dôvodu nárastu prác podľa preambuly.

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy sa mení nasledovne:

5.2 Pôvodne dohodnutá cena diela v zmysle zmluvy o dielo z 15.10.2019:

Cena bez DPH:	30 729,96 Eur
DPH 20 %:	6 145,99 Eur
Celková cena diela:	36 875,95 Eur

Cena diela sa upravuje takto:

Práce viac:

Cena bez DPH:	18 033,89 Eur
DPH 20 %:	3 606,78 Eur
Cena vrátane DPH:	21 640,67 Eur

Práce menej:

Cena bez DPH:	-4 558,73 Eur
DPH 20 %:	-911,75 Eur
Cena vrátane DPH:	-5 470,48 Eur

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH:	**44 205,12 Eur**
DPH 20 %:	**8 841,02 Eur**
Cena diela vrátane DPH:	**53 046,14 Eur**

Slovom: Päťdesiattritisíc štyridsaťšesť Eur a štrnásť eurocentov.

1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je položkovitý rozpočet prác podľa pôvodnej zmluvy, prác viac a prác menej, ktoré boli odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa.

2. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo z 15.10.2019 ako aj ostatné položky rozpočtu, ktoré neboli týmto Dodatkom upravené, ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.

2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

2.3 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo z 15.10.2019 a nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

Prílohy Dodatku č.1: Príloha č.1 Rozpočet – práce podľa ZoD a práce viac a menej.

Vo Fričovciach, dňa 30.11.2021

Za objednávateľa:

.....

PhDr. Ján Mikula, MBA,
starosta obce

V Ľuboticiach, dňa 30.11.2021

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce	00327026	
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	30. 11. 2021		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 **HSV**	Dodávky	9 592,84	8 Práce nadčas		13 GZS	0,00
2	Montáž	32 101,18	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	0,00
3 **PSV**	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 511,10	11		16 Vplyv prostredia	0,00
5 **"M"**	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 **ZRN (r. 1-6)**		44 205,12	12 **DN (r. 8-11)**		19 **VRN (r. 13-18)**	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	44 205,12
24 DPH 20,00 % z 44 205,12	8 841,02
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**53 046,14**

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie	0,00

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis 30. 11. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 30. 11. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce	**44 205,12**	**8 841,02**	**53 046,14**	**0,00**	**44 205,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE	30 729,96	6 145,99	36 875,95	0,00	30 729,96	0,00	0,00	0,00
01 zmenaviac	REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE	18 033,89	3 606,78	21 640,67	0,00	18 033,89	0,00	0,00	0,00
01 zmenamenej	REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE	-4 558,73	-911,75	-5 470,48	0,00	-4 558,73	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**44205,12**	**8841,02**	**53 046,14**	**0,00**	**44 205,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ing. Róbert ULIČNÝ
stavebný dozor

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce	JKSO	
Názov objektu	REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce	00327026	
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	9.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	4 475,59
2		Montáž	23 743,27
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	2 511,10
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 729,96
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Ing. Róbert Ulič – stavebný dozor

Projektant

Dátum

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	30 729,96
24	DPH 20,00 % z 30 729,96	6 145,99
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**36 875,95**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**
Objekt: **REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**28 218,86**
1		**Zemné práce**				**3 349,44**
1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	60,750	7,52	456,84
		4,86*12,5		60,750		
2	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	30,000	16,96	508,80
		30 "potok predpoklad - upresní stavebný dozor		30,000		
3	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	80,000	4,47	357,60
		80 "pri výstavbe čerpanie zaznamená stavebný dozor do denníka		80,000		
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	10,000	3,91	39,10
		80/8		10,000		
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	43,120	7,83	337,63
		(25-6)*0,4*4,0 "pravá strana - svah		30,400		
		6*0,4*2,0 "pravá strana - svah pod mostom		4,800		
		6*0,4*3,3 "ľavá strana - svah pod mostom		7,920		
		Súčet		43,120		
6	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,560	0,42	9,06
		43,12*0,5 "50% lep.		21,560		
7	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	13,205	16,22	214,19
		(25-6)*3,3*0,15 "čistenie ľavého svahu na šikmú výšku 3,3m		9,405		
		(25-6)*0,2 "čistenie pätky na ľavom dne 0,2m3/bm		3,800		
		Súčet		13,205		
8	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	22,726	22,15	503,38
		25*0,5*0,5 "pre bet pätky pravé dno		6,250		
		6*0,5*0,5 "pre bet pätku ľavé dno pod mostom		1,500		
		2*15,6*0,6*0,8 "pre stabilizačné prahy na začiatku a konci		14,976		
		Súčet		22,726		
9	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	11,363	7,91	89,88
		22,726*0,5 "50% lep.		11,363		
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	65,846	4,40	289,72
		43,12+22,726 "prebytok výkopu		65,846		
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	65,846	2,63	173,17
		43,12+22,726 "prebytok výkopu		65,846		
12	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	107,800	2,82	304,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**
Objekt: **REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(25-6)*4+6*2,0 "prevá strany + svah pod mostom		88,000		
		6*3,3 "ľavá strana + svah pod mostom		19,800		
		Súčet		107,800		
13	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	38,000	1,30	49,40
		2*(25-6)*1,0 "svah nad kamennou dlažbou po obidvoch stranách		38,000		
14	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,348*	*7,10*	*16,67*
		38*0,06*1,03 "semeno 0,06 dkg/m2		2,348		
	2	**Zakladanie**				**737,80**
15	275316121	Základové pätky z betónu prostého V4 TO-C 16/20	m3	7,750	95,20	737,80
		25*0,5*0,5 "pre bet pätky pravé dno		6,250		
		6*0,5*0,5 "pre bet pätku ľavé dno pod mostom		1,500		
		Súčet		7,750		
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**11 590,72**
16	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,756	151,48	871,92
		(0,185*0,312+0,315*0,25)*12,5		1,706		
		(0,185*0,312+1,065*0,25)*12,5		4,050		
		Súčet		5,756		
17	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	18,675	25,18	470,24
		(0,185+0,312+0,25)*2*12,5 "debnenie ríms		18,675		
18	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	18,675	4,29	80,12
19	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,370	1 339,39	495,57
20	*553100010*	*Kotevný materiál rímsy*	*kg*	*191,928*	*3,85*	*738,92*
		5,816*33		191,928		
21	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	23,814	122,65	2 920,79
		2,7*1,8/2*4,9*2 "pribetonávka opôr		23,814		
22	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	49,720	17,36	863,14
		(2,7*1,8/2*2+4*5)*2 "pribetonávka opôr		49,720		
23	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	49,720	7,85	390,30
24	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,316	1 389,66	439,13
		0,158*2		0,316		
25	348171111.1	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	25,000	30,85	771,25
		12,5*2		25,000		
26	*5534660000*	*Zábradlie oceľové mostné*	*m*	*25,000*	*133,34*	*3 333,50*
27	*553100000*	*Kotevný materiál zabradlia*	*kg*	*43,960*	*4,91*	*215,84*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**7 680,82**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	421321218	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,522	190,58	671,22
		(0,04+0,075)/2*4,9*12,5 "dobetonávka dosky		3,522		
29	421351212	Debnenie doskových konštrukcií mostov - zhotovenie	m2	3,480	40,56	141,15
		(4,9+12,5)*2*0,1 "debnenie bokov dosky		3,480		
30	421351312	Debnenie doskových konštrukcií mostov - odstránenie	m2	3,480	4,29	14,93
		(4,9+12,5)*2*0,1 "debnenie bokov dosky		3,480		
31	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,023	1 256,33	28,90
32	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,560	981,71	549,76
33	451312211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. nad 100 do 150 mm	m2	94,500	10,81	1 021,55
		(25-6)*3,3 "pravá strana - svah		62,700		
		6*2,0 "pravá strana - svah pod mostom		12,000		
		6*3,3 "ľavá strana - svah pod mostom		19,800		
		Súčet		94,500		
34	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	14,976	106,74	1 598,54
		15,6*0,6*0,8*2 "začiatok a koniec úpravy		14,976		
35	462451112	Preliatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-10	m3	0,950	88,01	83,61
36	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	m2	94,500	37,79	3 571,16
		(25-6)*3,3 "pravá strana - svah		62,700		
		6*2,0 "pravá strana - svah pod mostom		12,000		
		6*3,3 "ľavá strana - svah pod mostom		19,800		
		Súčet		94,500		
	5	**Komunikácie**				**576,93**
37	565121121	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	58,750	9,82	576,93
		3,5*12,5+15 "mostovka a rozšírenie na rampách		58,750		
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**436,40**
38	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	28,000	3,75	105,00
		(1+5+1)*2*2		28,000		
39	627451114	Vyplnenie škár dlažby melior. kanálov z lom.kameňa vyškár. cement. maltou zo 450 kg cementu/m3 malty	m2	72,200	4,59	331,40
		(25-6)*3,3 "ľavého brehu na šikmú výšku 3,3m		62,700		
		(25-6)*0,5 "pätky na ľavom dne		9,500		
		Súčet		72,200		
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 845,79**
40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	20,93	41,86

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
41	*404410039700*	*Značka upravujúca prednosť P10 (Prednosť protiidúcich vozidiel), rozmer kruh 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*47,12*	*47,12*
42	*404410039800*	*Značka upravujúca prednosť P11 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*51,04*	*51,04*
43	*404490008401*	*Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m*	*ks*	*2,000*	*30,06*	*60,12*
44	*404490008600*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*2,000*	*2,75*	*5,50*
45	*404440000100*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn*	*ks*	*2,000*	*3,44*	*6,88*
46	565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	58,750	14,72	864,80
		3,5*12,5+15 "mostovka a rampy		58,750		
47	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 800,000	0,06	288,00
		2*100*6*4 "miestna cesta vyčistenie 4x		4 800,000		
48	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	56,000	16,66	932,96
		7*4*2		56,000		
49	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/55/400 mm	ks	33,000	33,72	1 112,76
		2*6+21 "kotvenie opory a rímsy		33,000		
50	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,338	2,20	60,14
		60,75*0,45		27,338		
51	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,338	0,47	12,85
52	979084113	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,450	19,37	8,72
		25*0,018		0,450		
53	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,450	11,78	5,30
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	27,338	3,95	107,99
55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,338	8,77	239,75
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,96**
56	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	96,173	0,01	0,96
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 511,10**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 601,40**
57	711381000	Izolácia mostovky hr.10mm	m2	63,750	25,12	1 601,40
		(4,9+0,2)*12,5		63,750		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 9. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	783	**Nátery**				**909,70**
58	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové základné - 35µm	m2	55,000	4,32	237,60
		25*1,1*2		55,000		
59	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	55,000	12,22	672,10
		Celkom				**30 729,96**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**	JKSO	
Názov objektu	**REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE**	EČO	SO 01 - zmena d
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce	00327026	
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 **HSV**	Dodávky	5 223,92	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	12 809,97	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 **PSV**	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 **"M"**	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 **ZRN (r. 1-6)**		18 033,89	12 **DN (r. 8-11)**		19 **VRN (r. 13-18)**	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 19-22	18 033,89
24 DPH 20,00 % z 18 033,89	3 606,78
25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**21 640,67**

E Prípočty a odpočty	
26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kĺzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a

Objednavateľ

Dátum a podpis 30.11.2021

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**18 033,89**
1		**Zemné práce**				**0,00**
1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	0,000	7,52	0,00
2	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	0,000	16,96	0,00
3	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	0,000	4,47	0,00
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	0,000	3,91	0,00
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	0,000	7,83	0,00
6	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,42	0,00
7	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	0,000	16,22	0,00
8	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	0,000	22,15	0,00
		2,5*0,6*0,8+2,0*0,6*0,8 "krídla pri opore č.1		2,160		
		1,5*0,6*0,8*2,0 "krídla pri opore č.2		1,440		
		Súčet		3,600		
		0		0,000		
9	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,000	7,91	0,00
		3,6*0,5		1,800		
		0		0,000		
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	0,000	4,40	0,00
		3,6		3,600		
		0		0,000		
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	2,63	0,00
		3,6		3,600		
		0		0,000		
12	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	0,000	2,82	0,00
13	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	0,000	1,30	0,00
14	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*0,000*	*7,10*	*0,00*
2		**Zakladanie**				**0,00**
15	275316121	Základové pätky z betónu prostého V4 TO-C 16/20	m3	0,000	95,20	0,00
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**
16	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,000	151,48	0,00
17	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	0,000	25,18	0,00
18	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	0,000	4,29	0,00
19	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,000	1 339,39	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	*553100010*	*Kotevný materiál rímsy*	*kg*	*0,000*	*3,85*	*0,00*
21	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,000	122,65	0,00
22	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	0,000	17,36	0,00
23	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	0,000	7,85	0,00
24	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,000	1 389,66	0,00
60	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,000	2 038,15	0,00
61	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,000	1 429,04	0,00
25	348171111.1	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	0,000	30,85	0,00
26	*5534660000*	*Zábradlie oceľové mostné*	*m*	*0,000*	*133,34*	*0,00*
62	*5534660001*	*Zábradlie oceľové mostné - trojmadlové*	*kg*	*0,000*	*3,60*	*0,00*
27	*553100000*	*Kotevný materiál zabradlia*	*kg*	*0,000*	*4,91*	*0,00*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**13 616,10**
28	421321218	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	19,368	190,58	3 691,15
		-(0,04+0,075)/2*4,9*12,5 "dobetonávka dosky - odpočet		-3,522		
		(4,0*(0,49+0,44)/2+4,075*(0,4+0,36)/2*2)*4,7 "mostovka		23,298		
		-12,15*0,24*0,07*2 "odpočet - odskok na okrajoch		-0,408		
		Súčet		19,368		
29	421351212	Debnenie doskových konštrukcií mostov - zhotovenie	m2	0,000	40,56	0,00
30	421351312	Debnenie doskových konštrukcií mostov - odstránenie	m2	0,000	4,29	0,00
31	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,000	1 256,33	0,00
63	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,360	2 077,21	4 902,22
		2,36 "výstuž dosky - výkres 04 zmena		2,360		
32	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	0,000	981,71	0,00
64	421953111.S	Mostné podlahy dočasné - nájomné	m2	50,252	31,43	1 579,42
		(12,5-0,93-1,23)*4,86 "mostovka		50,252		
65	421953112.S	Mostné podlahy dočasné - montáž	m2	50,252	16,21	814,58
66	421953211.S	Mostné podlahy dočasné - odstránenie	m2	50,252	11,54	579,91
67	423121811.S	Osadenie oceľového nosníka hm. do 500 kg	ks	7,000	45,50	318,50
		7 "osadenie vyziskaných nosníkov I 24		7,000		
68	423355315.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cemtris	m2	54,432	8,60	468,12
		12,15*0,64*7 "medzi oceľovými nosníkmi		54,432		
69	*591510001500.S*	*Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom*	*m2*	*57,154*	*19,96*	*1 140,79*
		54,432 * 1,05		57,154		
70	428995091.S	Osadenie mostného ložiska	ks	3,000	18,10	54,30
		2+1 "2 ks polystyrén a 1 ks asf. lepenka		3,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	*283750001599*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy*	*m2*	*2,910*	*8,48*	*24,68*
		4,85*0,3*2		2,910		
72	*628330000100.S*	*Pás asfaltový SBS hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný*	*m2*	*4,365*	*9,72*	*42,43*
		4,85*0,9		4,365		
33	451312211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. nad 100 do 150 mm	m2	0,000	10,81	0,00
34	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	0,000	106,74	0,00
73	458501112.S	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	0,000	59,25	0,00
35	462451112	Preliatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-10	m3	0,000	88,01	0,00
36	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	m2	0,000	37,79	0,00
	5	**Kómunikácie**				**0,00**
74	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	0,000	7,94	0,00
75	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	7,02	0,00
37	565121121	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,000	11,51	0,00
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**
38	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie.	m2	0,000	3,75	0,00
39	627451114	Vyplnenie škár dlažby melior. kanálov z lom.kameňa vyškár. cement. maltou zo 450 kg cementu/m3 malty	m2	0,000	4,59	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 417,30**
40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	20,93	0,00
41	*404410039700*	*Značka upravujúca prednosť P10 (Prednosť protiidúcich vozidiel), rozmer kruh 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*0,000*	*47,12*	*0,00*
42	*404410039800*	*Značka upravujúca prednosť P11 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*0,000*	*51,04*	*0,00*
43	*404490008401*	*Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m*	*ks*	*0,000*	*30,06*	*0,00*
44	*404490008600*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*0,000*	*2,75*	*0,00*
45	*404440000100*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*0,000*	*3,44*	*0,00*
46	565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	0,000	14,72	0,00
47	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,000	0,06	0,00
48	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	20,000	16,66	333,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		5*2 "kotvenie úložného prahu 1		10,000		
		5*2 "kotvenie úložného prahu 2		10,000		
		Súčet		20,000		
49	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/55/400 mm	ks	0,000	33,72	0,00
76	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	26,421	115,80	3 059,55
		12,5*0,25*0,5*2 "rímsy		3,125		
		12,5*0,35*4,86+4,86*0,93*0,35+4,86*0,93*0,1 "mostovka s úložným prahom		23,296		
		Súčet		26,421		
50	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	66,572	2,20	146,46
		66,122+0,450		66,572		
51	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	66,572	0,47	31,29
52	979084113	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,000	19,37	0,00
53	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	11,78	0,00
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	66,572	3,95	262,96
55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	66,572	8,77	583,84
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,49**
56	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	49,238	0,01	0,49
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**0,00**
57	711381000	Izolácia mostovky hr.10mm	m2	0,000	25,12	0,00
	783	**Nátery**				**0,00**
58	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové základné - 35µm	m2	0,000	4,32	0,00
59	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	0,000	12,22	0,00
		Celkom				**18 033,89**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**	JKSO	
Názov objektu	**REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE**	EČO	SO 01 - zmena o
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce	00327026	
Projektant			
Zhotoviteľ	C.M.R. Slovakia, s.r.o.	31721079	SK2020524000
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	30.11.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	-106,67
2		Montáž	-4 452,06
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		-4 558,73
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Ing. Róbert stavebný

Dátum a podpis

Objednávateľ

OBEC FRIČOVCE

Dátum a podpis 30.11.2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-4 558,73
24	DPH 20,00 % z -4 558,73	-911,75
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-5 470,48**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce**
Objekt: **REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-4 558,73**
	1	**Zemné práce**				**-905,50**
1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	0,000	7,52	0,00
2	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	-30,000	16,96	-508,80
		-30,0 "odpočet		-30,000		
3	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	-80,000	4,47	-357,60
		-80 "odpočet		-80,000		
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000l	deň	-10,000	3,91	-39,10
		-10 "odpočet		-10,000		
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	0,000	7,83	0,00
6	124203109	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	0,42	0,00
7	129203101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	m3	0,000	16,22	0,00
8	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	0,000	22,15	0,00
9	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	0,000	7,91	0,00
10	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	0,000	4,40	0,00
11	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	2,63	0,00
12	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	0,000	2,82	0,00
13	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	0,000	1,30	0,00
14	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*0,000*	*7,10*	*0,00*
	2	**Zakladanie**				**0,00**
15	275316121	Základové pätky z betónu prostého V4 TO-C 16/20	m3	0,000	95,20	0,00
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**-3 251,82**
16	317321119	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	0,000	151,48	0,00
17	317353121	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	0,000	25,18	0,00
18	317353221	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	0,000	4,29	0,00
19	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele 10 505	t	0,000	1 339,39	0,00
20	*553100010*	*Kotevný materiál rímsy*	*kg*	*0,000*	*3,85*	*0,00*
21	334323128	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	-18,883	122,65	-2 316,00
		-23,814 "rozpočet - odpočet množstva		-23,814		
		4,89*0,5*0,6 "zosilnenie opory č. 2 - skutočnosť		1,467		
		4,85*(0,35+0,1)*0,9 "úložné prahy		1,964		
		2,5*0,4*0,5+2,0*0,4*0,5 "krídla pri opore č.1		0,900		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,5*0,4*0,5*2,0 "krídla pri opore č.2		0,600		
		Súčet		-18,883		
22	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	-31,911	17,36	-553,97
		-49,72 "rozpočet - odpočet množstva		-49,720		
		4,89*0,6+0,5*0,6*2 "zosilnenie opory č. 2 - skutočnosť		3,534		
		4,85*(0,35+0,1)*2+(0,35+0,1)*0,9*2 "úložné prahy		5,175		
		(2,5*0,5+0,4*0,5+2,0*0,5+0,4*0,5)*2 "krídla pri opore č.1		5,300		
		(1,5*0,5+0,4*0,5)*2,0*2 "krídla pri opore č.2		3,800		
		Súčet		-31,911		
23	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	-31,911	7,85	-250,50
24	334362116	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	0,000	1 389,66	0,00
60	334362166.S	Výstuž úložných prahov ložísk z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,000	2 038,15	0,00
61	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,000	1 429,04	0,00
25	348171111.1	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	-0,800	30,85	-24,68
		-0,4*2 "odpočet na moste		-0,800		
26	*5534660000*	*Zábradlie oceľové mostné*	*m*	*-0,800*	*133,34*	*-106,67*
		-0,4*2 "odpočet		-0,800		
62	*5534660001*	*Zábradlie oceľové mostné - trojmadlové*	*kg*	*0,000*	*3,60*	*0,00*
27	*553100000*	*Kotevný materiál zabradlia*	*kg*	*0,000*	*4,91*	*0,00*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**-400,96**
28	421321218	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	0,000	190,58	0,00
29	421351212	Debnenie doskových konštrukcií mostov - zhotovenie	m2	-3,480	40,56	-141,15
		-(4,9+12,5)*2*0,1 "debnenie bokov dosky - odpočet		-3,480		
30	421351312	Debnenie doskových konštrukcií mostov - odstránenie	m2	-3,480	4,29	-14,93
		-(4,9+12,5)*2*0,1 "debnenie bokov dosky - odpočet		-3,480		
31	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	-0,023	1 256,33	-28,90
		-0,023 "odpočet		-0,023		
63	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,000	2 077,21	0,00
32	421362312	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	t	-0,220	981,71	-215,98
		0,34 "výkres 04 zmena		0,340		
		-0,560 "rozpočet - odpočet		-0,560		
		Súčet		-0,220		
64	421953111.S	Mostné podlahy dočasné - nájomné	m2	0,000	31,43	0,00
65	421953112.S	Mostné podlahy dočasné - montáž	m2	0,000	16,21	0,00
66	421953211.S	Mostné podlahy dočasné - odstránenie	m2	0,000	11,54	0,00
67	423121811.S	Osadenie oceľového nosníka hm. do 500 kg	ks	0,000	45,50	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	423355315.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Cemtris	m2	0,000	8,60	0,00
69	*591510001500.S*	*Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom*	*m2*	*0,000*	*19,96*	*0,00*
		0 * 1,05		0,000		
70	428995091.S	Osadenie mostného ložiska	ks	0,000	18,10	0,00
71	*283750001599*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy*	*m2*	*0,000*	*8,48*	*0,00*
72	*628330000100.S*	*Pás asfaltový SBS hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný*	*m2*	*0,000*	*9,72*	*0,00*
33	451312211	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 8/10 hr. nad 100 do 150 mm	m2	0,000	10,81	0,00
34	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	0,000	106,74	0,00
73	458501112.S	Výplňové kliny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	0,000	59,25	0,00
35	462451112	Preliatie kamennej zahádzky cementovou maltou MC-10	m3	0,000	88,01	0,00
36	465511523	Dlážba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	m2	0,000	37,79	0,00
	5	**Komunikácie**				**0,00**
74	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	0,000	7,94	0,00
75	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,000	7,02	0,00
37	565121121	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	0,000	11,51	0,00
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**
38	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	0,000	3,75	0,00
39	627451114	Vyplnenie škár dlažby melior. kanálov z lom.kameňa vyškár. cement. maltou zo 450 kg cementu/m3 malty	m2	0,000	4,59	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**
40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	20,93	0,00
41	*404410039700*	*Značka upravujúca prednosť P10 (Prednosť protiidúcich vozidiel), rozmer kruh 500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*0,000*	*47,12*	*0,00*
42	*404410039800*	*Značka upravujúca prednosť P11 (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*0,000*	*51,04*	*0,00*
43	*404490008401*	*Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m*	*ks*	*0,000*	*30,06*	*0,00*
44	*404490008600*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*0,000*	*2,75*	*0,00*
45	*404440000100*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*0,000*	*3,44*	*0,00*
46	565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	0,000	14,72	0,00
47	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,000	0,06	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce
Objekt: REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU VEĽKÁ SVINKA PRI DOME 236 V OBCI FRIČOVCE

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 30. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	959941121	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	0,000	16,66	0,00
49	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/55/400 mm	ks	0,000	33,72	0,00
76	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,000	115,80	0,00
50	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	2,20	0,00
51	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,47	0,00
52	979084113	Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, do 1000 m	t	0,000	19,37	0,00
53	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,000	11,78	0,00
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	3,95	0,00
55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	8,77	0,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**-0,45**
56	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	-44,802	0,01	-0,45
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**0,00**
57	711381000	Izolácia mostovky hr.10mm	m2	0,000	25,12	0,00
	783	**Nátery**				**0,00**
58	783251017	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. epoxidové základné - 35µm	m2	0,000	4,32	0,00
59	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	0,000	12,22	0,00
		Celkom				**-4 558,73**