REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IS
Stavba: **FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce**

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**225 010,82**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**225 010,82**	**45 002,16**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**270 012,98**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: 20 AUG. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: 11-08-2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IS


Stavba: **FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce**

Miesto: **Fričovce** Dátum:

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad Spracovateľ: Ing. Denisa Kušniráková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**225 010,82**	**270 012,98**
SO 2.1	**Vodojem 50 m3**	21 908,71	26 290,45
SO 3	**Vodovod**	172 238,73	206 686,48
SO 4	**Vodovodné prípojky**	18 384,44	22 061,33
SO 5	**Vodovodná prípojka k 8 b.j.**	1 906,82	2 288,18
SO 6.1	**Vodovodná prípojka**	2 266,23	2 719,48
SO 6.2	**Výdajník vody**	8 305,89	9 967,07





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 2.1 - Vodojem 50 m3

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 908,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	21 908,71	20,00%	4 381,74
Cena s DPH	**v EUR**		**26 290,45**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

20 AUG. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

11-08-2021

Dátum a podpis: Pečiatka


ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 2.1 - Vodojem 50 m3

Miesto: Fričovce
Dátum:
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Spracovateľ: Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 908,71**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				21 668,30
	D	1	Zemné práce				1 067,31
1	K	131201102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	70,000	1,98	138,60
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	70,000	0,28	19,60
3	K	131301102	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3	m3	70,000	2,73	191,10
4	K	131301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	70,000	0,56	39,20
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	265,500	0,51	135,41
6	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	125,500	0,62	77,81
7	K	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia	m2	150,000	0,33	49,50
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	140,000	0,24	33,60
9	K	174101002	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh a objektov nad 100 do 1000m3	m3	125,500	1,06	133,03
10	K	175101209	Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	m3	27,617	2,66	73,46
11	K	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	100,000	0,25	25,00
12	*M*	*005724600*	*Zmes trávna tieňová technická*	*kg*	*12,500*	*7,16*	*89,50*
13	K	180402112	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2	m2	100,000	0,38	38,00
14	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	50,000	0,47	23,50
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 427,32
15	K	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 150 mm	m2	34,000	3,50	119,00
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	16,704	23,99	400,73
17	*M*	*583373180*	*Štrkopiesok 0-16*	*t*	*45,568*	*9,84*	*448,39*
18	*M*	*592275200*	*Žľabovka betónová TBM 1-60*	*kus*	*140,000*	*3,28*	*459,20*
	D	5	Komunikácie				26,38
19	K	599632111	Výplň škár cementovou maltou	m2	8,400	3,14	26,38
	D	8	Rúrové vedenie				18 952,42
20	*M*	*552541129*	*Dodávka a montáž vodojemu PE 1x50m3 (atest na nádrž) s dopravou*	*kus*	*1,000*	*18 604,01*	*18 604,01*
21	*M*	*2861D0110*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 6m*	*m*	*3,000*	*32,84*	*98,52*
22	*M*	*2861D0115*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 9,5 x 6m*	*m*	*2,000*	*33,00*	*66,00*
23	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	3,000	0,20	0,60
24	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	2,000	0,27	0,54
25	K	891266131	Montáž sacích košov ventilových v objektoch DN 100	kus	1,000	4,75	4,75
26	*M*	*4222L2364*	*Kôš sací prírubový, PN10, DN 100*	*kus*	*1,000*	*178,00*	*178,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				194,87
27	K	935111112	Osadenie priekop. žľabu z bet. dosiek do lôžka z kameniva hr. 100 mm	m2	26,000	6,04	157,04
28	K	998331011	Presun hmôt pre nádrže	t	10,839	3,49	37,83
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				240,41
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				240,41
29	K	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D110mm	kus	4,000	2,38	9,52
30	*M*	*2863A0309*	*Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110*	*kus*	*4,000*	*7,06*	*28,24*
31	*M*	*2863A0312*	*Objímka so zarážkou MB - 612 691 d 160*	*kus*	*1,000*	*14,18*	*14,18*
32	*M*	*2863A5354*	*Nákružok lemový E 19 400 122 d 110*	*kus*	*1,000*	*6,19*	*6,19*
33	*M*	*2863A5409*	*Príruba polypropylénová FL 13 000 029 d 110*	*kus*	*1,000*	*19,51*	*19,51*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	802111160	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D160mm	kus	1,000	3,24	3,24
35	K	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	2,000	2,38	4,76
36	*M*	*2863A0808*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110*	*kus*	*2,000*	*29,52*	*59,04*
37	*M*	*2863A0810*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160*	*kus*	*1,000*	*86,16*	*86,16*
38	K	802115160	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	5,53	5,53
39	K	802123505	Montáž lemového nákružku s prírubou PE100 SDR11, D110	kus	1,000	4,04	4,04





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 3 - Vodovod

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**172 238,73**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	172 238,73	20,00%	34 447,75
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**206 686,48**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

20 AUG. 2021

11-08-2021

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 3 - Vodovod

Miesto: Fričovce
Dátum:
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Spracovateľ: Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**172 238,73**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				171 280,23
	D	1	Zemné práce				51 189,37
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,150	760,00	114,00
2	K	110011021	Vytýčenie trasy STL plynovodu	kpl	5,000	114,00	570,00
3	K	110011030	Vytýčenie trasy podzemného kábla	km	0,150	760,00	114,00
4	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	50,000	0,58	29,00
5	K	113105112	Rozobratie dlažby z lom. kameňa na sucho, s výplňou škáry maltou cem.	m2	25,800	1,82	46,96
6	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	786,960	0,61	480,05
7	K	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	786,960	0,43	338,39
8	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	78,696	6,67	524,90
9	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	1 585,810	1,42	2 251,85
10	K	114203202	Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od malty	m3	7,740	7,02	54,33
11	K	114203401	Urovnanie lom. kameňa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m	m3	7,740	2,16	16,72
12	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	250,000	1,46	365,00
13	K	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	100,000	1,14	114,00
14	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	40,000	4,45	178,00
15	K	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem. DN do 200 mm	m	25,000	4,45	111,25
16	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	10,000	5,52	55,20
17	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	7,000	3,40	23,80
18	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	32,250	2,10	67,73
19	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	380,800	5,82	2 216,26
20	K	132201203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	804,683	2,66	2 140,46
21	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	884,833	0,34	300,84
22	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	80,150	20,64	1 654,30
23	K	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	884,833	3,64	3 220,79
24	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	884,833	0,71	628,23
25	K	141802133	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	m	70,000	55,89	3 912,30
26	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chráničky	m	143,000	11,31	1 617,33
27	*M*	*2863N1603*	*Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x150 mm - 93 01 00 150*	*kus*	*6,000*	*19,95*	*119,70*
28	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	105,000	1,22	128,10
29	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	105,000	0,78	81,90
30	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	884,833	12,57	11 122,35
31	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	1 429,982	1,20	1 715,98
32	K	162407111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m	m3	817,800	0,94	768,73
33	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	714,991	0,62	443,29
34	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 532,791	0,24	367,87
35	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	817,800	0,30	245,34
36	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	457,042	1,06	484,46
37	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*758,241*	*14,60*	*11 070,32*
38	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	446,024	1,06	472,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	281,148	3,10	871,56
40	K	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	257,949	8,34	2 151,29
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 841,84
41	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	351,889	20,16	7 094,08
42	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	16,800	1,24	20,83
43	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	3,856	31,08	119,84
44	K	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	m2	37,760	4,51	170,30
45	K	465511423	Dlažba z lom. kameňa na sucho nad 20m2, hr. 0,3m s vyplnením škár a vyškár. MCS	m2	25,800	16,93	436,79
	D	5	Komunikácie				16 932,93
46	K	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm	m2	786,960	3,39	2 667,79
47	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	7,869	5,69	44,77
48	K	572961007	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 70 mm	m2	786,960	17,00	13 378,32
49	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	786,960	0,70	550,87
50	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	786,960	0,37	291,18
	D	8	Rúrové vedenie				77 698,73
51	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom vo výkope DN 80	kus	12,000	6,00	72,00
52	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	120,890	0,19	22,97
53	*M*	*2861D0116*	*Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 160 x 9,5 x 12m - chráničky*	*m*	*28,000*	*12,79*	*358,12*
54	*M*	*2861D0287*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 90 x 5,4 x 50m*	*m*	*120,890*	*4,49*	*542,80*
55	*M*	*2861D0289*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 110 x 6,6 x 50m*	*m*	*567,500*	*6,47*	*3 671,73*
56	*M*	*2861D0291*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 140 x 8,3 x 13m*	*m*	*494,610*	*12,59*	*6 227,14*
57	*M*	*2861D0292*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 160 x 9,5 x 13m*	*m*	*507,590*	*13,00*	*6 598,67*
58	*M*	*2863A0308*	*Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90*	*kus*	*5,000*	*6,51*	*32,55*
59	*M*	*2863A0309*	*Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110*	*kus*	*10,000*	*7,06*	*70,60*
60	*M*	*2863A0311*	*Objímka so zarážkou MB - 612 690 d 140*	*kus*	*10,000*	*15,82*	*158,20*
61	*M*	*2863A0312*	*Objímka so zarážkou MB - 612 691 d 160*	*kus*	*10,000*	*14,18*	*141,80*
62	*M*	*2863A0458*	*Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 032 d 90*	*kus*	*2,000*	*21,90*	*43,80*
63	*M*	*2863A0621*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 272 d 90*	*kus*	*3,000*	*23,07*	*69,21*
64	*M*	*2863A0622*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 273 d 110*	*kus*	*3,000*	*32,95*	*98,85*
65	*M*	*2863A0624*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 340 d 160*	*kus*	*2,000*	*86,16*	*172,32*
66	*M*	*2863A0706*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 102 d 90*	*kus*	*3,000*	*21,12*	*63,36*
67	*M*	*2863A0707*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 104 d 110*	*kus*	*1,000*	*29,52*	*29,52*
68	*M*	*2863A0709*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 615 275 d 160*	*kus*	*2,000*	*86,16*	*172,32*
69	*M*	*2863A0807*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 103 d 90*	*kus*	*3,000*	*21,12*	*63,36*
70	*M*	*2863A0808*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110*	*kus*	*2,000*	*29,52*	*59,04*
71	*M*	*2863A0810*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 615 276 d 160*	*kus*	*1,000*	*86,16*	*86,16*
72	*M*	*2863A1002*	*T-kus T 612 166 d 90*	*kus*	*2,000*	*31,89*	*63,78*
73	*M*	*2863A1003*	*T-kus T 612 167 d 110*	*kus*	*7,000*	*47,38*	*331,66*
74	*M*	*2863A1005*	*T-kus T 615 277 d 160*	*kus*	*3,000*	*98,67*	*296,01*
75	*M*	*2863A1402*	*Ventil prípojkový DAV 615 341 d1 63, d2 32*	*kus*	*3,000*	*93,96*	*281,88*
76	*M*	*2863A1405*	*Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32*	*kus*	*1,000*	*97,60*	*97,60*
77	*M*	*2863A1408*	*Ventil prípojkový DAV 615 347 d1 90, d2 63*	*kus*	*1,000*	*102,98*	*102,98*
78	*M*	*2863A1409*	*Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32*	*kus*	*15,000*	*107,29*	*1 609,35*
79	*M*	*2863A1412*	*Ventil prípojkový DAV 615 351 d1 110, d2 63*	*kus*	*2,000*	*108,31*	*216,62*
80	*M*	*2863A1413*	*Ventil prípojkový DAV 615 352 d1 125, d2 32*	*kus*	*20,000*	*124,96*	*2 499,20*
81	*M*	*2863A1417*	*Ventil prípojkový DAV 615 930 d1 140, d2 63*	*kus*	*2,000*	*130,85*	*261,70*
82	*M*	*2863A1418*	*Ventil prípojkový DAV 615 356 d1 160, d2 32*	*kus*	*17,000*	*128,67*	*2 187,39*
83	*M*	*2863A1421*	*Ventil prípojkový DAV 615 359 d1 160, d2 63*	*kus*	*1,000*	*135,96*	*135,96*
84	*M*	*2863A1604*	*Súprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m*	*kus*	*62,000*	*29,48*	*1 827,76*
85	*M*	*2863A4564*	*Koleno BW 30° 800 012 d 140*	*kus*	*2,000*	*61,49*	*122,98*
86	*M*	*2863A4761*	*Koleno BW 90° 19 200 307 d 140*	*kus*	*1,000*	*21,99*	*21,99*
87	*M*	*2863A4857*	*T-kus BT 90° 10 300 604 d 140*	*kus*	*1,000*	*39,59*	*39,59*
88	*M*	*2863A4965*	*T-kus BTR 90° reduk. 800 586 d 140/90*	*kus*	*2,000*	*39,59*	*79,18*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	*M*	*2863A4969*	*T-kus BTR 90° reduk. 13 500 689 d 160/90*	*kus*	*1,000*	*46,31*	*46,31*
90	*M*	*2863A5115*	*Redukcia BR 19 700 222 d 140/110*	*kus*	*1,000*	*16,78*	*16,78*
91	*M*	*2863A5120*	*Redukcia BR 14 900 802 d 160/140*	*kus*	*1,000*	*23,63*	*23,63*
92	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	567,500	0,20	113,50
93	K	871271121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 140	m	494,610	0,25	123,65
94	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 160	m	535,590	0,27	144,61
95	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	62,000	2,44	151,28
96	*M*	*3193A2404*	*Tvarovka liat. koleno 90° Systém 2000 - D 90*	*kus*	*12,000*	*76,55*	*918,60*
97	*M*	*4222I1703*	*Posúvač 4040 E2 - DN 80/90*	*kus*	*13,000*	*247,64*	*3 219,32*
98	*M*	*4222I1704*	*Posúvač 4040 E2 - DN 100/110*	*kus*	*12,000*	*280,53*	*3 366,36*
99	*M*	*4222I1707*	*Posúvač 4040 E2 - DN 125/140*	*kus*	*2,000*	*439,97*	*879,94*
100	*M*	*4222I1708*	*Posúvač 4040 E2 - DN 150/160*	*kus*	*3,000*	*476,95*	*1 430,85*
101	*M*	*422736000*	*Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN*	*kus*	*4,000*	*190,55*	*762,20*
102	*M*	*422736100*	*Hydrant nadzemný Štandart DN80 PN16*	*kus*	*8,000*	*268,86*	*2 150,88*
103	*M*	*422913603*	*LT poklop samonivelačný č. 1950 pre hydrant*	*kus*	*4,000*	*73,71*	*294,84*
104	*M*	*422913605*	*LT poklop samonivelačný č. 1750*	*kus*	*30,000*	*39,15*	*1 174,50*
105	*M*	*422913700*	*Podkladová platňa pre posúvač*	*kus*	*30,000*	*12,50*	*375,00*
106	*M*	*422913701*	*Podkladová platňa pre podzemný hydrant*	*kus*	*4,000*	*12,50*	*50,00*
107	*M*	*422913800*	*Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi*	*kus*	*30,000*	*31,50*	*945,00*
108	*M*	*552421800*	*Poklop ventilový*	*kus*	*62,000*	*9,39*	*582,18*
109	K	891241111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	kus	13,000	7,65	99,45
110	K	891249111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 80	kus	5,000	16,00	80,00
111	K	891261111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	kus	12,000	9,64	115,68
112	K	891261229	Montáž zemných súprav posúvačov	kus	86,000	7,14	614,04
113	K	891267201	Montáž hydrantov nadzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	8,000	7,65	61,20
114	K	891267301	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	4,000	3,49	13,96
115	K	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 100	kus	16,000	16,17	258,72
116	K	891311111	Montáž vodovodných posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 150	kus	5,000	11,39	56,95
117	K	891319111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr plastových DN 150	kus	41,000	16,54	678,14
118	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	120,890	0,23	27,80
119	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 183,000	0,23	272,09
120	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1 303,890	1,57	2 047,11
121	K	892351111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	507,590	0,30	152,28
122	K	892353111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	507,590	3,08	1 563,38
123	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	8,000	90,32	722,56
124	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	88,000	3,15	277,20
125	K	899621105	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ stĺpov, znaciek	kpl	10,000	10,78	107,80
126	K	899621106	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ oplotenia	m	550,000	2,75	1 512,50
127	K	899661316	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	807,50	807,50
128	K	899661317	Porealizačné zameranie podzemného vedenia	m	1 753,000	11,59	20 317,27
129	K	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofóliovaný s PE zátkou a s pätkou 290x340	kus	11,000	18,81	206,91
130	K	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	kus	7,000	4,08	28,56
131	K	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávací izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6 mm2	m	2 035,000	0,42	854,70
132	K	899714111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku-hydrant	kus	5,000	17,42	87,10
133	K	899714118	Príplatok za prepojovacie práce (uzavretie prívodov, stratné vody a pod.)	kpl	10,000	57,05	570,50
134	K	899739101	D+MTZ výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,3 mm, š.300 mm na obsyp	m	2 025,000	0,23	465,75
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 617,36
135	K	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	m2	50 000,000	0,01	500,00
136	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	363,733	0,51	185,50
137	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	8 729,592	0,11	960,26
138	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	363,733	1,44	523,78
139	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	654,240	5,18	3 388,96
140	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	316,515	8,01	2 535,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	47,218	13,63	643,58
142	K	998000001	Premostenia k nehnuteľnostiam (viacnásobné využitie)	kpl	10,000	6,99	69,90
143	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	679,267	10,00	6 792,67
144	K	998276115	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	t	203,780	9,90	2 017,42
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				958,50
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				958,50
145	K	802111090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D90	kus	5,000	2,35	11,75
146	K	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D110	kus	10,000	2,38	23,80
147	K	802111125	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D140	kus	10,000	3,03	30,30
148	K	802111160	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D160	kus	10,000	3,24	32,40
149	K	802112112	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/90mm PE100 SDR11	kus	5,000	3,09	15,45
150	K	802112160	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D160/110mm PE100 SDR11	kus	2,000	4,11	8,22
151	K	802113090	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,85	8,55
152	K	802113110	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	3,000	3,30	9,90
153	K	802113160	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	2,000	4,49	8,98
154	K	802114090	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,89	8,67
155	K	802114110	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	1,000	3,33	3,33
156	K	802114160	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	2,000	4,57	9,14
157	K	802115090	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	3,000	2,73	8,19
158	K	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	2,000	3,23	6,46
159	K	802115160	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	3,41	3,41
160	K	802117090	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D90mm	kus	2,000	4,33	8,66
161	K	802117110	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	kus	6,000	4,71	28,26
162	K	802117160	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D160mm	kus	3,000	6,45	19,35
163	K	802121091	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.arm. PE100 SDR11 90/32	kus	5,000	3,08	15,40
164	K	802121111	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.arm. PE100 SDR11 110/32	kus	16,000	3,55	56,80
165	K	802121161	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.arm. PE100 SDR11 160/32	kus	41,000	5,46	223,86
166	K	802123090	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	2,000	2,04	4,08
167	K	802125018	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	kus	62,000	1,45	89,90
168	K	802149160	Montáž BW30° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR17 D160mm	kus	2,000	0,69	1,38
169	K	802152160	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	0,67	0,67
170	K	802155160	Montáž BT T-kus s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	0,83	0,83
171	K	802157163	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D160/90mm	kus	1,000	0,84	0,84
172	K	802157164	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D160/110mm	kus	2,000	0,84	1,68
173	K	802159162	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/110mm	kus	1,000	0,78	0,78
174	K	802159163	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/125mm	kus	1,000	0,78	0,78
175	K	802340100	Nasunutie potrubnej sekcie 100 do chráničky	m	28,000	11,31	316,68

[redacted]

[redacted]

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 4 - Vodovodné prípojky

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 384,44**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 384,44	20,00%	3 676,89

Cena s DPH v **EUR** **22 061,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

20 AUG. 2021

Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

Dátum a podpis: 11-08-2021 Pečiatka


ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 4 - Vodovodné prípojky

Miesto: Fričovce
Dátum:
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Spracovateľ: Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 384,44**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				18 384,44
	D	1	Zemné práce				13 143,65
1	K	113107223	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr.do300 mm, nad200 m2	m2	45,000	0,61	27,45
2	K	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	45,000	0,43	19,35
3	K	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2	9,000	6,67	60,03
4	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	150,000	1,42	213,00
5	K	114203103	Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do MC	m3	9,600	14,14	135,74
6	K	114203301	Triedenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic podľa druhu a veľk.	m3	9,600	3,85	36,96
7	K	114203401	Urovnanie lom. kameňa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m	m3	9,600	2,16	20,74
8	K	115001104	Odvedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 300 mm	m	9,600	7,02	67,39
9	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	100,000	1,46	146,00
10	K	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	50,000	1,14	57,00
11	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	20,000	4,45	89,00
12	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2,000	3,40	6,80
13	K	124203101	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 1000 m3	m3	24,000	2,10	50,40
14	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,840	5,82	92,19
15	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	250,860	6,08	1 525,23
16	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	250,860	0,34	85,29
17	K	132211201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	30,000	20,64	619,20
18	K	141802102	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 3	m	90,300	32,52	2 936,56
19	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chráničky	m	90,300	11,31	1 021,29
20	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	280,860	12,57	3 530,41
21	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	462,340	1,20	554,81
22	K	162407111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 2500 m	m3	49,500	1,26	62,37
23	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	231,170	0,62	143,33
24	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	266,946	0,24	64,07
25	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	49,500	0,30	14,85
26	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	163,981	1,06	173,82
27	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32*	*t*	*51,255*	*14,60*	*748,32*
28	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	30,150	1,13	34,07
29	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	14,850	3,10	46,04
30	K	175301104	Obsyp potrubia plynovodného potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	67,379	8,34	561,94
	D	4	Vodorovné konštrukcie				828,48
31	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	19,350	20,16	390,10
32	K	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	m2	24,000	1,24	29,76
33	K	451578111	Dno ryhy spevnené štrkopieskom hr. do 150 mm pod drenážne potrubie	m	1,000	2,30	2,30
34	K	465511423	Dlažba z lomového kameňa na sucho nad 20m2, hr. 300 mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS	m2	24,000	16,93	406,32
	D	5	Komunikácie				968,76
35	K	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm	m2	45,000	3,39	152,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	9,000	5,69	51,21
37	K	572961007	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 70 mm	m2	45,000	17,00	765,00
	D	8	Rúrové vedenie				2 570,19
38	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	309,600	0,16	49,54
39	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	114,200	0,15	17,13
40	*M*	*2861D0281*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 32 x 2,0 x 200m*	*m*	*309,600*	*0,81*	*250,78*
41	*M*	*2861D0284*	*Potrubie vodovodné PE100 RC, SDR17 - 63 x 3,8 x 100m*	*m*	*114,200*	*2,18*	*248,96*
42	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	62,000	2,44	151,28
43	*M*	*4224G0121*	*Ventil tlakový redukčný FIV.08026 so skrutk.bez manometra 3/4"*	*kus*	*35,000*	*49,00*	*1 715,00*
44	K	899621106	Zaistenie resp. DMTZ a MTZ oplotenia	m	50,000	2,75	137,50
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				873,36
45	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	22,680	0,51	11,57
46	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	544,320	0,11	59,88
47	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	22,680	1,44	32,66
48	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	39,600	5,18	205,13
49	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	19,980	8,01	160,04
50	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	2,700	13,63	36,80
51	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	36,728	10,00	367,28





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 5 - Vodovodná prípojka k 8 b.j.

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 906,82**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 906,82	20,00%	381,36
Cena s DPH	**v EUR**		**2 288,18**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

OBEC FRIČOVCE 1

Dátum a podpis: 20 AUG. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

ARPROG, a.s. ARPROG POPRAD [redacted]


Dátum a podpis: 11 -08- 2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 5 - Vodovodná prípojka k 8 b.j.

Miesto:	Fričovce	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Spracovateľ:	Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 906,82**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				971,09
	D	1	Zemné práce				824,55
1	K	120901121	Búranie konštrukcií v odkopávkach muriva betonového neprekladaného	m3	0,100	93,53	9,35
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	36,990	6,08	224,90
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	36,990	0,34	12,58
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	36,990	12,57	464,96
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	10,068	0,53	5,34
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0,500	2,36	1,18
7	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	0,500	0,30	0,15
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	27,722	1,13	31,33
9	K	175301104	Obsyp potrubia potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	8,964	8,34	74,76
	D	8	Rúrové vedenie				21,30
10	K	850265128	Príplatok za prepojenie jestvujúceho potrubia prípojok	kus	1,000	15,07	15,07
11	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	41,500	0,15	6,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				125,24
12	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových vo výkope	t	0,033	10,00	0,33
13	*M*	*2861F0962*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d63x3,8 mm*	*m*	*41,500*	*2,18*	*90,47*
14	*M*	*2863A3305*	*Prechodka PE/oceľ USTR 612 783 d/DN 63/50*	*kus*	*1,000*	*34,44*	*34,44*
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				935,73
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				780,37
15	K	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	16,000	4,52	72,32
16	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	8,000	5,86	46,88
17	K	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	m	5,000	10,15	50,75
18	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	8,000	2,12	16,96
19	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	2,000	2,55	5,10
20	K	722231026	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 2	kus	1,000	2,76	2,76
21	K	722232043	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	8,000	0,77	6,16
22	K	722262221	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s	kus	8,000	3,95	31,60
23	K	722999904	Vnútorný vodovod HZS - Prepojovacie práce v jadrách a stavebné úpravy	kpl	8,000	68,48	547,84
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				155,36
24	K	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	súbor	16,000	9,71	155,36



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 6.1 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 266,23**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 266,23	20,00%	453,25

Cena s DPH **v EUR** **2 719,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

OBEC FRIČOVCE [redacted]

ARPROG, a.s. [redacted]

Dátum a podpis: 20 AUG. 2021 Pečiatka Dátum a podpis: 11-08-2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 6.1 - Vodovodná prípojka

Miesto: Fričovce
Dátum:
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Spracovateľ: Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 266,23**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				2 242,19
	D	1	Zemné práce				797,50
1	K	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,750	3,59	20,64
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	32,850	6,08	199,73
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	32,850	0,34	11,17
4	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	32,850	12,57	412,92
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	10,068	0,53	5,34
6	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,068	2,36	23,76
7	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	10,068	0,30	3,02
8	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,782	1,13	25,74
9	K	175103111	Obsyp objektu	m3	1,620	5,24	8,49
10	K	175301104	Obsyp potrubia potrubia z RC rúr s prehodením výkopku	m3	10,395	8,34	86,69
	D	2	Zakladanie				11,26
11	K	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	2,000	5,63	11,26
	D	4	Vodorovné konštrukcie				54,90
12	K	451578111	Dno ryhy spevnené štrkopieskom hr. do 150 mm pod drenážne potrubie	m	2,000	2,30	4,60
13	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	0,192	31,08	5,97
14	K	457571111	Filtračná vrstva zo štrkopiesku bez úpravy od 0-8 do 0-32mm bez zhutnenia	m3	3,318	13,36	44,33
	D	5	Komunikácie				778,39
15	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	25,000	4,28	107,00
16	K	567121115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 (C8/10) hr. 15 cm	m2	4,000	4,66	18,64
17	K	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	m2	25,000	8,53	213,25
18	K	596211391	Kladenie betónového obrubníka strojom	m	20,000	2,34	46,80
19	*M*	*592174710*	*Obrubník chodníkový 100x20x25*	*kus*	*20,000*	*2,76*	*55,20*
20	*M*	*592480110*	*Dlažba zámková 22,7x13,7x8 piesková*	*m2*	*25,000*	*13,50*	*337,50*
	D	8	Rúrové vedenie				495,70
21	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	35,000	0,16	5,60
22	*M*	*592243210*	*Kryt šachtový AR 625x80 V 62,5x8x12*	*kus*	*1,000*	*109,17*	*109,17*
23	*M*	*592243850*	*Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12*	*kus*	*1,000*	*67,10*	*67,10*
24	*M*	*592243930*	*Prstenec vyrovnávací TBS 16/824 100x62,5x12*	*kus*	*1,000*	*75,69*	*75,69*
25	*M*	*59224A101*	*Dno šachtové Prefa TBS 100/68 DN1000 h=680 pre DN 100,150,200,250,300*	*kus*	*1,000*	*217,26*	*217,26*
26	K	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	kus	1,000	13,70	13,70
27	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	1,000	7,18	7,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				104,44
28	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	0,022	10,00	0,22
29	*M*	*2861F0981*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100 RC, d32x3,0 mm*	*m*	*35,000*	*0,81*	*28,35*
30	*M*	*2863A3302*	*Prechodka PE/oceľ USTR 612 780 d/DN 32/25*	*kus*	*3,000*	*25,29*	*75,87*
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				24,04
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				24,04
31	K	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	1,000	4,09	4,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	2,000	5,35	10,70
33	K	722231003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	1,000	2,75	2,75
34	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 1	kus	1,000	2,55	2,55
35	K	722262221	Vodomer pre vodu závit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s	kus	1,000	3,95	3,95



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 6.2 - Výdajník vody

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Denisa Kušniráková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 305,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 305,89	20,00%	1 661,18

Cena s DPH	**v EUR**	**9 967,07**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

OBEC FRIČOVCE

Dátum a podpis: 20 AUG. 2021 Pečiatka

Zhotoviteľ

ARPROG, a.s.

[redacted]

Dátum a podpis: 11-08-2021 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
FRIČOVCE_Verejný vodovod Fričovce
Objekt:
SO 6.2 - Výdajník vody

Miesto:	Fričovce	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	Spracovateľ:	Ing. Denisa Kušniráková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 305,89**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV				8 305,89
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				8 305,89
1	*M*	*4361P1800*	*Výdajný stojan na vodu-Nerez, auto-stop, antivandal "automat uložený vo voľne stojacom sĺpiku s výtokovým ramienkom "riadiaca elektronika zabezpečená proti znehodnoteniu "indikácia odberu a zobrazenie aktuálneho stavu na karte (1 impulz/max.10l) "SW+SW kľúč pre platený odber, čítačka, programátor čipov, 50 ks čipov "inštalácia a uvedenie do prevádzky*	*kus*	*1,000*	*8 305,89*	*8 305,89*

