ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Obchodné meno: **Obec Fričovce**
Sídlo: Fričovce 34, 082 37
IČO: 00327026
DIČ: 2020543107
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK51 5600 0000 0004 1936 1016
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 517911119; +421 911744119
Fax: ---
E-mail: podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka: www.obecfricovce.sk
(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **INTERBAU s.r.o.**
Sídlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
IČO: 44688997
DIČ: 2022792728
IČ pre DPH: SK2022792728
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21419/P

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hroš - konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK89 0900 0005 0496 8955
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 915869368
Fax: ---
E-mail: interbau1@gmail.com
Webová stránka: ---
(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva")

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pritom zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom ide o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky na predmet zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **„Materská škola v obci Fričovce“.**

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II
Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **„Materská škola v obci Fričovce“**, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
b) PD,
c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: **„Materská škola v obci Fričovce“,** na pozemku parc. č. 110/1, kat. územie Fričovce, ktorá bola povolená Stavebným povolením číslo: SOÚ 194/1/2017-OcÚ 311/2017-SP zo dňa 30.10.2017 vydaným Obcou Široké, ako príslušným stavebným úradom, s dátumom právoplatnosti 2.11.2017.

3.2 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ mu to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „*Plán organizácie výstavby*“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.

5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.

5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor tri (3) pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.

5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín

ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..

5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (**odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci**), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. osvedčenia	Telefón, e-mail
Michal Petrík	06360*10*	0915/863 965

5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.

5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..

5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.

5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..

5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.

5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.

5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny s DPH uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č. 2407079374.

ČLÁNOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.

6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD/DVD nosiči.

6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.

6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.

6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.

6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu

na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.

6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.

6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.

6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.

6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene nepozmenil Výkaz výmer.

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

396 598,53 € bez DPH,	slovom tristodeväťdesiatšesťtisíc päťstodeväťdesiatosem eur 53/100
79 319,71 € DPH 20%,	slovom sedemdesiatdeväťtisíc tristodevätnásť eur 71/100
475 918,24 € s DPH,	slovom štyristosedemdesiatpäťtisíc deväťstoosemnásť eur 24/100

7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane

zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:

7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,

7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII
Platobné podmienky

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.

8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.

8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v šiestich (6) originálocha musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
- poradové číslo faktúry,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.

8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.

Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do desiateho (10.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
- schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.

8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.

8.13 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.

8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX
Záväzky zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú

v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky predloženej v procese verejného obstarávania.

9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie viď PD.

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania Objednávateľom,
- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 18 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**

10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela.

10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.

11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.

11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.

11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2exemplároch:

a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
c) elaborát kvality,
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
e) stavebné denníky,
f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v dvoch (2) exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných

ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.

12.8 Rozoznávajú sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.

12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.

12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.

12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.

12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII
Záruka na realizovaný predmet zmluvy

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
PhDr. Ján Mikula, MBA	starosta	+421 911744119 podatelna@obecfricovce.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Ing. Peter Hroš	Konateľ spoločnosti	+421 915869368 interbau1@gmail.com

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy v zmysle bodu 5.24 v súvislosti s bodom 9.5 tejto zmluvy, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.

15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.

15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..

15.1.6 za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI
Odstúpenie od zmluvy

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.

16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:

a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:

a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.

16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.

16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.

16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.

16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.

16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ.

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta

19.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

19.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 19.2, písm. a) a b) poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 19.2, písm. a) a b) sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 19.2, písm. a) a b).

19.4 Pod pojmom „zamestnať“ sa rozumie uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce na základe pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

19.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi dokumenty preukazujúce uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 19.4 vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bezodkladne po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu.

19.6 Uchádzač uzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných

mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy.

19.7 Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho dané kumulatívne predpoklady.

19.8 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

19.9 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

19.10 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

ČLÁNOK XX
Záverečné ustanovenia

20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

20.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002567, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP.

20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

20.4 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:

a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená,
b) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom

20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.

20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.

20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

20.10 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.

20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

20.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nacenený výkaz výmer.

20.13 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Vo Fričovciach, dňa: 27.1.2021

Za objednávateľa:

PhDr. Ján Mikula, MBA
starosta

V Brezovici, dňa: 25.01.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Hroš
konateľ spoločnosti

Údaje o subdodávateľoch

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety
	Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov					

Poznámka: V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľk
uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov".

Meno, priezvisko a titul: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti

Dátum a miesto podpisu: Brezovica, 25.01.2021

Podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Fričovce - Materská škola**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Fričovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce	00327026	
Projektant			
Zhotoviteľ	INTERBAU s.r.o.	44688997	SK2022792728
Spracoval	Ing. Kvartek		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	18. 6. 2020		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	89 538,89	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	52 212,35	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2	0,00
3	**PSV**	Dodávky	182 933,06	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	49 085,84	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky	13 868,73					17	VRN 5	0,00
6		Montáž	7 996,30					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		395 635,17	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	963,36

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	396 598,53
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 396 598,53	79 319,71
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**475 918,24**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 543
Stavba: Fričovce - Materská škola

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**396 598,53**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**396 598,53**	**79 319,71**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**475 918,24**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba: **Fričovce - Materská škola**

Miesto: **Fričovce** Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**396 598,53**	**475 918,24**
001 kalkul	**SO .1 - ASR**	267 337,21	320 804,65
002 kalkul	**SO 01.2 - ZTI**	18 599,94	22 319,93
003	**SO 01.3 - Elektroinštalácia**	12 411,72	14 894,06
004 kalkul	**SO 01.5 - Vykurovanie**	50 923,96	61 108,75
005	**SO 01.6 - Vzduchotechnika**	20 710,91	24 853,09
03 kalkul	**SO 02 - Požiarna nádrž**	4 964,77	5 957,72
04 kalkul	**SO 03 - Spevnené plochy**	6 769,01	8 122,81
05 kalkul	**SO 04 - Kanalizačná prípojka**	9 842,27	11 810,72
06 kalkul	**SO 05 - Vodovodná prípojka**	355,55	426,66
07	**SO 06 - Odberné elektrické zariadenie**	794,26	953,11
08 kalkul	**SP 07 - Odberné plynové zariadenie**	1 047,07	1 256,48
09 kalkul	**SO 08 - Oplotenie**	2 841,86	3 410,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
001 kalkul - SO .1 - ASR

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce
IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.
IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**267 337,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	267 337,21	20,00%	53 467,44

Cena s DPH	**v EUR**	**320 804,65**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
001 kalkul - SO .1 - ASR

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**267 337,21**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				118 048,88
	D	1	Zemné práce				1 006,83
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	54,515	1,87	101,94
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,484	5,35	13,29
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,745	0,54	0,40
4	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	97,786	5,35	523,16
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,336	0,54	15,84
6	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	93,782	2,59	242,90
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	93,782	0,98	91,91
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,488	2,68	17,39
	D	2	Zakladanie				8 916,86
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	7,923	23,73	188,01
10	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,600	117,06	70,24
11	K	274271305	Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	29,160	95,86	2 795,28
12	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	69,949	72,71	5 085,99
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	6,690	16,06	107,44
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	6,690	1,78	11,91
15	K	275321312	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	6,624	77,19	511,31
16	K	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,137	1 070,63	146,68
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				39 139,89
17	K	311101211	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou	m	18,500	4,10	75,85
18	*M*	*2831404175*	*Vetracia mriežka plastová D100*	*ks*	*37,370*	*4,46*	*166,67*
19	K	311234054	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (300x247x249)	m3	55,954	108,75	6 085,00
20	K	311234311	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 FAMILY 2in1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (440x247x249)	m3	122,550	161,30	19 767,32
21	K	311273460	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	8,410	126,09	1 060,42
22	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	19,89	318,24
23	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	20,000	22,80	456,00
24	K	317161205	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	34,58	172,90
25	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	39,76	397,60
26	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000	51,67	51,67
27	K	317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	10,77	129,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317161253	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	12,48	12,48
29	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	9,313	77,55	722,22
30	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	82,924	16,06	1 331,76
31	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	82,924	1,78	147,60
32	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,881	1 071,64	944,11
33	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,457	77,13	112,38
34	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	17,952	16,06	288,31
35	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	17,952	1,78	31,95
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,116	1 070,63	124,19
37	K	342243162	Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (80x375x249)	m2	178,461	18,63	3 324,73
38	K	342243163	Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (115x497x249)	m2	158,433	19,20	3 041,91
39	K	342243164	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	9,450	21,31	201,38
40	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	119,700	1,47	175,96
	D	4	Vodorovné konštrukcie				16 808,15
41	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	47,413	78,07	3 701,53
42	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	263,025	16,06	4 224,18
43	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	263,025	1,78	468,18
44	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	251,150	4,46	1 120,13
45	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	251,150	0,89	223,52
46	K	411354257	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	3,150	28,50	89,78
47	K	411354271	Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy)	m2	0,900	0,58	0,52
48	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,992	1 070,63	4 273,95
49	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	10,487	77,73	815,15
50	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	48,170	16,06	773,61
51	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	48,170	1,78	85,74
52	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,443	1 070,63	474,29
53	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,400	77,43	185,83
54	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,634	16,06	235,02
55	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,634	1,78	26,05
56	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	38,970	2,84	110,67
	D	5	Komunikácie				939,12
57	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	38,970	11,13	433,74
58	*M*	*5921957045*	*Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 50/50/5 cm*	*ks*	*157,439*	*3,21*	*505,38*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				45 176,98
59	K	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	249,840	7,12	1 778,86
60	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	1 467,496	7,12	10 448,57
61	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	517,760	7,56	3 914,27
62	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	24,600	14,43	354,98
63	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	24,600	6,02	148,09
64	K	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	460,223	29,37	13 516,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	55,180	21,81	1 203,48
66	K	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS),	m2	2,357	31,58	74,43
67	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 40 do 80 mm	m3	9,254	73,29	678,23
68	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,156	75,55	1 296,14
69	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	32,235	75,55	2 435,35
70	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 40-80 mm	m3	9,254	6,25	57,84
71	K	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	17,156	6,69	114,77
72	K	631319163	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	32,235	7,14	230,16
73	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,573	16,06	169,80
74	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,573	1,78	18,82
75	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	410,830	2,05	842,20
76	K	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	65,391	70,16	4 587,83
77	K	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. nad 40 do 50 mm (podkladný)	m2	1,600	8,58	13,73
78	K	632477431	Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2	220,200	5,48	1 206,70
79	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	37,000	16,51	610,87
80	*M*	*5533194100*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P*	*ks*	*5,000*	*19,20*	*96,00*
81	*M*	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*3,000*	*19,20*	*57,60*
82	*M*	*5533194150*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm P*	*ks*	*1,000*	*20,07*	*20,07*
83	*M*	*5533194450*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm L*	*ks*	*7,000*	*20,07*	*140,49*
84	*M*	*5533194400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L*	*ks*	*4,000*	*20,07*	*80,28*
85	*M*	*5533194500*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P*	*ks*	*6,000*	*20,07*	*120,42*
86	*M*	*5533194550*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P*	*ks*	*4,000*	*20,07*	*80,28*
87	*M*	*5533194650*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L*	*ks*	*2,000*	*20,07*	*40,14*
88	*M*	*5533194750*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm P*	*ks*	*3,000*	*20,07*	*60,21*
89	*M*	*5533194700*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x10 P*	*ks*	*1,000*	*20,50*	*20,50*
90	*M*	*5533199000*	*Zárubňa oceľová CgU 125x197x12,5cm*	*ks*	*1,000*	*27,43*	*27,43*
91	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	35,800	9,30	332,94
92	*M*	*5624900350*	*Parapet 250x25 mm*	*m*	*37,232*	*10,71*	*398,75*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 653,01
93	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	524,320	1,78	933,29
94	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 048,640	1,34	1 405,18
95	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	524,320	0,89	466,64
96	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	536,170	1,12	600,51
97	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	3,900	1,56	6,08
98	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	51,680	1,61	83,20
99	K	953995153	BAUMIT Soklový profil Therm SL 12 (plastový)	m	82,560	8,50	701,76
100	K	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	298,270	1,53	456,35
	D	99	Presun hmôt HSV				1 408,04
101	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	828,257	1,70	1 408,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				141 746,25
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 574,57
102	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	888,760	0,71	631,02
103	*M*	*6936651000*	*Geotextília netkaná polypropylénová PP 200*	*m2*	*1 175,385*	*0,89*	*1 046,09*
104	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	261,560	0,71	185,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	*M*	*2832221105*	*PE fólia*	*m2*	*345,913*	*0,54*	*186,79*
106	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	313,600	5,35	1 677,76
107	*M*	*2833000200*	*FATRAFOL-803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,3m*	*m2*	*414,736*	*3,75*	*1 555,26*
108	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	48,310	4,46	215,46
109	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobna, ozn. I03 zvislá	m2	12,000	5,11	61,32
110	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,279	11,85	15,16
	D	712	Izolácie striech				559,19
111	K	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	262,770	0,71	186,57
112	*M*	*2832208026*	*Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2*	*m2*	*347,514*	*1,07*	*371,84*
113	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,059	13,28	0,78
	D	713	Izolácie tepelné				19 629,61
114	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	914,510	3,57	3 264,80
115	*M*	*6314153405*	*Tepelné izolácie Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 60x1200x9000*	*m2*	*272,881*	*2,94*	*802,27*
116	*M*	*6314153451*	*Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000 mm*	*m2*	*329,960*	*7,85*	*2 590,19*
117	*M*	*6314153461*	*Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená minerálna izolácia - rolka 180x1200x3500 mm*	*m2*	*329,960*	*8,83*	*2 913,55*
118	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	512,310	0,71	363,74
119	*M*	*2830010800*	*fólia PE*	*m2*	*589,157*	*0,54*	*318,14*
120	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	250,420	1,78	445,75
121	*M*	*2837650005*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 20mm*	*m2*	*255,428*	*2,68*	*684,55*
122	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	261,890	3,57	934,95
123	*M*	*28376532071*	*Kooltherm K5 hr.40 mm*	*m2*	*534,256*	*10,71*	*5 721,88*
124	K	713132121	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	m2	67,935	4,46	302,99
125	*M*	*2837653422*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm*	*m2*	*70,680*	*4,46*	*315,23*
126	K	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	12,500	4,46	55,75
127	*M*	*2837653414*	*EPS 100S penový polystyrén hrúbka 90 mm*	*m2*	*12,750*	*4,01*	*51,13*
128	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	49,200	5,35	263,22
129	*M*	*2837650030*	*Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm*	*m2*	*51,188*	*9,91*	*507,27*
130	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,702	12,23	94,20
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 721,17
131	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 378,560	0,36	496,28
132	*M*	*6051717900*	*Lata do 25 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*4,136*	*196,28*	*811,81*
133	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	375,060	0,36	135,02
134	*M*	*6051717900*	*Lata do 25 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*0,619*	*196,28*	*121,50*
135	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,872	24,54	95,02
136	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,705	22,75	61,54
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				17 430,62
137	K	763120015	Sadrokartónová predstena, jednoduché opláštenie, doska RF 15 mm	m2	4,404	18,77	82,66
138	K	763138119	Podhľad RIGIPS RF 1x15	m2	262,770	30,88	8 114,34
139	K	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	4,481	18,54	83,08
140	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	363,566	5,38	1 955,99
141	*M*	*6122201100*	*Drevený väzník V1 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m*	*ks*	*20,000*	*249,81*	*4 996,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	*M*	*6122201101*	*Drevený väzník V2 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m*	*ks*	*2,000*	*249,81*	*499,62*
143	*M*	*6122201102*	*Drevený väzník V3 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m*	*ks*	*2,000*	*249,81*	*499,62*
144	*M*	*6122201103*	*Drevený väzník V4 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=12,97 m*	*ks*	*1,000*	*249,81*	*249,81*
145	*M*	*6122201105*	*Drevený väzník V6 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=4,49 m*	*ks*	*2,000*	*133,83*	*267,66*
146	*M*	*6122201108*	*Drevený väzník V5 so styčníkovými plechami vrátane stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, opatrený náterom l=6,02 m*	*ks*	*4,000*	*170,41*	*681,64*
147	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,50	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				13 948,64
148	K	764171101	Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30°	m2	380,000	20,03	7 611,40
149	K	764171231	Krytina LINDAB - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	33,900	9,97	337,98
150	K	764171241	Krytina LINDAB - úžľabie, sklon strechy do 30°	m	10,000	10,48	104,80
151	K	764171254	Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	32,770	13,48	441,74
152	K	764171263	Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	53,500	8,00	428,00
153	K	764171266	Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	52,000	10,37	539,24
154	K	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	1,390	71,38	99,22
155	K	764171276	Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 100 mm	m2	1,482	9,42	13,96
156	K	764171906	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30° LINDAB	ks	1,000	122,38	122,38
157	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	76,050	12,49	949,86
158	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline Elite	m	40,000	27,57	1 102,80
159	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	20,05	120,30
160	K	764751153	Odskok odtokového potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	12,000	29,98	359,76
161	K	764751167	Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	13,78	82,68
162	K	764761123	Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	53,500	27,50	1 471,25
163	K	764761233	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 190 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	20,60	123,60
164	K	764762113	Montáž čiel pododkvapových žľabov	ks	6,000	2,37	14,22
165	*M*	*5535040410*	*Žľabové čelo, Lindab 150mm*	*ks*	*6,000*	*2,42*	*14,52*
166	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,526	20,78	10,93
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				758,42
167	K	765901082	Montáž strešnej fólie na krokvy	m2	380,000	0,71	269,80
168	*M*	*6735500000*	*Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia LINDAB ContactFoil 95, rozm.1,5x50bm*	*m2*	*456,000*	*1,07*	*487,92*
169	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053	13,17	0,70
	D	766	Konštrukcie stolárske				29 497,52
170	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	53,53	53,53
171	*M*	*6123909535*	*Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 70x130 cm EI30*	*ks*	*1,000*	*321,19*	*321,19*
172	K	766423113	Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100mm	m2	71,148	9,13	649,58
173	*M*	*6119200017*	*Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda*	*m2*	*76,954*	*5,18*	*398,62*
174	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	292,200	7,82	2 285,00
175	*M*	*2832301230*	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*306,810*	*1,08*	*331,35*
176	*M*	*2832301250*	*Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*306,810*	*0,47*	*144,20*
177	*M*	*6114118120*	*Plastové okno H/B 1750/1750 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné pol.P1*	*ks*	*14,000*	*349,53*	*4 893,42*
178	*M*	*6114117650*	*Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné, pol.P2*	*ks*	*19,000*	*239,96*	*4 559,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	*M*	*6114117651*	*Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné, pol.P2 so sieťkou proti hmyzu*	*ks*	*4,000*	*272,57*	*1 090,28*
180	*M*	*6114117653*	*Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové zasklené izolačným trojsklom, dole plné, otváravé, pol.P2a*	*ks*	*1,000*	*239,96*	*239,96*
181	*M*	*6114123945*	*Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo,pol.P3*	*ks*	*5,000*	*123,25*	*616,25*
182	*M*	*6114123947*	*Plastové okno trojkrídlové s dvoma priečnikmi S+P+P, rozmer 2600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo,pol.P7*	*ks*	*1,000*	*356,04*	*356,04*
183	K	766623732	Montáž okien kompletiz. zdvojených , otvár.,skláp.,2krídl. do 1,45 m2	ks	1,000	32,60	32,60
184	*M*	*6113076600*	*Okno plastové podávacie s rozšíreným parapetom 240x120 cm*	*ks*	*1,000*	*422,28*	*422,28*
185	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a	m	15,540	7,82	121,52
186	*M*	*2832301200*	*Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*15,851*	*0,43*	*6,82*
187	*M*	*2832301230*	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*16,317*	*1,08*	*17,62*
188	*M*	*2832301250*	*Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*16,317*	*0,47*	*7,67*
189	*M*	*6114122110*	*Plastové balkónové dvere H/B 2670/ 1250 mm otváravé, pol.P9*	*ks*	*1,000*	*380,82*	*380,82*
190	*M*	*6114122111*	*Plastové balkónové dvere H/B 2600/ 1250 mm otváravé, pol.P10*	*ks*	*1,000*	*371,03*	*371,03*
191	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu	m	31,140	7,82	243,51
192	*M*	*6114122112*	*Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokrídlovými dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 1250 mm, pol.P6*	*ks*	*1,000*	*529,82*	*529,82*
193	*M*	*6114122113*	*Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokrídlovými dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 850 mm, pol.P5*	*ks*	*1,000*	*360,27*	*360,27*
194	*M*	*6114122114*	*Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom zasklené izolačným trojsklom H/B 2600/ 1500 mm, pol.P4*	*ks*	*1,000*	*1 017,26*	*1 017,26*
195	*M*	*6114122115*	*Zasklená stena so sklopným okenným krídlom (500/800mm) so systémom pákového uzatvárania, zasklená izolačným trojsklom, spodná časť plná, max U=0.98W/m2K H/B 2670/1500 mm, pol.P8*	*ks*	*1,000*	*653,08*	*653,08*
196	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	31,000	13,38	414,78
197	*M*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátane kovania*	*ks*	*9,000*	*160,59*	*1 445,31*
198	*M*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane kovania*	*ks*	*18,000*	*178,44*	*3 211,92*
199	*M*	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm vrátane kovania*	*ks*	*4,000*	*169,52*	*678,08*
200	K	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., bez priezoru	ks	7,000	62,77	439,39
0	*M*	*61164007501*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30D3, 90x197 cm biela farba*	*ks*	*2,000*	*270,33*	*540,66*
201	*M*	*6116400750*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30D3, 80x197 cm biela farba*	*ks*	*3,000*	*275,69*	*827,07*
202	*M*	*5534125107*	*Dvere 1250x1970 plné požiarne bez zárubne,dvojkrídlové EW30D3*	*ks*	*1,000*	*972,49*	*972,49*
203	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	36,000	8,92	321,12
204	*M*	*6118735200*	*Prah bukový L=62 B=7 cm*	*ks*	*8,000*	*4,85*	*38,80*
205	*M*	*6118735600*	*Prah bukový L=62 B=10 cm*	*ks*	*1,000*	*4,86*	*4,86*
206	*M*	*6118739200*	*Prah bukový L=82 B=7 cm*	*ks*	*10,000*	*6,56*	*65,60*
207	*M*	*6118739600*	*Prah bukový L=82 B=10 cm*	*ks*	*11,000*	*6,58*	*72,38*
208	*M*	*6118741600*	*Prah bukový L=92 B=10 cm*	*ks*	*5,000*	*7,29*	*36,45*
209	*M*	*6118741200*	*Prah bukový L=92 B=7 cm*	*ks*	*1,000*	*7,27*	*7,27*
210	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	1,000	13,38	13,38
211	*M*	*6118745600*	*Prah bukový L=127 B=10 cm*	*ks*	*1,000*	*9,64*	*9,64*
212	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	416,000	0,71	295,36
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				2 282,50
213	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	17,84	35,68
214	*M*	*4290040340*	*Protidažďová žalúzia AL 200x200*	*ks*	*2,000*	*26,71*	*53,42*
215	K	769052000	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	8,000	22,30	178,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
216	*M*	*4290017400*	*Jednoizbový rekuperátor TwinFresh RA50 s riadiacim panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody*	*ks*	*8,000*	*246,24*	*1 969,92*
217	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	28,000	1,61	45,08
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 092,36
218	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,415	16,06	231,50
219	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	29,625	3,57	105,76
220	*M*	*5978650465*	*Schodiskový profil hranatý 2,5 m*	*ks*	*12,087*	*6,25*	*75,54*
221	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	190,950	2,68	511,75
222	K	771415036	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	14,480	2,68	38,81
223	K	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	78,260	16,06	1 256,86
224	K	771541116	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,540	16,06	105,03
225	*M*	*5976498295*	*Dlaždice protišmykové gresové 300x300*	*m2*	*119,563*	*16,06*	*1 920,18*
226	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	110,670	16,06	1 777,36
227	K	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	27,600	17,84	492,38
228	*M*	*5978650329*	*Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm*	*m2*	*162,153*	*16,06*	*2 604,18*
229	K	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm	m2	26,880	16,06	431,69
230	*M*	*5976428050*	*Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom líca úprava 1 A 150x150x8*	*m2*	*28,224*	*17,84*	*503,52*
231	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,136	7,36	37,80
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				12 512,93
232	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	105,000	1,34	140,70
233	*M*	*6119800950*	*Lišta soklová, - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív*	*m*	*108,171*	*5,89*	*637,13*
234	K	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	220,200	8,92	1 964,18
235	*M*	*6119805950*	*Veľkoplošné parkety 2200x186x15 mm*	*m2*	*233,588*	*40,15*	*9 378,56*
236	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	220,200	1,34	295,07
237	*M*	*2837712000*	*Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm*	*m2*	*231,342*	*0,32*	*74,03*
238	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,891	12,30	23,26
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				12 202,82
239	K	767133211	Montáž stien a priečok zástien jednoduchých	m2	7,200	8,92	64,22
240	*M*	*61495055900*	*Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm*	*ks*	*10,000*	*35,69*	*356,90*
241	K	767162110	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,405	19,00	26,70
242	*M*	*5534667071*	*Zábradlie 2/Z*	*ks*	*1,000*	*180,34*	*180,34*
243	K	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	8,855	16,61	147,08
244	*M*	*5534667076*	*Schodiskové zábradlie 1/Z*	*ks*	*1,000*	*1 210,22*	*1 210,22*
245	K	767222210	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	18,632	15,11	281,53
246	*M*	*5534666050*	*Zábradlie schodiskové 3/Z*	*kg*	*281,774*	*10,99*	*3 096,70*
247	K	767330306	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	ks	1,000	89,22	89,22
248	*M*	*2838003156*	*Strieška z akrylátu 150x95cm bezfarebná*	*ks*	*1,000*	*178,44*	*178,44*
249	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	221,340	1,00	221,34
250	*M*	*553466500*	*Kryt radiátoru 5/Z*	*ks*	*3,000*	*271,87*	*815,61*
251	*M*	*553466510*	*Kryt radiátoru 7/Z*	*ks*	*3,000*	*281,08*	*843,24*
252	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	549,935	1,00	549,94
253	*M*	*553466530*	*Kryt radiátoru 6/Z*	*ks*	*5,000*	*419,05*	*2 095,25*
254	*M*	*553466560*	*Kryt radiátoru 4/Z*	*ks*	*5,000*	*405,23*	*2 026,15*
255	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,276	15,63	19,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	776	Podlahy povlakové				1 306,19
256	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	66,330	0,98	65,00
257	*M*	*2843105098*	*Soklová lišta PVC*	*m*	*6,766*	*1,43*	*9,68*
258	K	776541101	Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	47,300	4,46	210,96
259	*M*	*2841305019*	*Podlaha PVC heterogénna Novoflor extra Amos ekvivalet, alebo lepší*	*m2*	*48,719*	*11,15*	*543,22*
260	K	776583110	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	47,300	1,34	63,38
261	*M*	*2837901135*	*Podložka pod PVC podlahovinu*	*m2*	*48,719*	*2,84*	*138,36*
262	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	47,300	5,77	272,92
263	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,456	5,85	2,67
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				5 663,14
264	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	150,323	16,06	2 414,19
265	K	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	54,521	16,06	875,61
266	*M*	*5978650545*	*Obkladačka keramická*	*m2*	*219,388*	*10,71*	*2 349,65*
267	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,219	7,36	23,69
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				2 882,95
268	K	783215100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	160,180	2,68	429,28
269	K	783216100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm	m2	160,180	1,78	285,12
270	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	37,549	3,57	134,05
271	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	142,296	1,92	273,21
272	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	142,296	2,10	298,82
273	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	335,722	0,54	181,29
274	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	209,686	4,68	981,33
275	K	783812190	Nátery olejové omietok stien napustením	m2	209,686	1,43	299,85
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				4 757,99
276	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3, 80 m	m2	2 047,738	0,45	921,48
277	K	784412311	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov na schodisku do 3, 80 m	m2	85,894	0,45	38,65
278	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	2 047,738	1,78	3 644,97
279	K	784453271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	85,894	1,78	152,89
	D	786	Dokončovacie práce - čalúnnicke				925,63
280	K	786622121	Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých kovových INT 25	m2	41,455	22,30	924,45
281	K	998786102	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) nad 6 do 12 m	t	0,110	10,73	1,18
	D	M	Práce a dodávky M				7 542,08
	D	43-M	Montáž oceľových konštrukcií				7 542,08
282	K	430861005	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 000 kg vrátane	kg	1 237,300	1,10	1 361,03
283	*M*	*1416213900*	*Vonkajšie oceľové schody*	*ks*	*1,000*	*6 181,05*	*6 181,05*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
002 kalkul - SO 01.2 - ZTI

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce
IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.
IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **18 599,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 599,94	20,00%	3 719,99

Cena s DPH **v EUR** **22 319,93**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
002 kalkul - SO 01.2 - ZTI

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 599,94**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				565,93
	D	1	Zemné práce				187,58
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,996	5,35	101,63
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,699	0,54	3,08
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	3,555	2,68	9,53
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,555	0,98	3,48
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,776	2,68	12,80
6	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	10,665	5,35	57,06
	D	4	Vodorovné konštrukcie				79,28
7	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,555	22,30	79,28
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				70,23
12	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	9,157	7,67	70,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				228,84
21	K	971042362	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0, 09 m2,hr.do 850 mm, -0,11900t	ks	4,000	14,09	56,36
22	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	17,200	0,47	8,08
24	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	41,800	0,85	35,53
25	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	15,300	0,92	14,08
177	K	974031134	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	27,900	1,07	29,85
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,262	6,67	8,42
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,668	0,26	4,59
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,262	3,47	4,38
196	K	979089013	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	1,262	53,53	67,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 775,57
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				309,27
30	K	711786067	Zhotovenie vzduchotesnej izolácie potrubia cez radónovú ochranu priemer do 100 mm	ks	39,000	7,93	309,27
	D	713	Izolácie tepelné				318,39
33	K	713482301	Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	16,800	0,53	8,90
34	*M*	*2837710000*	*Izolácia potrubia- 15/6" MIRELON*	*m*	*17,479*	*0,14*	*2,45*
35	K	713482305	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	121,400	0,73	88,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	*M*	*2837710400*	*Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON*	*m*	*126,305*	*0,51*	*64,42*
37	K	713482305	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	84,300	0,73	61,54
38	*M*	*2837710700*	*Izolácia potrubia- 28/13" MIRELON*	*m*	*87,706*	*0,59*	*51,75*
39	K	713482305	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	5,900	0,73	4,31
40	*M*	*2837711000*	*Izolácia potrubia- 35/13" MIRELON*	*m*	*6,138*	*0,86*	*5,28*
41	K	713482306	Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	14,800	0,78	11,54
42	*M*	*2837711400*	*Izolácia potrubia- 52/13" MIRELON*	*m*	*15,398*	*1,24*	*19,09*
44	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	11,21	0,49
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				2 367,76
46	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	8,900	6,69	59,54
47	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,	m	32,800	9,81	321,77
48	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2,	m	26,900	12,49	335,98
49	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,	m	10,600	14,28	151,37
50	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	39,400	9,81	386,51
51	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	35,600	5,35	190,46
52	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	47,600	5,80	276,08
146	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	4,000	1,43	5,72
53	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	1,61	35,42
54	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	1,78	21,36
56	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	19,000	1,96	37,24
57	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	4,000	8,92	35,68
58	*M*	*28661000111*	*Podlahový vpust s PVC DN100*	*ks*	*4,000*	*43,83*	*175,32*
197	K	721242125	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 300x155/110	ks	6,000	21,64	129,84
59	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	2,000	17,81	35,62
195	K	721274104	Odvetrávacia hlavica DN 100 HL 900	ks	3,000	23,62	70,86
60	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	191,200	0,45	86,04
61	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	10,600	0,98	10,39
62	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,306	8,38	2,56
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 185,38
64	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,500	5,35	2,68
65	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	5,900	6,25	36,88
66	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	14,800	7,14	105,67
69	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	16,800	5,35	89,88
70	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	121,400	6,25	758,75
71	K	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	83,800	7,14	598,33
171	K	722172114	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	51,600	8,03	414,35
172	K	722172115	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, polyfúznym zváraním	m	21,400	8,92	190,89
186	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	3,000	142,75	428,25
72	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	74,000	2,32	171,68
75	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	5,000	1,78	8,90
76	*M*	*5511870010*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka*	*ks*	*5,000*	*5,35*	*26,75*
77	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	11,000	1,78	19,58
78	*M*	*5511870020*	*Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka*	*ks*	*11,000*	*9,38*	*103,18*
178	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	2,23	8,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	*M*	*55118701400*	*Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka*	*ks*	*4,000*	*14,63*	*58,52*
180	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	2,23	6,69
181	*M*	*5511870040*	*Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka*	*ks*	*3,000*	*22,37*	*67,11*
81	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	58,000	1,78	103,24
82	*M*	*5511870690*	*Rohový guľový uzáver pre vodu série 1/2" FF*	*ks*	*58,000*	*9,83*	*570,14*
184	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000	2,23	2,23
185	*M*	*5511130350*	*Poistný ventil, 1"1/4*	*ks*	*1,000*	*29,78*	*29,78*
85	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	2,23	2,23
86	*M*	*5512147000*	*Ventil k armaturám spätný priamy mosadzný VE 3030 1"*	*ks*	*1,000*	*6,76*	*6,76*
182	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	2,23	2,23
183	*M*	*5512147200*	*Ventil k armaturám spätný priamy mosadzný VE 3030 5/4"*	*ks*	*1,000*	*9,32*	*9,32*
173	K	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	58,000	0,67	38,86
174	*M*	*5511874070*	*Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8"), 30 cm, nerez IVAR*	*ks*	*58,000*	*3,50*	*203,00*
175	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	0,67	1,34
176	*M*	*5511873740*	*Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm*	*ks*	*2,000*	*11,63*	*23,26*
92	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	3,000	2,23	6,69
93	*M*	*5511083790*	*Ventil výtokový s napojením na hadicu K-3T 3/4"*	*ks*	*3,000*	*4,46*	*13,38*
96	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	17,84	35,68
97	*M*	*4493202990*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv.10 PHHP*	*ks*	*2,000*	*293,63*	*587,26*
98	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	316,200	0,71	224,50
99	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	316,200	0,71	224,50
100	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,526	7,54	3,97
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				348,73
147	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	1,500	5,35	8,03
148	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,800	6,25	23,75
149	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	7,100	7,14	50,69
150	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	19,200	8,03	154,18
152	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,400	5,35	2,14
151	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,400	6,25	8,75
158	K	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn	ks	4,000	1,45	5,80
160	*M*	*5518000375*	*Plynová flexibilná hadica, 1/2" , 600 mm*	*ks*	*1,000*	*11,78*	*11,78*
161	*M*	*5518000376*	*Plynová flexibilná hadica, 3/4" , 600 mm*	*ks*	*3,000*	*13,83*	*41,49*
153	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	3,57	3,57
154	*M*	*5516050000*	*Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka*	*ks*	*1,000*	*4,65*	*4,65*
156	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	4,01	12,03
157	*M*	*5516050010*	*Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka*	*ks*	*3,000*	*7,02*	*21,06*
166	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	7,56	0,81
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				8 796,41
101	K	725119106	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	12,000	13,38	160,56
102	*M*	*5513005444*	*Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop funkciou*	*ks*	*12,000*	*105,98*	*1 271,76*
104	K	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	3,000	13,38	40,14
105	*M*	*6420133892*	*Misa kombinovaná stojacia biela*	*ks*	*3,000*	*119,29*	*357,87*
187	K	725119400	Montáž záchodovej misy volne stojacej s zvislým odpadom	ks	12,000	13,38	160,56
108	*M*	*6420141640*	*Klozet stojací BABY biela*	*ks*	*12,000*	*45,00*	*540,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	22,000	8,92	196,24
110	*M*	*6421370650*	*Umývadlo s dierou*	*ks*	*4,000*	*49,96*	*199,84*
112	*M*	*6421370655*	*Umývatko s dierou detské*	*ks*	*15,000*	*53,53*	*802,95*
188	*M*	*6421370651*	*Umývatko*	*ks*	*3,000*	*17,84*	*53,52*
113	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	3,000	26,77	80,31
114	*M*	*5542303260*	*Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela*	*ks*	*3,000*	*93,68*	*281,04*
115	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	26,77	26,77
116	*M*	*5542303250*	*Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm biela*	*ks*	*1,000*	*107,06*	*107,06*
189	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových	súb.	1,000	13,38	13,38
190	*M*	*5523148100*	*Kuchynský drez do dosky nerez 380x440-145,1x kompl.sifon v cene*	*ks*	*1,000*	*200,06*	*200,06*
117	K	725333350	Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	13,38	53,52
118	*M*	*5523400000*	*Výlevka smaltovaná*	*ks*	*4,000*	*58,78*	*235,12*
167	K	725519101	Montáž plynového ohrievača zásobníkového	súb.	1,000	107,06	107,06
168	*M*	*4843911664*	*Zásobníkový ohrievač vody plynový QFT 262 turbo vrátane súpravy na odťah spalín*	*ks*	*1,000*	*2 082,52*	*2 082,52*
169	K	725629101	Montáž plynového variča	súb.	1,000	44,61	44,61
170	*M*	*54111020559*	*Plynová varná doska 4 horáková*	*ks*	*1,000*	*196,19*	*196,19*
119	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	15,000	2,23	33,45
120	*M*	*5510124100*	*Ventil rohový RDL 80 1/2"*	*ks*	*15,000*	*11,64*	*174,60*
121	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	4,01	16,04
122	*M*	*5514671045*	*Drezová nástenná batéria*	*ks*	*4,000*	*53,53*	*214,12*
125	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	28,000	4,01	112,28
126	*M*	*5514671046*	*Umývadlová páková stojánková batéria*	*ks*	*22,000*	*22,30*	*490,60*
127	*M*	*5514671049*	*Drezová páková stojánková batéria*	*ks*	*6,000*	*22,30*	*133,80*
128	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,01	16,04
129	*M*	*5514367450*	*Sprchová batéria so sprchovou ružicou a hadicou*	*ks*	*4,000*	*40,15*	*160,60*
132	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50	ks	4,000	2,23	8,92
133	*M*	*2863121795*	*Zápachová uzávierka pre pračku HL 405*	*ks*	*2,000*	*75,45*	*150,90*
191	*M*	*2863121793*	*HL 400 DN50*	*ks*	*1,000*	*22,33*	*22,33*
192	*M*	*2863121791*	*HL 410 DN50*	*ks*	*1,000*	*27,44*	*27,44*
193	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	3,000	2,23	6,69
194	*M*	*5419016779*	*Dvierka 150/150 mm*	*ks*	*3,000*	*2,68*	*8,04*
134	K	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,078	8,79	9,48
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				239,49
135	K	732422010	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 130 mm výtlak 6 m	ks	1,000	13,38	13,38
136	*M*	*4268142633*	*cirkulačné čerpadlo - STAR-Z 25*	*ks*	*1,000*	*226,03*	*226,03*
137	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,004	19,26	0,08
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				164,95
140	K	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25	ks	3,000	8,92	26,76
141	*M*	*4849220009*	*Zmiešavací ventil trojcestný, 1"*	*ks*	*3,000*	*35,77*	*107,31*
144	K	734421170	Tlakomer-1,6 MPa	ks	1,000	30,81	30,81
145	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,006	11,79	0,07
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				45,19
163	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	31,600	1,43	45,19
	D	M	Práce a dodávky M				258,44
	D	23-M	Montáže potrubia				35,39
164	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	31,600	1,12	35,39
	D	95-M	Revízie				223,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
165	K	950506044	Revízia plynovodu	úsek	1,000	223,05	223,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **12 411,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 411,72	20,00%	2 482,34

Cena s DPH **v EUR** **14 894,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 411,72**
	D	M	Práce a dodávky M				12 411,72
	D	21-M	Elektromontáže				12 411,72
1	K	11001000153	Montáž	súb	1,000	5 587,51	5 587,51
2	*M*	*34103500330*	*DODÁVKA*	*ks*	*1,000*	*6 824,21*	*6 824,21*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 543
Stavba: Fričovce - Materská škola

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 411,72**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**12 411,72**	**2 482,34**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**14 894,06**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba: **Fričovce - Materská škola**

Miesto: **Fričovce** Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**12 411,72**	**14 894,06**
0031 kalkul	**SO 01.3 Elektroinštalácia**	12 411,72	14 894,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
0031 kalkul - SO 01.3 Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 411,72**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 411,72	20,00%	2 482,34
Cena s DPH	**v EUR**		**14 894,06**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
0031 kalkul - SO 01.3 Elektroinštalácia

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 411,72**
	D	D1	MATERIÁL				6 824,21
1	M	3549000A01	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561	m	98,000	0,80	78,40
2	M	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	170,000	0,54	91,80
3	M	3549021A05	Podpera vedenia PV 15 na hrebeň	ks	34,000	0,62	21,08
4	M	3549012A01	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	ks	24,000	0,64	15,36
5	M	3549021A20	Podpera vedenia PV 22	ks	92,000	0,80	73,60
6	M	3549040A01	Svorka SJ 01 k zachytavacej tyci	ks	1,000	1,00	1,00
7	M	3549040A10	Svorka krizova SK	ks	2,000	0,60	1,20
8	M	3549040A36	Svorka skusobna SZ	ks	6,000	1,01	6,06
9	M	3549040A20	Svorka spojovacia SS	ks	50,000	0,36	18,00
10	M	3549040A34	Svorka okapova SO	ks	6,000	0,81	4,86
11	M	3549060A30	Ochranna trubka OT	ks	6,000	3,33	19,98
12	M	3549060A31	Drziak ochrannej trubky DOT	ks	12,000	0,89	10,68
13	M	921AN	Tabuľka "POZOR. Pri búrke je zakáz. zdržiavať sa pri zvode do vzdial. 3m"	ks	6,000	0,90	5,40
14	M	3549030A30	Tyč trubková zúžená VL 1500 na komín	ks	1,000	7,55	7,55
15	M	3549030A	Dištančný držiak izolovaný na komín 500mm pre zachytávaciu tyč	ks	2,000	17,07	34,14
16	M	3549040A90	Bernard svorka	ks	8,000	0,41	3,28
17	M	3549040A91	Pasik Cu	ks	8,000	0,52	4,16
18	M	3549090D01	Prípojnica potenciálového vyrovnania v krabici KO	ks	1,000	6,91	6,91
19	M	3549070K03	Krabica KO125E pre EPS	ks	1,000	2,43	2,43
20	M	921AN36127	Svorka ZS4 na potrubie TÚV	ks	36,000	0,66	23,76
21	M	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	55,000	0,33	18,15
22	M	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,000	0,29	14,50
23	M	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	415,000	0,27	112,05
24	M	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	0,44	193,60
25	M	341203M240	Kabel CYKY-J 4x10	m	14,000	2,02	28,28
26	M	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	125,000	0,49	61,25
27	M	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	68,000	0,77	52,36
28	M	341203M320	Kabel CYKY-J 5x4	m	58,000	1,31	75,98
29	M	341203M330	Kabel CYKY-J 5x6	m	5,000	1,87	9,35
30	M	341303M200	Kabel CYKY-J 5x25	m	18,000	11,87	213,66
31	M	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	9,000	0,45	4,05
32	M	341203M	Šnúra CYSY 2x1	m	18,000	0,27	4,86
33	M	341011M018	Vodic CY 4 z/ž	m	36,000	0,32	11,52
34	M	341011M025	Vodic CY 6 z/ž - kuchyňna, kotolňa	m	35,000	0,49	17,15
35	M	341011M039	Vodic CY 16 z/ž	m	30,000	1,06	31,80
36	M	341610M028	Kabel SYKFY do 5x2x0,5	m	22,000	0,29	6,38
37	M	921AN.1	Snímač pohybu 360°	ks	5,000	22,30	111,50
38	M	345300T401	Spínač jednopolovy IP20	ks	21,000	3,12	65,52
39	M	345313T401	Prepínač sériový, IP20	ks	7,000	2,68	18,76
40	M	345350T201	Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44	ks	3,000	1,51	4,53
41	M	345363T201	Prepínač rad.5 sériový zapustený IP44	ks	1,000	7,56	7,56
42	M	345374T201	Prepínač rad.6 striedavý zapustený IP44	ks	2,000	3,53	7,06
43	M	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44 - kotolňa	ks	1,000	2,12	2,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	*M*	*3580821P*	*Šporáková prípojka zapustená 400V, 16A, IP65 biela - kuchyňa*	*ks*	*4,000*	*13,11*	*52,44*
45	*M*	*3453*	*Tlačidlový hlásič zapustený CENTRAL-STOP 230V,*	*ks*	*1,000*	*7,55*	*7,55*
46	*M*	*345400T401*	*Zásuvka 1-nás., IP20*	*ks*	*48,000*	*2,68*	*128,64*
47	*M*	*345420T201*	*Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky*	*ks*	*11,000*	*3,33*	*36,63*
48	*M*	*345420T242*	*Zásuvka 1-nás. nástenná IP44 - kotolňa*	*ks*	*2,000*	*5,17*	*10,34*
49	*M*	*345650D512*	*Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14*	*m*	*70,000*	*0,22*	*15,40*
50	*M*	*921AN.2*	*Fólia výstražná červená PE 22cm*	*m*	*10,000*	*0,89*	*8,90*
51	*M*	*345658K001*	*Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32*	*m*	*13,000*	*0,44*	*5,72*
52	*M*	*345620D600*	*Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)*	*ks*	*3,000*	*2,32*	*6,96*
53	*M*	*345600K030*	*Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady*	*ks*	*85,000*	*0,73*	*62,05*
54	*M*	*345608K040*	*Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná*	*ks*	*115,000*	*3,56*	*409,40*
55	*M*	*3456*	*Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia - krabice*	*ks*	*5,000*	*8,17*	*40,85*
56	*M*	*3456.1*	*Montážna doska MDZ do zateplenia - svetlá*	*ks*	*4,000*	*9,48*	*37,92*
57	*M*	*3482M*	*Sv. ziarivkové priemyselné 2x35W, IP55 + zdroj T5*	*ks*	*5,000*	*71,38*	*356,90*
58	*M*	*3482M.1*	*Sv. ziarivkové prizmatické 1x35W, IP20 + zdroj T5 865*	*ks*	*10,000*	*35,69*	*356,90*
59	*M*	*3482M.2*	*Sv. ziarivkové prizmatické 2x35W, IP20 + zdroj T5 865*	*ks*	*10,000*	*44,61*	*446,10*
60	*M*	*3482M.3*	*Sv. ziarivkové s TS mriežkou 2x35W, IP20 + zdroj T5 865*	*ks*	*4,000*	*89,22*	*356,88*
61	*M*	*3482M.4*	*Sv. žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj kompaktný - A*	*ks*	*16,000*	*35,69*	*571,04*
62	*M*	*3482M.5*	*Sv. žiarivkové 1x21W, IP 20 + zdroj kompaktný - B*	*ks*	*15,000*	*31,23*	*468,45*
63	*M*	*3482M.6*	*Sv. žiarivkové 1x21W, IP 55 + zdroj (kotolňa, pož. schodisko) - C*	*ks*	*7,000*	*53,53*	*374,71*
64	*M*	*3482M.7*	*Sv. žiarivkové so snímačom pohybu 1x21W, IP 55 + zdroj kompaktný*	*ks*	*1,000*	*62,45*	*62,45*
65	*M*	*382260T*	*Domaci telefon*	*ks*	*2,000*	*17,84*	*35,68*
66	*M*	*382318T*	*Modul elektrického vrátnika EV p.o. pre 1 účastníka*	*ks*	*1,000*	*59,15*	*59,15*
67	*M*	*382330T*	*Elektricky zamok*	*ks*	*1,000*	*13,92*	*13,92*
68	*M*	*382318T.1*	*Škatuľa pod EV p.o.*	*ks*	*1,000*	*2,01*	*2,01*
69	*M*	*382318T.2*	*Rám pre EV p.o.*	*ks*	*1,000*	*13,47*	*13,47*
70	*M*	*382318T.3*	*Zdroj DT do rozvodnice HR*	*ks*	*1,000*	*19,81*	*19,81*
71	*M*	*921AN.3*	*Protipožiarna pena*	*ks*	*1,000*	*26,68*	*26,68*
72	*M*	*921AN.4*	*Výtlačná pištoľ*	*ks*	*1,000*	*50,50*	*50,50*
73	*M*	*921AN.5*	*Zmiešavač*	*ks*	*1,000*	*1,03*	*1,03*
74	*M*	*357500H*	*Rozvádzač pilierový kompenzačný RQ IP54/20 - viď v.č.8*	*ks*	*1,000*	*140,97*	*140,97*
75	*M*	*357539H*	*Rozvodnica elektromerová RE Z 63A s atyp. výzbrojou - viď v.č.8*	*ks*	*1,000*	*72,49*	*72,49*
76	*M*	*3570*	*Rozvodnica HR vč. výzbroje - viď v.č.8*	*ks*	*1,000*	*794,05*	*794,05*
77	*M*	*3570.1*	*Rozvodnica R2 vč. výzbroje - viď v.č.9*	*ks*	*1,000*	*276,58*	*276,58*
	D	D1.	MONTÁŽ				5 511,41
1	K	210010003	Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm	m	70,000	0,54	37,80
2	K	210010123	Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u.	m	13,000	0,71	9,23
3	K	210010351	Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2	ks	3,000	0,45	1,35
4	K	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	85,000	0,45	38,25
5	K	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	115,000	1,34	154,10
6	K	210010326	Krabica odbočná KO do zateplenia	ks	9,000	2,23	20,07
7	K	210040730	Frezovanie drazky pre kabel	m	480,000	1,78	854,40
8	K	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	99,000	0,54	53,46
9	K	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do	ks	25,000	0,80	20,00
10	K	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do	ks	8,000	1,12	8,96
11	K	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do	ks	8,000	1,78	14,24
12	K	210110021	Spinac 1 polovy do mokra	ks	4,000	2,23	8,92
13	K	210110023	Spinac seriovy do mokra	ks	1,000	2,23	2,23
14	K	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	21,000	2,23	46,83
15	K	210110045	Spinac pod omietku sériový	ks	7,000	2,23	15,61
16	K	210110067	Termostat	ks	1,000	4,46	4,46
17	K	210110095	Snímač pohybu do stropu	ks	5,000	4,46	22,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	210110511	Sporakova pripojka zapustena IP 66	ks	4,000	3,57	14,28
19	K	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	48,000	2,23	107,04
20	K	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	ks	13,000	2,23	28,99
21	K	210140431	Montaz jednotlacidla T6 v skrinke	ks	1,000	2,23	2,23
22	K	210161000	Plomba na elektromer	ks	1,000	0,98	0,98
23	K	210190001	Montaz rozvodnice R2, DT	ks	2,000	17,84	35,68
24	K	210190002	Montaz rozvodnice HR	ks	1,000	35,69	35,69
25	K	210193003	Osadenie pilierovej skrine RQ	ks	1,000	13,38	13,38
26	K	210193053	Skriňa RE jednotarif, jeden odberateľ	ks	1,000	22,30	22,30
27	K	210200004	Sv. žiarivkové - IP 20	ks	31,000	8,92	276,52
28	K	210200006	Sv. žiarivkové - IP 54	ks	7,000	8,92	62,44
29	K	210200014	Sv. ziarivkove stropne 1, 2 trubicové IP20	ks	20,000	8,92	178,40
30	K	210200034	Sv. ziarivkove stropne 2 trubicové leštené IP20	ks	4,000	8,92	35,68
31	K	210201002	Sv. ziarivkové priemyselné 2x36W, IP65	ks	5,000	8,92	44,60
32	K	210220001	Vodic FeZn na povrchu	m	170,000	1,12	190,40
33	K	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	98,000	0,89	87,22
34	K	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2	ks	1,000	6,69	6,69
35	K	210220040	Svorka Barnard s pasikom, svorka ZS4	ks	44,000	1,34	58,96
36	K	210220050	Oznacovaci a výstražný stitok zvodu	ks	12,000	1,34	16,08
37	K	210220102	Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu	ks	34,000	1,12	38,08
38	K	210220103	Podpera vedenia PV22	ks	92,000	1,12	103,04
39	K	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	24,000	1,12	26,88
40	K	210220241	Svorka križová SK	ks	2,000	1,34	2,68
41	K	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	50,000	1,34	67,00
42	K	210220246	Svorka okapová SO	ks	6,000	1,34	8,04
43	K	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	6,000	1,34	8,04
44	K	210220262	Ochranná trubka OT	ks	6,000	3,79	22,74
45	K	210220263	Držiak ochrannj trubky DOT	ks	12,000	1,12	13,44
46	K	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	m	101,000	0,29	29,29
47	K	210800055	Vodic CYSY 2x1 v trubke	m	18,000	0,45	8,10
48	K	210800123	Kabel CYKY 4x10 v.u.	m	14,000	0,45	6,30
49	K	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	520,000	0,45	234,00
50	K	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	440,000	0,45	198,00
51	K	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	125,000	0,45	56,25
52	K	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	54,000	0,45	24,30
53	K	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	m	68,000	0,45	30,60
54	K	210800241	Kabel CYKY 5x6 p.o.	m	5,000	0,45	2,25
55	K	210800237	Kabel CYKY 4x25 p.o.	m	18,000	0,45	8,10
56	K	210850001	Kabel SYKFY v.u.	m	22,000	0,80	17,60
57	K	210881069	Kábel bezhalogénový N2XH-R 2x1,5 p.o.	m	9,000	0,45	4,05
58	K	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky	m	83,000	1,16	96,28
59	K	213291000	Zapojenie regulátora ÚVK	v/v	6,000	94,45	566,70
60	K	220300001	Forma kabelova do 5x2	ks	2,000	3,18	6,36
61	K	220320306	Montaz elektronicky ovladaneho zamku	ks	1,000	8,92	8,92
62	K	220320307	Montaz stanice elektrickeho vratneho	ks	1,000	8,92	8,92
63	K	220490041	Montáz domáceho telefónu	ks	2,000	8,92	17,84
64	K	360410001	Montaz odporoveho teplomera do jimky bojlera	ks	2,000	3,93	7,86
65	K	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	12,000	1,25	15,00
66	K	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	12,000	2,50	30,00
67	K	971052231	Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	ks	1,000	2,94	2,94
68	K	973031616	Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krabicu	ks	204,000	0,44	89,76
70	K	213290110	Dokumentácia skutočného vyhotovenia ELI + MaR	ks	1,000	802,97	802,97
71	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	8,92	89,20
72	K	213291000.1	Výjazd pracovníka VSD a.s. na stavbu	ks	1,000	107,06	107,06
73	K	213291000.2	Spracovanie východiskovej revízie	ks	1,000	223,05	223,05

D D1.. ZEMNÉ PRÁCE 76,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	10,000	4,46	44,60
2	K	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	10,000	0,36	3,60
3	K	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	10,000	2,23	22,30
4	K	460620013	Provizorna uprava terenu	m2	5,000	1,12	5,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
004 kalkul - SO 01.5 - Vykurovanie

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026
Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997
INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**50 923,96**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	50 923,96	20,00%	10 184,79
Cena s DPH	**v EUR**		**61 108,75**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
004 kalkul - SO 01.5 - Vykurovanie

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**50 923,96**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 960,60
	D	713	Izolácie tepelné				1 234,03
1	K	713482301z	Montaž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 16 mm	m	314,000	0,53	166,42
2	K	713482302	Montaž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 20 mm	m	45,000	0,58	26,10
3	K	7134823033159	Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 28 mm	m	203,000	1,12	227,36
4	K	7134823051	Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 32 mm	m	60,000	1,12	67,20
5	K	71348230511	Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 35-40 mm	m	2,000	1,12	2,24
6	*M*	*045V045000070z*	*TUBOLIT DG rúrka 18/20*	*m*	*314,000*	*0,95*	*298,30*
7	*M*	*045V0450000701*	*TUBOLIT DG rúrka 22/20*	*m*	*45,000*	*1,10*	*49,50*
8	*M*	*045V045000080z*	*TUBOLIT DG rúrka 28/20*	*m*	*203,000*	*1,28*	*259,84*
9	*M*	*045V045000035*	*TUBOLIT DG rúrka 35/20*	*m*	*60,000*	*1,46*	*87,60*
10	*M*	*045V0450000801*	*TUBOLIT DG rúrka 35-40/20*	*m*	*2,000*	*1,67*	*3,34*
11	*M*	*045V045000010z*	*Sponky 100 ks*	*bal*	*1,000*	*1,49*	*1,49*
12	*M*	*045V04500001l*	*lepidlo 0,5 kg*	*bal*	*3,000*	*6,51*	*19,53*
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,650	1,16	25,11
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				33,72
14	K	721173305	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v laboratórnych stoloch D 50x1,8	m	5,500	5,35	29,43
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	3,000	1,43	4,29
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				30 243,42
42	K	731241061S	Montáž regulácie tepelného čerpadla komplet , prepojovacie vedenie MaR	súb	1,000	8,92	8,92
40	K	732111125	Rozdeľovač a zberač kombinovaný Meibes 66301.2 alebo ekvivalent , teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 100, montáž	ks	1,000	13,38	13,38
18	K	732111129	Rozdeľovač a zberač kombinovaný - teleso rozdeľovača a zberača DN32 montáž	pár	2,000	13,38	26,76
19	*M*	*AP1*	*Skrinka nadomietková AP3*	*ks*	*1,000*	*104,48*	*104,48*
20	*M*	*UP1*	*Skrinka podomietková UP3*	*ks*	*1,000*	*72,51*	*72,51*
21	*M*	*AP2*	*Teleso rozeľovača závitového 5/4 x 3/4 - 4 vývody vonk. , mosadz, odvzdušnenie*	*ks*	*4,000*	*141,86*	*567,44*
22	K	732111504	Montáž rozdeľovacej skrinky AP-3 s rozdelovačom 5/4x3/4 - 4 okruhový 1. okruh	ks	2,000	8,92	17,84
23	K	732111909	príplatok za montáž pripojenia k.ď. okruhu v	ks	6,000	8,92	53,52
16	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	ks	1,000	71,38	71,38
17	*M*	*4843910032*	*Akumulačný zásobník PS200 Regulus včetne. izolácie alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*276,58*	*276,58*
24	K	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000	13,38	13,38
25	*M*	*484R 50*	*Expanzná nádoba Reflex NG 50 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*62,01*	*62,01*
26	*M*	*484R 8*	*Príslušenstvo Reflex MK1" guľový ventil so zaistením, alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*32,76*	*32,76*
29	K	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	2,000	1 338,28	2 676,56
30	*M*	*484391PC1*	*Tepelné čerpadlo vzduch-voda Mitsubishi-Electric ZUBADAN Inverter 14kW PUHZ SHW140YHA, (Qmax 14,0kW/-15°C) alebo ekvivalent alebo lepší*	*ks*	*2,000*	*8 241,60*	*16 483,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	*M*	*484391PC2*	*Vykurovacia technika - jednotka vnútorna Mitsubishi Electric ECODAN EHSC YM9EC (pre tepelné čerpadlo PUHZ SHW140YHA), (Pel,max 9,0kW) alebo ekvivalent alebo lepší*	*ks*	*2,000*	*3 098,57*	*6 197,14*
32	*M*	*M1484899*	*Vykurovacia technika - topný kabel 4m , 120W - pre vyhrievanie vaničky a pre ohrev potrubia HT*	*ks*	*2,000*	*26,05*	*52,10*
33	*M*	*M1Mi1*	*Príslušenstvo -regulácie kaskádová PAC-IF061*	*ks*	*1,000*	*1 412,34*	*1 412,34*
34	*M*	*M1Mi2*	*Diaľkový ovládač pre Ecodan PAR VT51R alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*210,56*	*210,56*
35	*M*	*M1Mi3*	*Príslušenstvo - čidlo pre vykurovaciu vetvu TH011E*	*ks*	*2,000*	*55,32*	*110,64*
36	*M*	*M1chl1*	*Potrubie chladiva Cu10/16 izol*	*ks*	*12,000*	*19,62*	*235,44*
37	*M*	*M1GR32*	*Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 32-40 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*416,38*	*416,38*
38	*M*	*M1Me*	*Čerpadlová prípojná sada - redukcia Meibes 5/4 IG (66305.2) alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*24,80*	*24,80*
39	*M*	*M1Me3*	*Rozdeľovač pre 2 vykurovacie vetvy Meibes (do 3m3/h) 66301.2, plus konzoly (66337.3) alebo*	*ks*	*1,000*	*28,01*	*28,01*
43	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	348,000	0,98	341,04
27	K	H 1	Montáž úpravne vody	súb	1,000	53,53	53,53
28	*M*	*M1H 1.1*	*Honeywell úpravňa vody na doplňovanie systémov NK300SE-VE-1/2A, alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*497,84*	*497,84*
41	K	PC21	Montáž prepojovacieho vedenia chladiva 10/16	bm	12,000	15,24	182,88
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				10 218,37
61	K	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových spájaných lisovaním priemer 28/1,5 , kolená v cene potrubia (dodávka+montáž)	m	8,000	6,25	50,00
62	K	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových spájaqných lisovaním 35x1,5 , kolená lisovacie (dodávka+montáž)	m	18,000	7,14	128,52
63	*M*	*IV128*	*Závitový kus 28x1"*	*ks*	*17,000*	*6,82*	*115,94*
64	*M*	*IV154*	*Závitový kus 35x5/4-6/4"*	*ks*	*12,000*	*13,87*	*166,44*
65	*M*	*IV155*	*Závitový kus Tkus 28x1/2", 35x3/4"*	*ks*	*9,000*	*15,35*	*138,15*
44	K	7331615001	Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 16x2,6 mm z rúrok v kotúčoch alebo ekvivalent (dodávka + montáž)	m	314,000	8,39	2 634,46
45	K	733161503	Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 20x2,9 mm z rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	45,000	11,21	504,45
46	K	733161504	Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 25x3,5 mm z rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+ montáž)	m	194,000	16,59	3 218,46
47	K	733161505	Potrubie plasthliníkové Rautitan stabil 32x4,7 mm z rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	42,000	22,52	945,84
48	*M*	*IVFRDR*	*krytka potrubia*	*ks*	*41,000*	*1,92*	*78,72*
49	*M*	*023P12z*	*Závitový kus rozoberateľný 16/2,0x3/4"*	*ks*	*82,000*	*1,85*	*151,70*
50	*M*	*023 P11.1z*	*závitový kus vonkajší 25x3/4"*	*ks*	*16,000*	*1,96*	*31,36*
51	*M*	*023P11.1z*	*závitový kus vonkajší 32x1"*	*ks*	*8,000*	*2,84*	*22,72*
52	*M*	*023P11.3z*	*závitový kus vnútorný 32x1/2x32"*	*ks*	*2,000*	*2,11*	*4,22*
53	*M*	*023P11.3*	*Koleno lisovacie 25x25 v cene potrubia*	*ks*	*84,000*	*5,40*	*453,60*
54	*M*	*023P11.4*	*Koleno lisovacie 32x32 v cene potrubia*	*ks*	*28,000*	*7,32*	*204,96*
55	*M*	*023P11.50*	*T-kus lisovacií 16x16x16*	*ks*	*14,000*	*4,98*	*69,72*
56	*M*	*023P11.51*	*T-kus lisovacií 20x16x16*	*ks*	*14,000*	*3,32*	*46,48*
57	*M*	*023P11.520*	*T-kus lisovacií 20x16x20*	*ks*	*18,000*	*3,32*	*59,76*
58	*M*	*023P11.5200*	*T-kus lisovacií 16x20x16*	*ks*	*2,000*	*3,91*	*7,82*
59	*M*	*023P11.52*	*T-kus lisovacií 26x16x20*	*ks*	*16,000*	*9,81*	*156,96*
60	*M*	*023P11.53*	*T-kus lisovacií 26x16x26*	*ks*	*26,000*	*11,87*	*308,62*
66	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	26,000	0,45	11,70
67	K	733191301z	Tlaková skúška plastového potrubia do 40 mm	m	595,000	0,89	529,55
68	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	133,000	1,34	178,22
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 691,82
69	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	53,000	1,78	94,34
70	*M*	*001V00100Korad*	*Zátka a záslepka Korad 1/2"*	*pár*	*41,000*	*1,04*	*42,64*
71	*M*	*4848906830*	*Vykurovanie - armatúra Automatický odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2*	*ks*	*5,000*	*7,24*	*36,20*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	*M*	*48489068309*	*Vykurovanie - armatúra teplomer príložný s pružinkou d 63*	*ks*	*4,000*	*5,80*	*23,20*
73	*M*	*4843900117*	*Ohrievače TÚV a aku.nádoby Bimetalický teplomer R 1/2", ponorná jímka dĺžky 150 mm - IVAR č.3766890001*	*ks*	*3,000*	*11,62*	*34,86*
76	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	41,000	2,23	91,43
77	*M*	*4849211005*	*Termostat H "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C alebo ekvivalent*	*ks*	*41,000*	*11,07*	*453,87*
78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	41,000	3,12	127,92
79	*M*	*9001346612*	*Pripájací diel H 3000 rohový , 1/2 x G 3/4, uzatvárateľné alebo ekvivalent*	*ks*	*41,000*	*16,77*	*687,57*
80	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	19,000	3,12	59,28
81	*M*	*4848902220*	*Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm, 3/4"*	*ks*	*10,000*	*8,92*	*89,20*
82	*M*	*484PC99*	*Vykurovanie - armatúra filter, 3/4"*	*ks*	*1,000*	*103,35*	*103,35*
83	*M*	*4228461400*	*3/4" ventil typu STRÖMAX-GR, priamy, regulačný Herz obj.č.1421762*	*ks*	*8,000*	*48,80*	*390,40*
84	*M*	*5518600378*	*Armatúry závitové - voda Vodorovná spätná klapka Clapet 3/4" IVAR č.08406034*	*ks*	*2,000*	*8,01*	*16,02*
85	*M*	*551Meibes34*	*Armatúry závitové - hadica Inx eurotis 3/4"*	*bm*	*2,500*	*9,11*	*22,78*
86	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	16,000	3,57	57,12
87	*M*	*4848902230*	*Vykurovanie - armatúra Guľový ventil PN42, chróm,*	*ks*	*12,000*	*13,30*	*159,60*
88	*M*	*5518400343*	*Armatúry závitové - voda Filter závitový 1" IVAR č.08412100*	*ks*	*2,000*	*8,83*	*17,66*
89	*M*	*5518400349*	*Armatúry závitové - spätná klapka ležatá 1"*	*ks*	*2,000*	*220,28*	*440,56*
90	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	3,57	17,85
91	*M*	*5518400344*	*Armatúry závitové - voda Filter závitový 5/4" IVAR č.08412114*	*ks*	*1,000*	*15,88*	*15,88*
92	*M*	*4848902240*	*Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/4"*	*ks*	*3,000*	*20,83*	*62,49*
93	*M*	*5518400344F_PC*	*Armatúry závitové - voda Filter separačný magnetický cyklonový FlamcoVent Cleansmart 5/4" alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*164,28*	*164,28*
94	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	11,000	3,57	39,27
95	*M*	*5518400345*	*Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4" IVAR č.08412112*	*ks*	*1,000*	*19,45*	*19,45*
96	*M*	*4848902250*	*Vykurovanie - armatúra GIACOMINI Guľový ventil PN42, T 185° C, chróm, 1 1/2"*	*ks*	*5,000*	*30,91*	*154,55*
97	*M*	*484PCA1*	*Vykurovanie - armatúra - fitinky mosadz závitove 1-6/4*	*ks*	*1,000*	*5,13*	*5,13*
101	K	734261224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	6,40	12,80
100	K	734261225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	8,000	8,39	67,12
102	K	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	2,000	11,86	23,72
103	K	734261227	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	4,000	15,89	63,56
99	K	734261227z	Závitový kus zatka G 6/4	ks	4,000	0,68	2,72
74	K	734291113	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	ks	6,000	4,54	27,24
75	K	734291114	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/4	ks	5,000	5,23	26,15
98	K	7344211506	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 (6bar)	ks	1,000	30,81	30,81
104	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,000	0,27	10,80
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 539,24
105	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	41,000	4,46	182,86
107	K	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	17,000	3,57	60,69
108	*M*	*4845390100*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0400 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*0,00*	*0,00*
109	*M*	*4845395100*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0400 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*48,45*	*48,45*
110	*M*	*4845395300*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0600 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*58,72*	*58,72*
111	*M*	*4845395350*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0700 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*63,88*	*127,76*
112	*M*	*4845395600*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0900 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*74,30*	*222,90*
113	*M*	*4845396100*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1400 úzke alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*100,23*	*100,23*
114	*M*	*4845400450*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800 AAA alebo ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*90,73*	*362,92*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
115	*M*	*4845400500*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*94,69*	*94,69*
116	*M*	*4845400550*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA alebo ekvivalent*	*ks*	*7,000*	*99,46*	*696,22*
117	*M*	*4845400700*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1300 alebo ekvivalent*	*ks*	*6,000*	*113,87*	*683,22*
118	*M*	*4845400750*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400 alebo ekvivalent*	*ks*	*5,000*	*113,87*	*569,35*
119	*M*	*4845400800*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1500 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*123,45*	*123,45*
120	*M*	*4845400950*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1800 alebo ekvivalent*	*ks*	*4,000*	*135,37*	*541,48*
121	*M*	*4845404450*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1100 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*140,72*	*140,72*
122	*M*	*4845405000*	*Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 900x0600 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*132,71*	*132,71*
123	*M*	*103PC2*	*Sada držiakov panelových telies*	*ks*	*41,000*	*1,75*	*71,75*
106	K	735159523z	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	24,000	13,38	321,12
	D	OST	Ostatné				963,36
125	K	HZS-001	Revízie	hod	16,000	13,38	214,08
124	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	hod	8,000	13,38	107,04
126	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	8,92	642,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**20 710,91**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	20 710,91	20,00%	4 142,18

Cena s DPH	**v EUR**	**24 853,09**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 710,91**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				20 710,91
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				20 710,91
1	K	7690110001	Montáž vzt	kpl	1,000	4 458,75	4 458,75
2	*M*	*429001300101*	*DODÁVKA*	*ks*	*1,000*	*16 252,16*	*16 252,16*

Pozice	Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena
	Zariadenie 0 - ÚVOD							
	VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE je spracované v stupni: CENY UVEDENE V TOMTO ROZPOCTE SU BRUTTO CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.							
	ZariadenieZariadenie - celkom **Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE KUCHYNE**							
01	*ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vnútorné prevedenie - podstropné ležaté s protiprúdým rekuperátorom*							
	DUPLEX 2400 BASIC - komplet vcitane regulacie a príslušenstva "alebo ekvivalent" Vp=2100 m3/h, Vo=2200 m3/h -filtrácia vzduchu G4/G4 -včítane externého elektrohrevu N= 12 kW, 400 V -automatická regulácia: digitálna RD5 -podrobne technicke parametre sa upresnia v dalsom stupni PD							
	-cena komplet	kp	1,00	6 700,00	6 700,00	1 200,00	1 200,00	7 900
	-šefmontáž a uvedenie jednotky do prevádzky	kp	1,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190
02	TUKOVÝ FILTER - do potrubia							
	kazeta tukového filra + filtačná vložka	ks	1,00	110,00	110,00	10,00	10,00	120
03	*ODSAVAČE PARY*							
	Odsávač pár OPA 1800x1200 "alebo ekvivalent" včítane odlučovaťov tuku a osvetlenia	ks	1,00	2 380,00	2 380,00	600,00	600,00	2 980
04	*TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM*							
	THP-400x400-500/2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	2,00	55,00	110,00	10,00	20,00	65
	THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	3,00	120,00	360,00	10,00	30,00	130
	THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,00	120,00	120,00	10,00	10,00	130
05	*NEOBSADENÁ POLOŽKA*							
06	*KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK*							

	KK-P-250 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	110,00	110,00	20,00	20,00	130
	KK-P-160 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	100,00	100,00	20,00	20,00	120
07	*VYUSTKY NA STVORHRANNE POTRUBIE -V /komfortná, dvojradová, skrutky, regulacia/*							
	NOVA-A-2-1-425x225-R1-UR	ks	5,00	90,00	450,00	10,00	50,00	100
	ODLUCOVACE TUKU-OT /pletivové, horizontálne, regulacia - pozink/							
	OTH-325x225-R1	ks	2,00	330,00	660,00	30,00	60,00	360
	TANIEROVÝ VENTIL							
	EFF 160 - odvodný "alebo ekvivalent"	ks	2,00	16,63	33,26	5,00	10,00	21
	Príslušenstvo tenierového ventilu:							
	Rámček RFU 160 "alebo ekvivamemt"	ks	2,00	3,00	6,00	2,50	5,00	5
08	*DVEROVÉ MRIEŽKY*							
	NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,00	13,76	27,52	5,00	10,00	18
09	*PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ-PZALS /rámik do potrubia, so sitom/*							
	PZALS-400x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	76,55	76,55	15,00	15,00	91
	PZALS-315x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,00	70,63	70,63	15,00	15,00	85
10	*OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT*							
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnute v spolocnom zariadení							
11	*DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ*							
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení							
12	*ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.*							
	0-1050 -potrubie rovné	m2	1,00	40,00	40,00	15,00	15,00	55
	0-1050 -tvarovky jednoduché	m2	1,00	20,00	20,00	5,00	5,00	25
	1050-2630 -potrubie rovné	m2	9,00	90,00	810,00	10,00	90,00	100
	1050-2630 -tvarovky jednoduché	m2	6,00	45,00	270,00	5,00	30,00	50
	1050-2630 -tvarovky zložité	m2	6,00	65,00	390,00	7,50	45,00	72
13	*KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO*							
	do průměru200 30% tvarovek	bm	1,00	10,00	10,00	5,00	5,00	15
	do průměru280 20% tvarovek	bm	1,00	20,00	20,00	5,00	5,00	25
	PRIPLATOK ZA STAZENU MONTAZ A ATYPICKE DIELY							

	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, zaslepenie potrubia a pod.	ks	1,00	150,00	150,00	300,00	300,00	450
	ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA							
	-pre výustky, nástavce a pod..	ks	9,00	4,00	36,00	2,00	18,00	6
	Zariadenie - celkom Zariadenie Z2 - ODVETRANIE -				**13 059,96**		**2 778,00**	
01	*VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ*							
	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	1,00	175,10	175,10	35,00	35,00	210
02-08	NEOBSADENÁ POLOŽKA							
09	*KRUHOVÁ ŽALUZIA hliniková*							
	IGC 100 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	12,00	12,00	2,50	2,50	14
10	*OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT*							
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnute v spolocnom zariadení	ks	1,00	50,00	50,00	10,00	10,00	60
11	*DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ*							
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	10,00	10,00	2,00	2,00	12
12	*KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO*							
	do priemeru 100 40% tvaroviek	bm	3,00	8,00	24,00	2,50	7,50	10
	PRIPLATOK ZA STAZENU MONTAZ A ATYPICKE DIELY							
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45
	Zariadenie - celkom Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP				**286,10**		**87,00**	
01	*VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ*							
	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	2,00	175,10	350,20	35,00	70,00	210
02-07	NEOBSADENÁ POLOŽKA							
08	*DVEROVÉ MRIEŽKY*							
	NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,00	2,00	4,00	5,00	10,00	7
09	*KRUHOVÁ ŽALUZIA hliniková*							
	IGC 125 "alebo ekvivalent"	ks	1,00	16,00	16,00	3,00	3,00	19
10	*OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT*							
	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnute v spolocnom zariadení	ks	1,00	50,00	50,00	10,00	10,00	60

11	*DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ*							
	MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení	ks	1,00	10,00	10,00	2,00	2,00	12
12	*KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO*							
	do priemeru 100 10% tvaroviek	bm	0,50	8,00	4,00	2,50	1,25	10
	do priemeru 140 30% tvaroviek	bm	7,50	30,00	225,00	3,00	22,50	33
	PRIPLATOK ZA STAZENU MONTAZ A ATYPICKE DIELY							
	-zhotovenie a úprava potrubia na montáži	kp	1,00	15,00	15,00	30,00	30,00	45
	Zariadenie - celkom				**674,20**		**148,75**	
	Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA							
	Montážný material na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia závesov							
	potrubných rozvodov - celkom:	kg	200,00	6,00	1 200,00	2,00	400,00	8
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:							
	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	20,00	4,00	80,00	1,00	20,00	5
	TESNIACÍ MATERIÁL							
	-tesniaca páska + tesniací tmel	kg	6,00	27,00	162,00	4,00	24,00	31
	Gumové podložky pre osadenie VZT							
	zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži	kg	3,00	145,00	435,00	10,00	30,00	155
	Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži							
	-plech 1x 2 m hr. 0.8 mm	ks	1,00	18,00	18,00	20,00	20,00	38
	Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie							
	-na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK	ks	5,00	9,50	49,50	3,00	15,00	12
	Zariadenie - celkom				**1 944,50**		**509,00**	
	Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY							
	-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie							
	a vyregulovanie VZT zariadení	h	16,00	0,00	0,00	20,00	320,00	20
	-zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT	h	8,00	0,00	0,00	20,00	160,00	20
	MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE							
	-pre úpravy a prerábky pri montáži	h	8,00	0,00	0,00	10,00	80,00	10
	Zariadenie - celkom				**0,00**		**560,00**	
	Izolácie tepelné							

	" CENY IZOLACII SÚ IBA ORIENTAČNÉ							
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia -podľa označenia v špecifikácii potrubia Izolácia potrubia doskou z minerálnej plsti hr. 60mm konštrukcia							
	z pozinkovaného plechu	m2	7,00	18,00	126,00	20,00	140,00	38
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT -vnútorná - podľa označenia v špecifikácii Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca							
	-vnútorná	m2	10,00	4,90	49,00	6,00	60,00	10
	TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT							
	-potrubie odvetrania hygienických zariadení							
	Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca							
	-proti kondenzácii	m2	6,00	2,90	17,40	6,00	36,00	8
	Izolácie tepelné - celkom				**192,40**		**236,00**	
	Nátery vzduchotechnických zariadení							
	NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materialu: -odtieň určí vedúci projektant alebo investor							
	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	10,00	1,40	14,00	1,20	12,00	2
	-odhrdzavenie povrchu pred náterom	m2	10,00	2,10	21,00	2,20	22,00	4
	-odmastnenie povrchu pred náterom	m2	10,00	1,60	16,00	1,60	16,00	3
	-základný náter - 1x S 2008	m2	10,00	1,40	14,00	3,00	30,00	4
	-vrchný náter - 2x S 2321	m2	10,00	3,00	30,00	6,00	60,00	9
	Nátery vzduchotechnických zariadení - celkom				**95,00**		**140,00**	

Cena bez dph	**16 252,16**	**4 458,75**
dph 20%	3 250,43	891,75
Cena s dph	**19 502,59**	**5 350,50**

m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
03 kalkul - SO 02 - Požiarna nádrž

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026
Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997
INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**4 964,77**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 964,77	20,00%	992,95

Cena s DPH	**v EUR**	**5 957,72**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
03 kalkul - SO 02 - Požiarna nádrž

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 964,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 964,77
	D	1	Zemné práce				907,86
1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,038	5,35	572,65
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,111	0,54	17,34
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	34,838	2,59	90,23
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	34,838	0,98	34,14
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,200	2,68	193,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				210,62
6	K	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,968	75,55	148,68
7	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,674	2,05	25,98
8	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,267	28,38	35,96
	D	8	Rúrové vedenie				3 811,43
9	K	894811011	Osadenie plastovej žumpy objem 20000 l	ks	1,000	223,05	223,05
10	*M*	*2866112247*	*Plastová nádrž obdĺžnikového pôdorysu samonosná NHS 18/1 - ekvivalent Bajonet B75 - 24,3 m3*	*ks*	*1,000*	*3 570,54*	*3 570,54*
11	K	899713111	Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna nádrž/	ks	1,000	17,84	17,84
	D	99	Presun hmôt HSV				34,86
12	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	7,977	4,37	34,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
04 kalkul - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 769,01**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	6 769,01	20,00%	1 353,80

Cena s DPH	**v EUR**	**8 122,81**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
04 kalkul - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 769,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 769,01
	D	1	Zemné práce				1 309,63
1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	225,000	1,70	382,50
5	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,000	4,28	12,84
6	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	3,000	4,46	13,38
7	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	8,000	2,01	16,08
8	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,500	2,68	33,50
3	K	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	225,000	1,70	382,50
4	K	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	225,000	0,27	60,75
2	K	167102111	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	225,000	0,11	24,75
9	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	24,300	1,62	39,37
11	K	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	115,000	0,62	71,30
12	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*3,554*	*6,25*	*22,21*
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	130,000	0,98	127,40
10	K	181301312	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do 150 mm	m2	115,000	1,07	123,05
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				144,58
14	K	389381001	Dobetónovanie konštrukcie vozovky	m3	1,600	90,36	144,58
	D	5	Komunikácie				3 801,49
15	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,300	4,01	277,89
16	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,900	5,35	406,07
17	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,600	6,69	338,51
18	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	132,000	0,58	76,56
19	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	66,000	8,92	588,72
20	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	66,000	13,38	883,08
21	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	46,000	10,14	466,44
22	*M*	*5922902000*	*dlažba bez fázy 6 cm, antracit alebo iná (10/20)*	*m2*	*47,000*	*16,26*	*764,22*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 369,27
23	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,000	9,56	592,72
24	*M*	*5921954660*	*obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý*	*ks*	*64,000*	*2,39*	*152,96*
25	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	35,000	9,55	334,25
26	*M*	*5922903030*	*Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá*	*ks*	*36,000*	*4,82*	*173,52*
27	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	2,23	13,38
28	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	4,46	26,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3,088	5,91	18,25
30	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,088	2,54	7,84
31	K	979089012	Poplatok za skladovanie - asf.beton, betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,088	16,06	49,59
	D	99	Presun hmôt HSV				144,04
32	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	117,107	1,23	144,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
05 kalkul - SO 04 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 842,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 842,27	20,00%	1 968,45

Cena s DPH	**v EUR**	**11 810,72**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
05 kalkul - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 842,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 842,27
	D	1	Zemné práce				2 492,86
1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,731	5,35	774,31
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,419	0,54	23,45
47	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	46,580	0,89	41,46
48	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	46,580	0,89	41,46
5	K	162401111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	60,839	2,59	157,57
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	60,839	0,98	59,62
49	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	83,892	2,68	224,83
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	43,301	2,94	127,30
9	*M*	*5833118300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 z*	*t*	*77,942*	*13,38*	*1 042,86*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 615,75
10	K	386921011	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,000	147,21	147,21
73	*M*	*KLLT1*	*Lapač tukov KL LT 1 KLARTEC*	*ks*	*1,000*	*1 468,54*	*1 468,54*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				436,71
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,748	22,30	306,58
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,312	22,30	6,96
14	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	7,14	28,56
15	*M*	*5922442140*	*Vyrovnávací prstenec 63/10*	*ks*	*4,040*	*11,87*	*47,95*
50	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	74,36	29,00
51	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	0,990	17,84	17,66
	D	8	Rúrové vedenie				4 826,17
22	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	22,30	22,30
23	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	6,000	0,98	5,88
24	*M*	*2861100800*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x2000mm*	*ks*	*3,584*	*10,71*	*38,38*
25	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	55,900	1,43	79,94
26	*M*	*2861102500*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm*	*ks*	*13,356*	*44,61*	*595,81*
52	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	57,300	1,87	107,15
53	*M*	*2861137440*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m,*	*ks*	*10,438*	*72,66*	*758,43*
18	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	10,000	2,68	26,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	*M*	*2860003000*	*PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*3,045*	*2,68*	*8,16*
56	*M*	*2860003120*	*PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,015*	*3,18*	*3,23*
55	*M*	*2860003129*	*PVC pätkové koleno 125/150*	*ks*	*6,090*	*9,59*	*58,40*
65	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160	ks	1,000	3,57	3,57
66	*M*	*2860003235*	*PVC odbočkový T kus 150/150-hladký kanalizačný systém*	*ks*	*1,015*	*5,83*	*5,92*
57	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	2,68	8,04
58	*M*	*2865103270*	*Koleno PVC-U, DN 200x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,015*	*6,01*	*6,10*
59	*M*	*2865103280*	*Koleno PVC-U, DN 200x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,015*	*6,65*	*6,75*
60	*M*	*2865103290*	*Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*1,015*	*6,39*	*6,49*
63	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	3,57	7,14
64	*M*	*2860003265*	*PVC odbočkový T kus 200/150 hladký kanalizačný systém*	*ks*	*2,186*	*92,46*	*202,12*
61	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	2,000	3,57	7,14
62	*M*	*2865102030*	*Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká*	*ks*	*2,030*	*4,80*	*9,74*
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	119,200	0,45	53,64
31	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	9,000	44,61	401,49
33	*M*	*3045086*	*Plastový poklop pachotesný 425*	*ks*	*9,000*	*43,81*	*394,29*
34	*M*	*3011409*	*TEGRA 425 - vlnovcová šachtová rúra ID425 x 2000*	*ks*	*9,000*	*80,56*	*725,04*
67	*M*	*3011330*	*TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 200 x 0°*	*ks*	*1,000*	*123,03*	*123,03*
68	*M*	*3011351*	*TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 200 x 90°*	*ks*	*1,000*	*131,78*	*131,78*
69	*M*	*3011328*	*TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 160 x 0°*	*ks*	*1,000*	*120,45*	*120,45*
70	*M*	*3011349*	*TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 160 x 90°*	*ks*	*3,000*	*120,45*	*361,35*
71	*M*	*3011356*	*TEGRA 425 - šachtové dno s prítokom T 200*	*ks*	*2,000*	*145,87*	*291,74*
72	*M*	*3011354*	*TEGRA 425 - šachtové dno s prítokom T 160*	*ks*	*1,000*	*130,97*	*130,97*
38	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,84	17,84
39	*M*	*5524211110*	*Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-600a, H 45*	*ks*	*1,000*	*107,06*	*107,06*
	D	99	Presun hmôt HSV				470,78
46	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	107,730	4,37	470,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
06 kalkul - SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**355,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	355,55	20,00%	71,11

Cena s DPH	**v EUR**	**426,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
06 kalkul - SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**355,55**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				203,03
	D	1	Zemné práce				106,22
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,944	5,35	37,15
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,083	0,54	1,12
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,480	2,68	6,65
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,480	0,98	2,43
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,464	2,68	11,96
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,736	2,94	5,10
7	*M*	*5834119010*	*Kamenivo drobné frakcia 0-4*	*t*	*3,125*	*13,38*	*41,81*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				16,59
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,744	22,30	16,59
	D	8	Rúrové vedenie				59,72
9	K	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	6,200	1,34	8,31
10	*M*	*2861302810*	*Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 50x4,6 mm, dĺ. 100 m*	*m*	*6,777*	*2,68*	*18,16*
11	*M*	*2865302480*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11*	*ks*	*1,015*	*5,99*	*6,08*
12	K	877211004	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	1,000	5,35	5,35
13	K	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	2,59	2,59
14	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,200	1,78	12,82
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,200	0,89	6,41
	D	99	Presun hmôt HSV				20,50
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,691	4,37	20,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18,69
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				18,69
17	K	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	1,000	7,14	7,14
18	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	2,68	2,68
19	*M*	*5511123200*	*Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4"*	*ks*	*1,000*	*8,79*	*8,79*
20	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	8,39	0,08
	D	M	Práce a dodávky M				133,83
	D	95-M	Revízie				133,83
21	K	950506044	Revízia plynovodu	úsek	1,000	133,83	133,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
07 - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**794,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	794,26	20,00%	158,85

Cena s DPH	**v EUR**	**953,11**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
07 - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**794,26**
	D	M	Práce a dodávky M				794,26
	D	21-M	Elektromontáže				794,26
1	K	11001000152	OEZ	súb	1,000	230,60	230,60
2	*M*	*34103500329*	*DODÁVKA*	*ks*	*1,000*	*563,66*	*563,66*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 543
Stavba: Fričovce - Materská škola

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**794,26**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**794,26**	**158,85**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**953,11**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba: **Fričovce - Materská škola**

Miesto: **Fričovce** Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**794,26**	**953,11**
071 kalkul	**SO 06 - Odberné elektrické zariadenie**	794,26	953,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
071 kalkul - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**794,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	794,26	20,00%	158,85

Cena s DPH	**v EUR**	**953,11**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - Materská škola

Objekt:

071 kalkul - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**794,26**
	D	D1	MMATERIÁL				230,60
1	*M*	*341410M110*	*Kabel AYKY-J 4x35*	*m*	*43,000*	*1,72*	*73,96*
2	*M*	*345653D514*	*Rúrka el-inšt oceľová tuhá 32/28, bez hrdla, siva*	*m*	*2,000*	*0,62*	*1,24*
3	*M*	*345658I032*	*Chránička PVC-U kábelová ohybná HDPE 80*	*m*	*38,000*	*1,17*	*44,46*
4	*M*	*921AN*	*Fólia výstražná červená PE 22cm*	*m*	*38,000*	*0,09*	*3,42*
5	*M*	*3585701O54*	*Poistka nožová PHN00 - 80A gG*	*ks*	*3,000*	*3,00*	*9,00*
6	*M*	*354358R03*	*Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 pre kábel 4-35*	*ks*	*2,000*	*49,26*	*98,52*
	D	D1.	MONTÁŽ				273,20
1	K	210010064	Trubka p.u. 0 32mm	m	2,000	0,71	1,42
2	K	210010124	Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u.	m	40,000	0,54	21,60
3	K	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do	ks	8,000	1,43	11,44
4	K	210902142	Kabel AYKY 4x35 v.u.	m	43,000	0,45	19,35
5	K	210950201	Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky	m	43,000	1,16	49,88
6	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	4,000	8,92	35,68
7	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	ks	1,000	133,83	133,83
	D	D1..	ZEMNÉ PRÁCE				290,46
1	K	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	38,000	4,46	169,48
2	K	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	38,000	0,36	13,68
3	K	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	38,000	2,23	84,74
4	K	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	0,400	3,20	1,28
5	K	460620013	Provizorna uprava terenu	m2	19,000	1,12	21,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
08 kalkul - SP 07 - Odberné plynové zariadenie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.

IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 047,07**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 047,07	20,00%	209,41

Cena s DPH	**v EUR**	**1 256,48**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
08 kalkul - SP 07 - Odberné plynové zariadenie

Miesto: Fričovce
Dátum: 18. 6. 2020
Objednávateľ: Obec Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 047,07**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				322,37
	D	1	Zemné práce				270,19
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,040	5,35	75,11
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,212	0,54	2,27
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,800	2,68	20,90
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,800	0,98	7,64
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,240	2,68	16,72
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,460	2,94	16,05
7	*M*	*5833116650*	*Kamenivo drobné frakcia 0-4*	*t*	*9,828*	*13,38*	*131,50*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				52,18
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,340	22,30	52,18
	D	M	Práce a dodávky M				724,70
	D	23-M	Montáže potrubia				724,70
9	K	230200004	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32)	m	1,000	5,35	5,35
10	*M*	*1414122200*	*Rúrka závitová Ms 5/4" normálna - asfaltovaná bezšvová ozn. 11 353.0*	*m*	*1,100*	*9,81*	*10,79*
11	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 40 mm	m	27,000	5,71	154,17
12	*M*	*2862460010*	*Rúra plastová PE PE100 SDR11/PN16 D 40x3,7 mm,*	*m*	*28,350*	*1,73*	*49,05*
13	K	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	5,35	5,35
14	*M*	*2861618300*	*Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40*	*ks*	*1,015*	*11,32*	*11,49*
15	K	230203563	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	2,000	8,03	16,06
16	*M*	*2861668814*	*Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN 40/32*	*ks*	*2,000*	*44,44*	*88,88*
17	K	230210011	Ručné opláštenie natavením - normálne	m2	0,500	17,84	8,92
18	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	28,000	13,38	374,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
09 kalkul - SO 08 - Oplotenie

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Fričovce
IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
INTERBAU s.r.o.
IČO: 44688997
IČ DPH: SK2022792728

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Kvartek
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 841,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 841,86	20,00%	568,37

Cena s DPH	**v EUR**	**3 410,23**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce - Materská škola
Objekt:
09 kalkul - SO 08 - Oplotenie

Miesto:	Fričovce	Dátum:	18. 6. 2020
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	INTERBAU s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Kvartek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 841,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 034,98
	D	1	Zemné práce				137,12
1	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,390	26,77	117,52
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,317	2,68	3,53
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,390	2,68	11,77
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,390	0,98	4,30
	D	2	Zakladanie				256,32
3	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,050	23,73	24,92
6	K	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15	m3	3,340	69,28	231,40
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				595,25
7	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m	ks	47,000	5,35	251,45
8	*M*	*55358500506*	*Stĺpik Univers 48/2,5 m*	*ks*	*37,000*	*7,36*	*272,32*
19	*M*	*55358500063*	*Čiapočka 48*	*ks*	*45,000*	*0,36*	*16,20*
15	*M*	*55358552659*	*Rúrka pre vzperu 48, 2,5m*	*ks*	*8,000*	*6,91*	*55,28*
	D	99	Presun hmôt HSV				46,29
21	K	998151111	Presun hmôt	t	10,592	4,37	46,29
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 806,88
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 806,88
9	K	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	62,000	4,46	276,52
10	*M*	*5535855108*	*Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm*	*bal*	*2,604*	*118,84*	*309,46*
11	*M*	*5535855376*	*Napinák PVC (biely,zelený) č.3*	*ks*	*32,000*	*1,16*	*37,12*
12	*M*	*5535855492*	*Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,9/50m*	*ks*	*5,292*	*9,11*	*48,21*
13	*M*	*55358552654*	*Objímka so skrutkou a maticou 48*	*ks*	*8,000*	*0,89*	*7,12*
16	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	89,22	178,44
17	*M*	*5534371200*	*Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007šxv 3,50x2,00m F40, 2K vrátane stĺpikov*	*ks*	*1,000*	*946,88*	*946,88*
20	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,243	12,87	3,13