Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.40/2026 zo dňa 22.6.2026

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta obce
Kontakt:	+421 911 744 119
Email:	podatelna@obecfricovce.sk
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupcovia:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavensva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Kontakt:	svk-zavod.po@vinci-construction.com
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s./ UniCredit Bank, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700 SK84 1111 0000 0066 2407 2341

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.40/2026 zo dňa 22.6.2026 (ďalej len „zmluva“) v nasledujúcom znení:

Preambula

Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe - ***„Fričovce, modernizácia miestnej cesty 1-03 a účelovej komunikácie“*** (ďalej len ako „dielo“) ako výsledok verejného obstarávania realizovaného podľa § 108 zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 22.6.2026.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že na základe porealizačného zamerania došlo k úprave položkovitého rozpočtu diela a celkovej ceny diela.

Článok I
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava Článku 8. Cena diela, bod 8.1., kde sa pôvodné znenie nahrádza novým znením.

   Pôvodné znenie článku:

   ,,8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

Cena diela bez DPH	51 763,36 EUR
DPH 23%	11 905,57 EUR
Celková cena diela s DPH	**63 668,93 EUR**

   slovom: šesťdesiattritisícšesťstošesťdesiatosem a 93/100 EUR“.

   Nahrádza sa novým znením:

   ,,8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo na základe porealizačného zamerania, a to celkom vrátane Dodatku č. 1 v sume:

Cena diela bez DPH	51 656,36 EUR
DPH 23%	11 880,96 EUR
Celková cena diela vrátane Dodatku č. 1 s DPH	**63 537,32 EUR**

   Slovom: šesťdesiattritisícpäťstotridsaťsedem a 32/100 EUR“.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 40/2026 zo dňa 22.6.2026 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1, ktorú tvorí rozpočet stavby.
4. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1 Rozpočet stavby

Vo Fričovciach, dňa .....
Za objednávateľa:

V Košiciach dňa .....
Za zhotoviteľa:

.....	.....	.....
PhDr. Ján Mikula, EMBA starosta obce	Ing. Róbert Šinály podpredseda predstavensta EUROVIA SK, a.s.	Ing. Daniel Hanko člen predstavensva EUROVIA SK, a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **56PONUKA - Fričovce**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 3. 7. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
IMPORT	**56PONUKA - Fričovce**	**51 656,36**	**11 880,96**	**63 537,32**	**0,00**	**51 656,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Rozpočet**	**32 098,52**	**7 382,66**	**39 481,18**	**0,00**	**32 098,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Rozpočet**	**19 557,84**	**4 498,30**	**24 056,14**	**0,00**	**19 557,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**51 656,36**	**11 880,96**	**63 537,32**	**0,00**	**51 656,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 56PONUKA - Fričovce
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 3. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 975,92**	**30 122,60**	**32 098,52**		**418,687**
	1	**Zemné práce**				**373,75**	**5 269,18**	**5 642,93**		**0,060**
1	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	348,000	2,46	0,00	856,08	856,08	0,00000	0,000
2	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	4,700	4,28	0,00	20,12	20,12	0,00000	0,000
3	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	93,000	9,25	0,00	860,25	860,25	0,00000	0,000
27	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,750	17,10	0,00	491,63	491,63	0,00000	0,000
4	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	121,750	3,13	0,00	381,08	381,08	0,00000	0,000
5	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	608,773	0,63	0,00	383,53	383,53	0,00000	0,000
6	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,750	2,84	0,00	345,77	345,77	0,00000	0,000
7	175203101.S	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	260,000	3,29	0,00	855,40	855,40	0,00000	0,000
8	*693110002000*	*Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília*	*m2*	*299,000*	*1,25*	*373,75*	*0,00*	*373,75*	*0,00020*	*0,060*
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	348,000	3,09	0,00	1 075,32	1 075,32	0,00000	0,000
	2	**Zakladanie**				**0,00**	**2 089,84**	**2 089,84**		**46,863**
10	211521111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32	m3	28,750	72,69	0,00	2 089,84	2 089,84	1,63000	46,863
	5	**Komunikácie**				**0,00**	**18 555,97**	**18 555,97**		**322,040**
11	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	348,000	11,33	0,00	3 942,84	3 942,84	0,34500	120,060

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 56PONUKA - Fričovce
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 3. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
12	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	248,820	13,21	0,00	3 286,91	3 286,91	0,46000	114,457
13	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	92,660	7,95	0,00	736,65	736,65	0,27990	25,936
14	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	351,930	30,09	0,00	10 589,57	10 589,57	0,17500	61,588
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 602,17**	**3 728,87**	**5 331,04**		**49,724**
15	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	87,50	0,00	87,50	87,50	0,22133	0,221
16	*404410033905*	*Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,000*	*87,50*	*87,50*	*0,00*	*87,50*	*0,00093*	*0,001*
17	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	31,25	0,00	31,25	31,25	0,11958	0,120
18	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*3,000*	*31,25*	*93,75*	*0,00*	*93,75*	*0,00140*	*0,004*
19	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*1,000*	*1,25*	*1,25*	*0,00*	*1,25*	*0,00000*	*0,000*
20	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn*	*ks*	*2,000*	*5,00*	*10,00*	*0,00*	*10,00*	*0,00001*	*0,000*
21	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	203,226	16,25	0,00	3 302,42	3 302,42	0,15223	30,937
22	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*204,894*	*6,88*	*1 409,67*	*0,00*	*1 409,67*	*0,09000*	*18,440*
23	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,260	3,03	0,00	31,09	31,09	0,00000	0,000
24	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	47,365	3,34	0,00	158,20	158,20	0,00000	0,000
25	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,365	2,50	0,00	118,41	118,41	0,00000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**478,74**	**478,74**		**0,000**
26	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	460,331	1,04	0,00	478,74	478,74	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 56PONUKA - Fričovce
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
Miesto:

Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Dátum: 3. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	Celkom					**1 975,92**	**30 122,60**	**32 098,52**		**418,687**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 56PONUKA - Fričovce
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Miesto: Dátum: 3. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**762,60**	**18 795,24**	**19 557,84**		**174,176**
	1	**Zemné práce**				**0,00**	**2 300,92**	**2 300,92**		**0,000**
15	113105111.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t	m2	10,000	4,28	0,00	42,80	42,80	0,00000	0,000
16	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	73,920	9,25	0,00	683,76	683,76	0,00000	0,000
17	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,250	17,10	0,00	329,18	329,18	0,00000	0,000
18	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	89,320	3,13	0,00	279,57	279,57	0,00000	0,000
11	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	89,320	2,84	0,00	253,67	253,67	0,00000	0,000
13	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
19	175203101.S	Prísyp tesniacej fólie na objektoch vodných stavieb so sklonom do 1:5	m3	20,000	4,28	0,00	85,60	85,60	0,00000	0,000
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	154,000	3,09	0,00	475,86	475,86	0,00000	0,000
20	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	60,000	1,71	0,00	102,60	102,60	0,00000	0,000
21	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	28,000	1,71	0,00	47,88	47,88	0,00000	0,000
	2	**Zakladanie**				**762,60**	**87,00**	**849,60**		**20,040**
22	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	150,000	0,58	0,00	87,00	87,00	0,00000	0,000
23	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*200,000*	*1,25*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00020*	*0,040*
24	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*20,000*	*25,63*	*512,60*	*0,00*	*512,60*	*1,00000*	*20,000*
	5	**Komunikácie**				**0,00**	**16 232,93**	**16 232,93**		**154,136**
3	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	318,000	9,45	0,00	3 005,10	3 005,10	0,23000	73,140
4	577164341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	433,710	30,09	0,00	13 050,33	13 050,33	0,17500	75,899

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: 56PONUKA - Fričovce
Objekt: Rozpočet

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Michal Kovalík
Miesto: Dátum: 3. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
5	569721111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 80 mm	m2	32,040	5,54	0,00	177,50	177,50	0,15909	5,097
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**15,15**	**15,15**		**0,000**
14	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	3,03	0,00	15,15	15,15	0,00000	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**159,24**	**159,24**		**0,000**
6	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	153,115	1,04	0,00	159,24	159,24	0,00000	0,000
		Celkom				**762,60**	**18 795,24**	**19 557,84**		**174,176**