DODATOK č.1

K ZMLUVE Č. 232831 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

2. Príjemca dotácie:	**Obec Fričovce**
so sídlom:	Fričovce 34, 08237 Fričovce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula starosta obce
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
IBAN Dotačného účtu:	SK95 7500 0000 0040 3460 1689

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy -** Zmluvné strany uzavreli dňa 17.12.2024 Zmluvu č. 232831 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku -** Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku -** Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy -** Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:

    a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku -** Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:

    a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku

    b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku -** Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy -** Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb -** Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok -** Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení -** Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie -** Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Fričovce, dňa	Bratislava, dňa
Obec Fričovce	Environmentálny fond
PhDr. Ján Mikula	Ing. Marek Giba, MBA
starosta obce	generálny riaditeľ

Príloha č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: 2024 B Ochrana a využívanie vôd - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie
Číslo Zmluvy: 232831 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Verejný vodovod Fričovce
Oblasť:	2024 B Ochrana a využívanie vôd - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra č.:	74144/2024 zo dňa 15.11.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	450 848 EUR (slovom: štyristopäťdesiattisícosemstoštyridsaťosem eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	01.01.2024 - 30.11.2027
Interval Čerpania:	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2028
Doba udržateľnosti:	8 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	30.05.2025
Finančné opravy:	☐ Áno ☑ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité: 1. na realizáciu vodnej stavby "Verejný vodovod Fričovce", ktorá rieši dobudovanie vodovodnej siete v nasledovnom rozsahu: - SO 03 Vodovod - Potrubie "1" (DN100) v dĺžke 753,68 m, - SO 03 Vodovod - Potrubie "2" (DN100) v dĺžke 92,00 m, - SO 03 Vodovod - Potrubie "3" (DN100) v dĺžke 242,2 m, - SO 03 Vodovod - Potrubie "3-2" (DN80) v dĺžke 80 m, - SO 04 Vodovodné prípojky v dĺžke 198,5 m, v počte 51 ks, Stavebné práce zahŕňajú: prípravné práce (vytýčenie inžinierskych sietí), zemné práce, montáž HDPE potrubia, tlakové skúšky a dezinfekciu, zasypanie a spätné úpravy, dokončovacie práce a porealizačné zameranie. 2. na úhradu nákladov spojených s procesom verejného obstarávania - výberom zhotoviteľa stavebných prác

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Prešov
Obec:	Fričovce
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie
Vydané dňa:	21.03.2017
Číslo:	OU-PO-OSZP3-2017/003318-04/UM
Stavebný úrad:	Okresný úrad Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti:	24.07.2017

2. Názov dokumentu:	Oprava chyby v písaní rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2017/003318-04/UM zo dňa 21.03.2017 - vyrozumenie
Vydané dňa:	21.08.2017
Číslo:	OU-PO-OSZP3-2017/003318-05/UM
Stavebný úrad:	Okresný úrad Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

3. Názov dokumentu:	Oprava chyby v písaní rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PO-OSZP3-2017/003318-04/UM zo dňa 21.03.2017 - vyrozumenie
Vydané dňa:	02.12.2020
Číslo:	OU-PO-OSZP3-2020/055189-002/UM
Stavebný úrad:	Okresný úrad Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

4. Názov dokumentu:	Rozhodnutie
Vydané dňa:	23.12.2021
Číslo:	OU-PO-OSZP3-2021/042069-009
Stavebný úrad:	Okresný úrad Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti:	15.02.2022

5. Názov dokumentu:	Stanovisko k platnosti rozhodnutia
Vydané dňa:	02.04.2024
Číslo:	OU-PO-OSZP3-2024/031829-002
Stavebný úrad:	Okresný úrad Prešov
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Verejný vodovod Fričovce
Číslo:	
Dátum vypracovania:	02 2010
Zhotoviteľ:	Ing. Vladimír Zvada Projektový ateliér, Pavlovičovo nám. č. 40 080 01 Prešov

2. Názov:	Verejný vodovod Fričovce
Číslo:	
Dátum vypracovania:	022009
Zhotoviteľ:	Ing. Zvada Vladimír, Pavlovičovo nám. 40/5.p. 080 01 Prešov

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	CEPRAS s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná štvrť 20, 083 01 Sabinov
IČO:	45 943 958
Zápis:	Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo: 23769/P
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo č. 2/2025 zo dňa 06.03.2025 zverejnená v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/10528740/ dňa 10.03.2025

2. Obchodné meno:	TENDERKON, s.r.o.
Sídlo:	Plzenská 2, 080 01 Prešov
IČO:	51 880 261

Zápis:	Okresný súd Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 36807/P
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Objednávka č. OO/20250018 zo dňa 12. 02. 2025 zverejnená na web sídle Príjemcu https://obecfricovce.sk/dokument/objednavka-678/ dňa 20.02.2025

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R-2025-01-28
Stavba: Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)

JKSO:
Miesto: Fričovce

KS:
Dátum: 8.12.2025

Objednávateľ:
Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce
IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov
IČO: 45943958
IČ DPH: SK2023148512

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**352 062,63**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**352 062,63**	**80 974,40**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**433 037,03**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R-2025-01-28

Stavba: **Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)**

Miesto: **Fričovce** Dátum: 08.12.2025

Objednávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**352 062,63**	**433 037,03**
03	**Verejný vodovod**	328 923,80	404 576,27
04	**Vodovodné prípojky**	23 138,83	28 460,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
03 - Verejný vodovod

JKSO:		KS:	
Miesto:	Fričovce	Dátum:	08.12.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327026
	Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45943958
	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	IČ DPH:	SK2023148512
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **328 923,80**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	328 923,80	23,00%	75 652,47

Cena s DPH **v EUR** **404 576,27**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
03 - Verejný vodovod

Miesto:	Fričovce	Dátum:	08.12.2025
Objednávateľ:	Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**328 923,80**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	323 065,70
1 - ZEMNE PRÁCE	175 261,15
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 541,81
5 - KOMUNIKÁCIE	33 503,14
8 - RÚROVÉ VEDENIA	71 480,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	37 279,41
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 108,10
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	2 108,10
D3 - OSTATNÉ	3 750,00
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	3 750,00

ROZPOČET

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
03 - Verejný vodovod

Miesto: Fričovce
Dátum: 08.12.2025

Objednávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**328 923,80**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				323 065,70
	D	1	ZEMNE PRÁCE				175 261,15
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1,366	1 200,00	1 639,20
2	K	113107223	Odstránenie krytov z kameniva drv. hr. Do 300 mm, nad 200 m2	m2	709,105	2,50	1 772,76
	VV		(400+5+242,2+85)*0,85 "ryhy v miestnych komunikáciách = 622,370		622,370		
	VV		4,2*2,2+2,2*2,2+35*1,5*0,75+13*1,6*1,6 "rozšírenie výkopu v MK = 86,735		86,735		
	VV		Súčet		709,105		
3	K	113107242	Odstránenie podkladov, krytov živičných hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	709,105	1,80	1 276,39
4	K	113107331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	35,455	5,50	195,00
	VV		709,105*0,05 "5% = 35,455		35,455		
	VV		Súčet		35,455		
5	K	113108441	Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živičného spojiva	m2	709,105	0,80	567,28
6	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	1 039,500	3,20	3 326,40
	VV		400+5+242,2+85+65+85 "ryhy = 882,200		882,200		
	VV		2*4,2+2*2,2+4*2,2+35*2*0,75+13*4*1,6 "rozšírenia rýh v napojeniach=157,3		157,300		
	VV		Súčet		1 039,500		
7	K	115106113	Čerpanie vody do 10 m do 500 l	hod	400,000	4,80	1 920,00
8	K	115107113	Pohotovosť čerp. do 10 m do 500 l	deň	150,000	1,00	150,00
9	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	75,000	14,20	1 065,00
10	K	119001411	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem. DN do 200 mm	m	50,000	20,30	1 015,00
11	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	20,000	24,64	492,80
12	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	35,000	15,50	542,50
13	K	119999999	Ostatné konštrukcie - zaistenie podzemného vedenia-nepredvídané	hod	100,000	16,00	1 600,00
14	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	256,500	22,70	5 822,55
	VV		(45*0,8*1,5+(200+10+65+85)*0,85*1,5)*0,5 "50% = 256,500		256,500		
	VV		Súčet		256,500		
15	K	120902113	Búranie betónu železového	m3	1,000	450,00	450,00
16	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	5,000	58,50	292,50
17	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	530,270	14,90	7 901,02
	VV		((8,93+424,75+32+242,2+85)*0,85*1,55)*0,5 "ryhy = 522,310		522,310		
	VV		((45*1,5*1,5+13*1,5*1,5)*1,6)*0,5 "rozšírenie výkopu v MK = 104,400		104,400		
	VV		(3*2,2*2,2*2,0+3*4,2*2,2*2,0)*0,5 "jamy pre riadené vŕtanie = 42,240		42,240		
	VV		-(672,495*0,4+672,495*0,1*0,05)*0,5-5*0,5 "odpočet komunikácie a ručný výkop = -138,680		-138,680		
	VV		Súčet		530,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	265,135	1,07	283,69
	VV		530,270*0,5 "50% = 265,135		265,135		
	VV		Súčet		265,135		
19	K	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	530,270	29,50	15 642,97
20	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	265,135	2,50	662,84
21	K	141802133	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 160 mm, tr. 4	m	360,000	157,00	56 520,00
22	K	141802141	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 225 mm, tr. 1-2	m	20,000	183,00	3 660,00
23	K	141802164	Príplatok za zatiahnutie potrubia do predvŕtaného otvoru	m	360,000	23,50	8 460,00
24	K	141803020	Príplatok za zatiahnutie potrubia do chráničky	m	20,000	45,00	900,00
25	K	141999999	Ostatné konštrukcie - pretlačovanie potrubí, doprava, iné náklady	hod	0,000	16,00	0,00
26	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 560,700	5,25	8 193,68
	VV		(400+5+242,2+85)*2*1,5*0,5 "50% = 1098,300		1 098,300		
	VV		2*4,2*2,0+2*2,2*2,0+4*2,2*2,0+35*4*1,5*1,6+13*4*1,6 "jamy pre pretlak+napojenia = 462,400		462,400		
	VV		Súčet		1 560,700		
27	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1 560,700	2,55	3 979,79
28	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	532,770	3,80	2 024,53
29	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	428,830	4,55	1 951,18
	VV		2*(1065,54-851,125) "zemina na zásyp v nesp.plochách = 428,830		428,830		
	VV		Súčet		428,830		
30	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	851,125	5,70	4 851,41
31	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	214,415	2,45	525,32
32	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	851,125	1,15	978,79
33	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	214,415	0,85	182,25
34	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	703,697	4,90	3 448,12
	VV		214,415+489,282 "zásyp zeminou + štrkodrvou = 703,697		703,697		
	VV		Súčet		703,697		
35	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32 mm*	*t*	*831,780*	*19,30*	*16 053,35*
	VV		(400+5+242,2+85)*0,85*(1,5-0,51-0,3)*1,7 "štrkodrva v komunikácii = 730,040		730,040		
	VV		(4,2*2,2+2,2*2,2+35*1,5*0,75+13*1,6*1,6)*(1,5-0,51-0,3)*1,7 "rozšírenie výkopu v MK = 101,740		101,740		
	VV		Súčet		831,780		
36	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	283,883	23,30	6 614,47
	VV		(8,93+424,75+32+242,2)*0,85*0,41+85*0,85*0,39 "O = 274,874		274,874		
	VV		13*1,6*1,6*0,41+6*1,0*0,85*0,41 "napojenia VP na potrubí 1-1.časť+H = 15,736		15,736		
	VV		-(8,93+424,75+32+242,2)*3,1415*0,055*0,055 "DN = -6,727		-6,727		
	VV		Súčet		283,883		
37	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	283,883	5,50	1 561,36
38	*M*	*583373180*	*Štrkopiesok 0-16 mm*	*t*	*482,601*	*17,30*	*8 349,00*
39	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	200,000	1,95	390,00
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				5 541,81
40	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	71,233	59,40	4 231,24
	VV		(8,93+424,75+32+242,2+85)*0,85*0,1 "L = 67,395		67,395		
	VV		13*1,6*1,6*0,1+6*1,0*0,85*0,1 "napojenia VP na potrubí 1-1.časť+H = 3,838		3,838		
	VV		Súčet		71,233		
41	K	452313121	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 8/10 vo výkope pod potrubie	m3	3,407	131,80	449,04
42	K	452353101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	m2	42,440	20,30	861,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	KOMUNIKÁCIE				33 503,14
43	K	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	m2	709,105	13,90	9 856,56
44	K	566905121	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 10 cm	m2	35,545	11,70	415,88
45	K	572961005	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch živič. zmesami hr. 50 mm	m2	1 418,210	14,55	20 634,96
	VV		2*709,105 " hr. 100 mm = 1418,210		1 418,210		
	VV		Súčet		1 418,210		
46	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	709,105	1,10	780,02
47	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	709,105	0,65	460,92
48	K	584121111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 40 mm	m2	24,000	12,25	294,00
49	*M*	*593813200*	*Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15*	*kus*	*4,000*	*265,20*	*1 060,80*
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				71 480,19
50	K	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PVC tlakových DN 100+prepojenie	kpl	4,000	160,00	640,00
51	K	857242121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom vo výkope DN 80	kus	6,000	25,70	154,20
52	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	m	80,000	1,50	120,00
53	*M*	*2861F1067*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d90x5,4 mm*	*m*	*80,000*	*7,35*	*588,00*
54	*M*	*2861F1068*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d110x6,6 mm*	*m*	*698,950*	*10,10*	*7 059,40*
55	*M*	*2861F1126*	*Vodovodné potrubie Aquarobust PE100 RC, D110x6,6 mm*	*m*	*388,930*	*22,50*	*8 750,93*
56	*M*	*2861F1367*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100RC plus, d180x10,7 mm*	*m*	*20,000*	*46,20*	*924,00*
57	*M*	*2863A0308*	*Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90*	*kus*	*5,000*	*9,95*	*49,75*
58	*M*	*2863A0309*	*Objímka so zarážkou MB - 612 688 d 110*	*kus*	*20,000*	*11,10*	*222,00*
59	*M*	*2863A0459*	*Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 033 d 110*	*kus*	*1,000*	*37,54*	*37,54*
60	*M*	*2863A0514*	*Redukcia elektrotvarovková MR - 615 693 d1 110, d2 90*	*kus*	*2,000*	*28,60*	*57,20*
61	*M*	*2863A0621*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 272 d 90*	*kus*	*2,000*	*33,30*	*66,60*
62	*M*	*2863A0622*	*Koleno elektrotvarovkové W 30° 615 273 d 110*	*kus*	*7,000*	*47,50*	*332,50*
63	*M*	*2863A0706*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 102 d 90*	*kus*	*1,000*	*35,30*	*35,30*
64	*M*	*2863A0707*	*Koleno elektrotvarovkové W 45° 612 104 d 110*	*kus*	*4,000*	*52,20*	*208,80*
65	*M*	*2863A0808*	*Koleno elektrotvarovkové W 90° 612 105 d 110*	*kus*	*1,000*	*52,50*	*52,50*
66	*M*	*2863A1003*	*T-kus T 612 167 d 110*	*kus*	*4,000*	*82,70*	*330,80*
67	*M*	*2863A1028*	*T-kus redukovaný Tr 612 167 D110/90*	*kus*	*5,000*	*79,80*	*399,00*
68	*M*	*2863A1405*	*Ventil prípojkový DAV 615 344 d1 90, d2 32*	*kus*	*12,000*	*156,40*	*1 876,80*
69	*M*	*2863A1409*	*Ventil prípojkový DAV 615 348 d1 110, d2 32*	*kus*	*39,000*	*182,80*	*7 129,20*
70	*M*	*2863A1604*	*Súprava zemná EBS 615 325 H 1,1-1,8 m*	*kus*	*51,000*	*32,10*	*1 637,10*
71	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	m	1 087,880	1,95	2 121,37
72	K	871331121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 180	m	20,000	5,50	110,00
73	K	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	46,000	19,80	910,80
74	*M*	*3193A2404*	*Tvarovka liat. koleno 90° Systém 2000 - D 90*	*kus*	*6,000*	*119,60*	*717,60*
75	*M*	*4222I1703*	*Posúvač 4040 E2/E3 - DN 80/90*	*kus*	*8,000*	*302,20*	*2 417,60*
76	*M*	*4222I1704*	*Posúvač 4040 E2/E3 - DN 100/110*	*kus*	*8,000*	*421,90*	*3 375,20*
77	*M*	*422736100*	*Hydrant nadzemný Štandart DN80 PN16*	*kus*	*6,000*	*855,90*	*5 135,40*
78	*M*	*422913605*	*LT poklop samonivelačný č. 1750 pre uzáver*	*kus*	*16,000*	*70,60*	*1 129,60*
79	*M*	*422913800*	*Zemná súprava teleskopická pre E2, Combi*	*kus*	*16,000*	*88,20*	*1 411,20*
80	*M*	*552421800*	*Poklop ventilový*	*kus*	*51,000*	*47,90*	*2 442,90*
81	K	891241111	Montáž posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 80	kus	6,000	33,50	201,00
82	K	891261111	Montáž posúvačov vo výkope so zemnou súpravou DN 100	kus	10,000	41,80	418,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	891261229	Montáž zemných súprav posúvačov	kus	16,000	12,10	193,60
84	K	891267201	Montáž hydrantov nadzemných DN 80 dl. do 1500 mm	kus	6,000	45,00	270,00
85	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	80,000	1,00	80,00
86	K	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 087,880	1,00	1 087,88
87	K	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	m	1 167,880	6,90	8 058,37
88	*M*	*2863N1604*	*Manžeta tesniaca DU-N - DNxDN - 100x180 mm - 93 01 00 180*	*kus*	*2,000*	*36,10*	*72,20*
89	*M*	*2863N2006*	*Objímka kĺzná A 19, výš.19 mm - 90 00 40*	*kus*	*45,000*	*2,60*	*117,00*
90	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	5,000	283,70	1 418,50
91	K	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	51,000	24,80	1 264,80
92	K	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	kus	16,000	25,75	412,00
93	K	899713111	D+M Orientačné tabuľka vodárenská 105x100 modrá	kus	10,000	11,50	115,00
94	K	899713112	D+M Orientačný stĺpik 42x2250 ofóliovaný s PE zátkou a s pätkou 290x340	kus	10,000	91,80	918,00
95	K	899713113	D+M Autozásuvka 7-pólová, 12V DN/ISO 1724, plast	kus	6,000	8,80	52,80
96	K	899713114	D+M Signalizačný vyhľadávací izolovaný vodič s CU jadrom Cu 6mm2	m	2 035,000	1,40	2 849,00
97	K	899714111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku-hydrant	kus	6,000	69,00	414,00
98	K	899714118	Príplatok za prepojovacie práce (oprava prípojok v trase)	kpl	10,000	235,00	2 350,00
99	K	899739101	D+M výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,2-0,3 mm, š. 200 do 300 mm na obsyp	m	783,950	0,95	744,75
100	K	899999999	Ostatné konštrukcie - doplnkove práce, zaistenie stĺpov, oprava poškodených prípojok	hod	0,000	16,00	0,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				37 279,41
101	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	486,435	1,90	924,23
102	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	486,435	5,70	2 772,68
103	K	979091221	Vodorovné premiestnenie sute za ďalších 1000 m	t	11 674,440	0,15	1 751,17
	VV		24*486,435 "do 25 km = 11674,440		11 674,440		
	VV		Súčet		11 674,440		
104	K	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	7,977	30,00	239,31
105	K	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	680,900	12,00	8 170,80
106	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	351,007	11,00	3 861,08
107	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	127,639	39,00	4 977,92
108	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	397,000	2,90	1 151,30
109	K	998259010	Príplatok za konštrukcie na premostenie k nehnuteľnostiam	kpl	5,000	250,00	1 250,00
110	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	146,935	41,90	6 156,58
111	K	998276115	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m pre potrubie z rúr plastových	t	146,935	41,00	6 024,34
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				2 108,10
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				2 108,10
112	K	802111090	MTZ elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, D90	kus	5,000	11,90	59,50
113	K	802111110	MTZ elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11 D110	kus	20,000	13,80	276,00
114	K	802112112	Montáž elektrotvaroviek MR redukcia D110/90mm PE100 SDR11	kus	1,000	14,20	14,20
115	K	802113090	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	2,000	12,80	25,60
116	K	802113110	Montáž elektrotvaroviek W30° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	7,000	15,10	105,70
117	K	802114090	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D90mm	kus	1,000	12,50	12,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	802114110	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	4,000	14,70	58,80
119	K	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	kus	1,000	14,70	14,70
120	K	802117110	Montáž elektrotvaroviek "T" T-kus PE100 SDR11 D110mm	kus	9,000	19,30	173,70
121	K	802121091	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt.armatúrou s predĺž.odb.PE 90/32	kus	12,000	12,20	146,40
122	K	802121111	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navŕt. armatúr s predĺž. odb.PE D110/32	kus	39,000	13,80	538,20
123	K	802123110	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE rúry D110	kus	1,000	9,60	9,60
124	K	802125018	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	kus	51,000	13,20	673,20
	D	D3	OSTATNÉ				3 750,00
	D	OST	vedľajšie rozpočtové náklady				3 750,00
125	K	003122	Geodetické práce pri realizácii stavby - vytýčenie stavby	EUR	1,000	1 300,00	1 300,00
126	K	003123	Geodetické práce po výstavbe - porealizačné zameranie	EUR	1,000	1 500,00	1 500,00
127	K	003147	Dokumentácia skutočnej realizácie stavby	EUR	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
04 - Vodovodné prípojky

JKSO:		KS:	
Miesto:	Fričovce	Dátum:	08.12.2025
Objednávateľ:		IČO:	00327026
	Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45943958
	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	IČ DPH:	SK2023148512
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **23 138,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	23 138,83	23,00%	5 321,93

Cena s DPH **v EUR** **28 460,76**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
04 - Vodovodné prípojky

Miesto:	Fričovce	Dátum:	08.12.2025
Objednávateľ:	Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 138,83**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	22 705,33
1 - ZEMNE PRÁCE	15 785,77
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	707,45
5 - KOMUNIKÁCIE	1 879,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 718,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 613,81
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	433,50
272 - Vedenia rúrové vonkajšie	433,50

ROZPOČET

Stavba:
Verejný vodovod Fričovce (kód projektu: 232831)
Objekt:
04 - Vodovodné prípojky

Miesto: Fričovce
Dátum: 08.12.2025

Objednávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Projektant:
Zhotoviteľ: CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 138,83**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				22 705,33
	D	1	ZEMNE PRÁCE				15 785,77
1	K	113107223	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr. 300 mm, nad 200 m2	m2	42,000	2,50	105,00
	VV		70*0,6 "ryhy v miestnych komunikáciách = 42,000		42,000		
	VV		Súčet		42,000		
2	K	113107242	Odstránenie podkladov, krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	m2	42,000	1,80	75,60
3	K	113107331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,500	5,50	13,75
	VV		50*0,05 "5% = 2,500		2,500		
	VV		Súčet		2,500		
4	K	113108441	Rozrytie podkladov, krytov z kameniva bez zhutnenia bez živičného spojiva	m2	42,000	0,80	33,60
5	K	113151118	Rezanie živ. krytu hr. do 100 mm	m	140,000	3,20	448,00
	VV		2*70 "ryhy = 140,000		140,000		
	VV		Súčet		140,000		
6	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	15,000	14,20	213,00
7	K	119001412	Dočasné zaist. potrubia bet. železbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm	m	3,000	24,64	73,92
8	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	10,000	15,50	155,00
9	K	119999999	Ostatné konštrukcie - zaistenie podzemného vedenia, stĺpov, oplotenia	hod	0,000	16,00	0,00
10	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	16,800	22,70	381,36
11	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	43,290	58,50	2 532,47
12	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	68,037	34,10	2 320,06
	VV		198,5*0,6*1,45*0,5+5*1,5*1,5*1,5*0,5 "ryhy+5xrozšírenie = 94,785		94,785		
	VV		-(42*0,6*0,4+42*0,6*0,1*0,05)*0,5-43,29*0,5 "odpočet komunikácie a ručný výkop = -26,748		-26,748		
	VV		Súčet		68,037		
13	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	34,019	1,07	36,40
	VV		68,037*0,5 "50% = 34,019		34,019		
	VV		Súčet		34,019		
14	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	68,037	58,25	3 963,16
15	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	34,019	6,35	216,02
16	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	181,364	3,80	689,18
17	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	77,253	5,70	440,34
	VV		11,91+39,303+26,04 "L+O+Š = 77,253		77,253		
	VV		Súčet		77,253		
18	K	171201101	Násypy nezhutnené	m3	77,253	1,15	88,84
19	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	130,151	4,90	637,74
	VV		181,364-(11,91+39,303) "zásyp zeminou + štrkodrvou = 130,151		130,151		
	VV		Súčet		130,151		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32 mm*	*t*	*45,570*	*19,30*	*879,50*
	VV		70*0,6*(1,45-0,43-0,4)*1,75 "štrkodrva v komunikácii = 45,570		45,570		
	VV		Súčet		45,570		
21	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	39,303	23,30	915,76
	VV		198,5*0,6*0,33 "O = 39,303		39,303		
	VV		Súčet		39,303		
22	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	39,303	5,50	216,17
23	*M*	*583373180*	*Štrkopiesok 0-16 mm*	*t*	*66,815*	*17,30*	*1 155,90*
24	K	182001121	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rovine	m2	100,000	1,95	195,00
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				707,45
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,910	59,40	707,45
	VV		198,5*0,6*0,1 "L = 11,910		11,910		
	VV		Súčet		11,910		
	D	5	KOMUNIKÁCIE				1 879,50
26	K	564871112	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm	m2	42,000	13,90	583,80
27	K	572961005	Vyspravenie krytov vozoviek po prekopoch živičnými zmesami hr. 50 mm	m2	84,000	14,55	1 222,20
	VV		42*2 " hr. 100 mm = 84,000		84,000		
	VV		Súčet		84,000		
28	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	42,000	1,10	46,20
29	K	573221111	Postrek živičný spojovací z cestného dechtu 0,5-0,7 kg/m2	m2	42,000	0,65	27,30
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				1 718,80
30	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	198,500	0,70	138,95
31	*M*	*2861F1042*	*Potrubie pre rozvody vody z PE 100, d32x2,9 mm*	*m*	*198,500*	*0,90*	*178,65*
32	*M*	*2863A0453*	*Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 027 d 32*	*kus*	*51,000*	*4,90*	*249,90*
33	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	198,500	4,80	952,80
34	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	198,500	1,00	198,50
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 613,81
35	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	28,812	1,90	54,74
36	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	28,812	5,70	164,23
37	K	979091221	Vodorovné premiestnenie sute za ďalších 1000 m	t	691,488	0,15	103,72
	VV		24*28,812 "do 25 km = 691,488		691,488		
	VV		Súčet		691,488		
38	K	995117110	Betón 17 01 01 (O)	t	0,473	30,00	14,19
39	K	995117152	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	t	61,802	12,00	741,62
40	K	995117161	Odpadový štrk a drvené horniny	t	20,790	11,00	228,69
41	K	995117170	Bitumenové zmesi iné ako v 170301 uvedené, 17 03 02 (O)	t	7,560	39,00	294,84
42	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	23,514	2,90	68,19
43	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	22,520	41,90	943,59
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M				433,50
	D	272	Vedenia rúrové vonkajšie				433,50
44	K	802112180	Montáž elektrotvaroviek MV dno D32	kus	51,000	8,50	433,50

Príloha č. 3

Názov žiadateľa/prijemcu dotácie: **Obec Fričovce**
Názov projektu: **Verejný vodovod Fričovce**
Kód projektu: **232831**

Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Verejný vodovod Fričovce

Položkový rozpočet služieb verejného obstarávania

Číslo položky / Popis položky	Cena za položku v Eur bez DPH	Výška DPH v Eur	Cena za položku v Eur s DPH
1. Oboznámenie sa s projektom a dokumentáciou poskytovateľa dotácie k VO	500,00	0,00	500,00
2. Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi (príprava procesu VO, vypracovanie súťažných podkladov, posudzovanie a vyhodnotenie ponúk, administrácia procesu VO, ukončenie VO)	2 790,00	0,00	2 790,00
3. Kompletizácia dokumentácie z verejného obstarávania vrátane elektronickej podoby	460,00	0,00	460,00
4. Vypracovanie príslušných dokumentov VO k predloženiu dokumentácie na kontrolu poskytovateľovi dotácie	150,00	0,00	150,00
Celková cena	**3 900,00**	**0,00**	**3 900,00**

Vo Fričovciach, dňa 19.02.2026

PhDr. Ján Mikula , starosta obce