TECHNICKÁ SPRÁVA – ZMENA 1

1. Identifikačné údaje:

1.1 Stavba:

Názov stavby :	**FRIČOVCE – REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA KU KAŠTIEĽU**
Stupeň :	**Zmena 1**
Miesto stavby :	**Obec Fričovce**
Okres :	**Prešov**
Kraj :	**Prešovský**
Druh stavby :	**rekonštrukcia**

1.2 Stavebník:

Meno :	**Obecný úrad Fričovce**
Adresa :	**Fričovce 34, 082 37**

1.3 Projektant:

Názov :	**miles projekt**
Adresa :	**Šindliar 32, 082 36**
Zodpovedný projektant :	**Ing. Miroslav Leško**

2. Územné podmienky:

Územie stavby sa nachádza v intraviláne obce pozdĺž cesty I/18.

5. Základné údaje o zmene:

Betónové pätky pre osadenie zábradlia sa v celej dĺžke realizovať nebudú z dôvodu, že sa nepredpokladá v blízkej budúcnosti osadenie samotného zábradlia, ktoré nebolo súčasťou tohto projektu. Betónové pätky sa osadia len v časti pri oplotení kaštieľa, kde je priekopa najhlbšia. Taktiež sa nebude osádzať obrubník v tesnej blízkosti oplotenia kaštieľa z dôvodu zachovania jeho stability, ktorá by sa odkopom mohla narušiť.

Je však potrebné predĺžiť samotný chodník po existujúci vjazd ku kaštieľu, z dôvodu scelenia samotnej stavby chodníka, aby sa v budúcnosti zabránilo jeho znehodnoteniu pri stavebných prácach pri predpokladanom predĺžení.

V projektovej dokumentácii a rozpočte bol mylne uvedený druh dlažby farby grafit v rozmere 200x100x60. Farba a tvar dlažby existujúcich chodníkov v obci Fričovce je prírodná sivá v tvare H a je žiadúce, aby chodníky a tvar v okolí kaštieľa neboli inej farby. Navyše, keď daný chodník prirodzene nadväzuje na existujúci, vyzeralo by to obzvlášť rušivo.

Pôvodná položka:

19	*592460010300*	*Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, grafit*

upravená položka:

19	*592460009000.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“*

V Šindliari, máj 2022 Ing. Miroslav Leško

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO č. 01/07/2020/1
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce č. 34, 082 37 Fričovce
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
IČ DPH:	Neplatca DPH
Tel.:	+421 517911119; +421 911744119
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka:	www.obecfricovce.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK92 5600 0000 0004 1936 6001

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**StavStar s.r.o.**
Sídlo:	Hlavná č. 59/42, 053 05 Granč – Petrovce
Štatutárny zástupca:	Mgr. Vladimír Bednárik, konateľ
IČO:	47550571
DIČ:	2023984193
IČ DPH:	SK2023984193
Tel.:	+421 915319872
E-mail:	srostavstar@gmail.com
Webová stránka:	https://stavstar.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK41 0200 0000 0032 2713 6053

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/07/2020/1 uzatvorenej dňa 01.07.2020 /ďalej len **zmluva**/,
ktorým v zmysle technickej správy projektanta Ing. Miroslava Leška, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku, dochádza k zmene projektovej dokumentácie a rozpočtu, a to v tomto znení:

Pôvodná položka:

19	*592460010300*	*Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, grafit*

sa nahradzuje novou položkou:

19	*592460009000.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“*

Pokiaľ ide **o práce menej a práce naviac**, týkajúce sa rekonštrukcie chodníka ku kaštieľu vo Fričovciach, tieto sú konkrétne uvedené vo výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Fričovce www.obecfricovce.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 01.07.2020.

Vo Fričovciach, dňa 7.6.2022

Za objednávateľa:

_____

PhDr. Ján Mikula
starosta obce

V Granč-Petrovce, dňa 7.6.2022

Za zhotoviteľa:

_____

Mgr. Vladimír Bednárik,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Fričovce-rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu-práce menej	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	StavStar s.r.o.	47550571	SK2023984193
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	1.6.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 725,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 725,62
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 1 725,62	345,12
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 070,74**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fričovce-rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu-práce menej
Objekt:

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.
Miesto. Fričovce

Spracoval: Bednárik
Dátum: 01.06.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	2	**Zakladanie**				
1	275313821.S	Betónovanie základových pätiek, betón prostý	m3	2,420	20,00	48,40
2	*589310007100.S*	*Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*2,450*	*99,00*	242,55
3	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	38,540	15,00	578,10
4	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	38,540	4,00	154,16
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
5	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,000	5,40	183,60
6	*592170001000*	*Obrubník, lxšxv 1000x80x300 mm*	*ks*	*34,000*	*3,30*	112,20
		Spotreba 1 ks/bm.				
7	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,700	125,00	212,50
		0,05*34		1,700		
5	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	12,67	6,00	76,03
		99*0,8*0,4*0,4		12,67		
6	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	12,67	3,50	44,35
		12,67		12,67		
	99	**Presun hmôt HSV**				
8	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,288	6,00	73,73
		Celkom				**1 725,62**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Fričovce-rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu-práce naviac	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	StavStar s.r.o.	47550571	SK2023984193
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	1.6.2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž 0,00	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 619,08	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 619,08
24	DPH 20,00 % z 1 619,08	323,82
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 942,89**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fričovce-rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu-práce naviac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.
Miesto. Fričovce

Spracoval: Bednárik
Dátum: 01.06.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné práce**				
1	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	12,750	1,20	15,30
		17*0,75		12,750		
2	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	25,500	2,20	56,10
		17*1,5		25,500		
3	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,500	15,00	382,50
4	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	2,700	3,10	8,37
		6*1,5*0,3		2,700		
5	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,700	3,50	9,45
6	162302111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	12,750	1,43	18,23
7	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,700	0,51	1,38
8	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	25,500	0,04	1,02
9	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,700	1,80	4,86
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,500	0,40	10,20
	5	**Komunikácie**				
11	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	28,050	7,20	201,96
		25,5*1,1		28,050		
12	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,500	12,40	316,20
13	*592460009000.S*	*592460009000.S Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 – hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar „H“*	*m2*	*30,000*	*6,80*	204,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
14	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,850	125,00	106,25
		0,05*17		0,850		
15	979083112.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	8,339	3,00	25,02
16	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	8,339	0,40	3,34
17	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,339	15,00	125,09
18	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	8,339	0,40	3,34

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Fričovce-rekonštrukcia chodníka ku kaštieľu-práce naviac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: StavStar s.r.o.
Miesto. Fričovce

Spracoval: Bednárik
Dátum: 01.06.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	99	**Presun hmôt HSV**				
19	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,081	6,00	126,49
		Celkom				**1 619,08**