KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Fričovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, . s.		
Spracoval			

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	6. 5. 2022		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 226,71	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	1 138,12	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 364,83	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	3 364,83
		24	DPH 20,00 % z 3 364,83	672,97
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 037,80**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel: 041/707 10 11

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon**

Objednávateľ: Obec Fričovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, . s.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 6. 5. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
88	Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon	3 364,83	672,97	4 037,80	0,00	3 364,83	0,00	0,00	0,00
1	Komunikácie	2 961,43	592,29	3 553,72	0,00	2 961,43	0,00	0,00	0,00
2	Novostavba chodníka k rómskej osade	403,40	80,68	484,08	0,00	403,40	0,00	0,00	0,00
	Celkom	3364,83	672,97	4 037,80	0,00	3 364,83	0,00	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon**
Objekt: **Komunikácie**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto.

Spracoval:
Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 961,43**
	1	**Zemné práce**				**168,50**
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	25,000	3,43	85,75
2	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	25,000	2,16	54,00
3	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	25,000	1,15	28,75
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**84,90**
4	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,100	40,43	84,90
		14*0,75*0,2		2,100		
	5	**Komunikácie**				**1 124,39**
5	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	24,750	27,03	668,99
		16,5*1,5		24,750		
6	*592270000100*	*Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm*	*ks*	*99,000*	*4,60*	455,40
	8	**Rúrové vedenie**				**1 580,24**
7	812422121.S	Montáž potrubia v otvor. výkope sklon do 20 % z rúr TBP tesn. gum. krúž. DN 500	m	14,000	51,75	724,50
8	*592210000700.S*	*Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-50, DN 500, dĺ. 1000 mm, hr.steny 50 mm, zosilená*	*ks*	*14,000*	*57,50*	805,00
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,200	5,64	23,69
		0,3*14		4,200		
###	*583410000800*	*Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, STN EN 13242 + A1*	*t*	*4,200*	*6,44*	27,05
	99	**Presun hmôt HSV**				**3,40**
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	28,353	0,12	3,40
		Celkom				**2 961,43**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon**
Objekt: **Rekonštrukcia chodníka - Vetva 1**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto.

Spracoval:
Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania

Celkom

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Infraštruktúra v rómskej osade Fričovce - Výhon**
Objekt: **Novostavba chodnika k rómskej osade**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto.

Spracoval:
Dátum: 6. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**403,40**
	1	**Zemné práce**				**24,82**
1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	17,000	1,46	24,82
	5	**Komunikácie**				**280,78**
2	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	9,900	7,75	76,73
		9*1,1		9,900		
3	569231111	zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	9,000	3,25	29,25
		9*2*0,5		9,000		
4	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	9,000	9,20	82,80
5	*592460010300*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x100 - hrúbka 60 mm, prírodná-sivá, tvar "H"*	*m2*	*10,000*	*9,20*	92,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**96,60**
6	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	8,000	8,05	64,40
7	*592170003500*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*10,000*	*3,22*	32,20
	99	**Presun hmôt HSV**				**1,20**
8	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,963	0,12	1,20
		Celkom				**403,40**

Dodatok č.3
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Obecný úrad, 082 37 Fričovce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK47 5600 0000 0004 1936 0021
SWIFT:	KOMASK2X
Tel.:	051 7911 119
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk
Webová stránka:	www.obecfricovce.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Zhotoviteľ:	**Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov, 66, 040 17 Košice
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ pre DPH:	SK2020490274
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:	Okresného súdu Košice I., odd. Sa, vložka č. 248/V
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s. Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Oprávnený jednať vo veciach technických:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT:	GIBASKBX Tel.: 051/77 33 433
E-mail:	zavod-po@eurovia.sk
Webová stránka:	www.eurovia.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 19.04.2022 /ďalej len **zmluva**/, ktorým dochádza k zmene projektovej dokumentácie a rozpočtu, a to v tomto znení:

Zmluvné strany sa dohodli na naviac prácach v rozsahu podľa krycích listov rozpočtu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Jedná sa o práce naviac na objektoch:
(SO 01) zámenu trojuholníkoveho rigola za lichobežníkový v dĺžke 16,5 m a nahradenie trojuholníkového rigola rúrou v dĺžke 14 m (z dôvodu zmeny odtokových pomerov v území a hrozby vyplavenia miestnej komunikácie a súkromných dvorov a v snahe zachovať projektovanú šírku komunikácie),
(SO 03) navýšenie m^2 chodníka (z dôvodu malej zmeny trasovania chodníka vyvolanej pripravovaným projektom miestnej komunikácie k novej obytnej zóne v obci)
- (podľa rozpočtu).

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej stránke obce Fričovce www.obecfricovce.sk.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva o dielo zo dňa 21.04.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2021 v znení Dodatku č. 2 zo dňa 19.04.2022.

Vo Fričovciach
dňa 6.5.2022

Za objednávateľa:

_____
PhDr. Ján Mikula
starosta obce

V Košiciach
dňa 6.5.2022

Za zhotoviteľa:

_____
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.

_____
Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.