ZMLUVA O DIELO Č. 46/2025

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 46/2025

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 14112025

Objednávateľ:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Zastúpený:	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Bankové spojenie:	
IBAN:	

Zhotoviteľ:	**MH elektro, s.r.o.**
Sídlo:	Pod Kalváriou 37, Prešov 080 01
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Zastúpená:	Marek Hudák
Osoba oprávnená rokovať	
vo veciach zmluvných	Marek Hudák
vo veciach technických	Marek Hudák
IČO:	36 507 539
DIČ:	2022033508
IČ DPH:	SK2022033508
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	SK14 1100 0000 0026 2679 6724

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s názvom: Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: (odborne spôsobilá osoba bude poverená najneskôr v deň odovzdania staveniska), osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky ev.č.: ---.
4. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Juraj Korekáč (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky ev.č.:14430*10*

I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu" podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č. 1 až 4 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	***159 270,62*** €
DPH	***36 632,24*** €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	***195 902,86*** €

Slovom: ***stodeväťdesiatpäťtisíc deväťstodva*** EUR osemdesiatšesť eurocentov

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné práce, v trojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu, vrátane fotodokumentácie.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku alebo poskytnúť poistnú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 14-tich kalendárnych dní po protokolárnom prebratí a odovzdaní diela.
9. Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej časti je možné meniť písomným dodatkom po uplynutí každých 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy o cenový medziročný nárast vypočítaný s použitím indexu cien stavebných prác vydaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, k poslednému dňu štvrťroka, ktorým končí obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy. Porovnávanie aktuálneho indexu bude vykonávané k indexu cien stavebných prác a materiálov 4. štvrťrok 2025 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotoviteľ" však nemá právo na zvýšenie ceny takých prác, ktoré omeškal z dôvodov na jeho strane. Návrh na úpravu ceny diela indexáciou s odôvodnením oznámi zhotoviteľ" objednávateľovi písomne v lehote do 7 dní od jej vyhotovenia. Úprava ceny diela indexáciou sa vykoná dodatkom k zmluve, ktorý sa týmto zmluvné strany zaväzujú podpísať v lehote do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho uzatvorenie. Zhotoviteľ" vyhotoví súpis stavebných prác a dodávok zo základného rozpočtu neprestavanej časti diela po stavebných objektoch, takto ocenený súpis bude preindexovaný indexom Štatistického úradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k zmluve sa ako príloha dodatku doloží súpis podľa vyššie uvedeného princípu.

III.
Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: obec Fričovce
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.

4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
   a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
   b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
   c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
   d) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1 za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou o dielo a bude mu protokolárne odovzdané preberacím protokolom bez vád.
   e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou a výlučne v prípadoch uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
   a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
   b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
   c) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
   d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej

realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

e) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
f) Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie predmetu diela a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácií diela (ďalej len „poistenie") odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.
   Poistenie predmetu diela musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH.
   Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácií diela musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH.
   Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
g) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
h) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
i) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
j) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
k) Ak počas realizácie Zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť

nevyhnuté opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologický ústav.

l) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.

m) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.

n) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.

o) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.

p) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

q) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.

r) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

s) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.

t) Zhotoviteľ je povinný vyzývať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dní vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou.

u) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.

v) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela pred dohodnutým termínom.

w) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

x) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- EUR za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podkladom na uplatnenie pokuty.

y) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na stavenisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé zistenie.

z) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.

bb) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

cc) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a tiež má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.

dd) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.

ee) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.

ff) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.
Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: +421 944 157 753

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi, okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné strany odstránenie reklamovanej vady.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
   a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3 tohto článku alebo;
   b) nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
   c) neodstráni vady Diela správne;
   Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.

5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
   a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
   b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
   c) zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.
   Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.

9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na stavenisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie staveniska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zaznamenať priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 – Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.
Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o

odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
   a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
   b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
   Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
   a) neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podľa článku III. Čas a miesto plnenia, bod 2,
   b) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
   c) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
   d) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
   e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV., bod 3 písm. d) a e) tejto zmluvy,
   f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, pandémia a epidémia atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci,

najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
   Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
   Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
   Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.)
   Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
   Príloha č. 5: Informácie o subdodávateľoch
2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
   a) dôjde k schváleniu žiadosti Objednávateľa o dotáciu z Fondu na podporu športu a súčasne
   b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
   V prípade neschválenia žiadosti Objednávateľa o dotáciu, Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy o dielo odstúpiť. Zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká žiaden nárok na náhradu škody.
3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa	za Objednávateľa
v Prešove dňa 14.11.2025	vo Fričovciach dňa 14.11.2025
Marek Hudák, Konateľ spoločnosti	PhDr. Ján Mikula, starosta obce
_____	_____

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Import
Stavba: **Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**159 270,62**
	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH základná	23,00%	**159 270,62**	**36 632,24**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**195 902,86**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]

13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód Import

Stavba: **Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu**

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ:. MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Typ
Náklady z rozpočtu		**159 270,62**	**195 902,86**	
01	**Výmena výplni otvorov**	22 062,80	27 137,24	**STA**
02	**Zateplenie strechy a...**	9 596,06	11 803,15	**STA**
03	**Rekonštrukcia interi...**	60 013,37	73 816,45	**STA**
04	**Vykurovanie**	38 185,24	46 967,85	**STA**
05	**Elektroinštalácia**	23 720,11	29 175,74	**STA**
06	**Náter strechy**	5 693,04	7 002,44	**STA**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
01 - Výmena výplni otvorov

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**22 062,80**

	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	22 062,80	23,00%	5 074,44

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**27 137,24**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]
13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
01 - Výmena výplni otvorov

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 062,80**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 390,56
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				34,36
1	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	3,495	9,83	34,36
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 465,00
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	13,920	24,31	338,40
3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	13,920	2,41	33,55
4	K	622421712.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80%	m2	11,600	19,41	225,16
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	11,600	3,31	38,40
6	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	11,600	17,85	207,06
7	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	11,600	41,64	483,02
8	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	5,850	9,09	53,18
9	*M*	*611560000300.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná*	*m*	*5,850*	*14,74*	*86,23*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 828,32
10	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	92,800	3,51	325,73
11	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	46,400	6,12	283,97
12	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	19,350	9,68	187,31
13	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,99	6,93
14	K	968062354.S	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	2,498	18,79	46,94
15	K	968062355.S	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	2,685	11,28	30,29
16	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	9,450	24,17	228,41
17	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,045	16,11	49,05
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,710	17,30	46,88
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,710	0,52	1,41
20	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,710	15,09	40,89
21	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,710	1,70	4,61
22	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	2,710	212,51	575,90
	D	99	Presun hmôt HSV				62,88
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,221	51,50	62,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 672,24
	D	764	Konštrukcie klampiarske				139,42
24	K	764410250.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	5,850	21,49	125,72
25	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,850	1,91	11,17
26	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,369	1,85	2,53
	D	766	Konštrukcie stolárske				18 463,78
27	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	27,400	18,26	500,32
28	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*28,770*	*1,83*	*52,65*
29	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*28,770*	*1,83*	*52,65*
30	*M*	*611002*	*Plastové okno 1000x1450mm*	*ks*	*1,000*	*636,17*	*636,17*
31	*M*	*611003*	*Plastové okno 450x450mm*	*ks*	*3,000*	*362,97*	*1 088,91*
32	*M*	*611004*	*Plastové okno 950x1300mm*	*ks*	*1,000*	*586,08*	*586,08*
33	*M*	*611005*	*Plastové okno 600x900mm*	*ks*	*1,000*	*1 580,77*	*1 580,77*
34	*M*	*611006*	*Plastové okno 450x800mm*	*ks*	*3,000*	*328,74*	*986,22*
35	*M*	*611007*	*Plastové okno 600x450mm*	*ks*	*1,000*	*289,90*	*289,90*
36	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,100	21,62	802,10
37	*M*	*283290008100.S*	*Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*38,955*	*1,83*	*71,29*
38	*M*	*283290008700.S*	*Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*38,955*	*1,83*	*71,29*
39	*M*	*611101*	*Dvere plastové vchodové 1450x2100mm*	*ks*	*1,000*	*2 151,03*	*2 151,03*
40	*M*	*611102*	*Dvere plastové vchodové 900x2100mm*	*ks*	*5,000*	*1 893,50*	*9 467,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	14,000	1,85	25,90
42	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	183,628	0,55	101,00
	D	784	Maľby				69,04
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	13,920	1,51	21,02
44	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	13,920	3,45	48,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
02 - Zateplenie strechy a...

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 596,06**
	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	9 596,06	23,00%	2 207,09

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**11 803,15**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]

13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
02 - Zateplenie strechy a...

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 596,06**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 964,01
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 915,38
1	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	62,370	3,92	244,49
2	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	62,370	3,76	234,51
3	K	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	62,370	12,35	770,27
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	62,370	10,68	666,11
	D	99	Presun hmôt HSV				48,63
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,944	51,52	48,63
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 632,05
	D	713	Izolácie tepelné				7 222,28
6	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	62,370	8,20	511,43
7	*M*	*283750000900.S*	*Doska XPS hr. 70 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*63,617*	*16,95*	*1 078,31*
8	*M*	*311950000800.S*	*Kotva - pre upevnenie dosiek tepelných izolácií*	*ks*	*249,480*	*0,41*	*102,29*
9	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	120,250	17,74	2 133,24
10	*M*	*631440004400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*122,655*	*26,94*	*3 304,33*
11	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	71,296	1,30	92,68
	D	784	Maľby				409,77
12	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	62,370	1,51	94,18
13	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	62,370	1,59	99,17
14	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	62,370	3,47	216,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
03 - Rekonštrukcia interi...

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**60 013,37**
	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	60 013,37	23,00%	13 803,08

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**73 816,45**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]
13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
03 - Rekonštrukcia interi...

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**60 013,37**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 865,49
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 443,95
1	K	611421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	77,370	14,83	1 147,40
2	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých - po osekaní obkladu	m2	94,020	6,60	620,53
3	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	230,900	12,67	2 925,50
4	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	94,020	2,55	239,75
5	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	230,900	2,41	556,47
6	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením - pod obklad	m2	94,020	10,15	954,30
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 421,54
7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	139,740	6,31	881,76
8	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm - 0,00600t	m2	139,740	8,15	1 138,88
9	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	139,740	3,08	430,40
10	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,99	6,93
11	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,800	32,22	315,76
12	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	94,200	5,72	538,82
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,251	17,30	194,64
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,251	0,51	5,74
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,251	15,09	169,78
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,251	1,70	19,13
17	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,251	29,22	328,75
18	K	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly (15 01 01, 02, 06), ostatné	t	11,251	212,51	2 390,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 247,94
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 254,59
19	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	139,740	1,32	184,46
20	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*188,649*	*5,94*	*1 120,58*
21	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	94,020	1,45	136,33
22	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*126,927*	*5,94*	*753,95*
23	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,953	2,70	59,27
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				626,19
24	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	42,95	42,95
25	*M*	*552240011400.S*	*Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*577,04*	*577,04*
26	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,200	1,00	6,20
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				8 464,39
27	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,000	11,43	80,01
28	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	27,55	192,85
29	*M*	*642360004900*	*Misa záchodová keramická závesná bezbariérová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO*	*ks*	*7,000*	*187,63*	*1 313,41*
30	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	7,000	62,82	439,74
31	*M*	*552370000600*	*Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT*	*ks*	*7,000*	*569,77*	*3 988,39*
32	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,54	15,08
33	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	45,29	90,58
34	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*2,000*	*82,03*	*164,06*
35	K	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	1,000	7,98	7,98
36	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, tlačitko	súb.	7,000	3,65	25,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	*M*	*554330000200*	*Záchodové sedadlo s poklopom DEEP BY JIKA, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA*	*ks*	*7,000*	*83,49*	*584,43*
38	*M*	*6420145010r*	*Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent*	*ks*	*7,000*	*147,73*	*1 034,11*
39	K	725820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	2,000	4,63	9,26
40	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	17,74	35,48
41	*M*	*5513006040*	*Umývadlová batéria*	*ks*	*2,000*	*76,04*	*152,08*
42	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	5,52	5,52
43	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	3,31	3,31
44	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,93	3,93
45	*M*	*551450003300.S*	*Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom*	*ks*	*1,000*	*171,40*	*171,40*
46	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	1,000	11,46	11,46
47	*M*	*551450003000.S*	*Batéria sprchová podomietková páková*	*ks*	*1,000*	*54,80*	*54,80*
48	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,96	3,92
49	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	1,000	5,20	5,20
50	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	10,63	21,26
51	*M*	*551620005800*	*Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT*	*ks*	*2,000*	*12,63*	*25,26*
52	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	84,391	0,30	25,32
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				440,19
53	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	7,560	55,72	421,24
54	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,212	4,50	18,95
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 018,25
55	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	28,79	172,74
56	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*6,000*	*24,40*	*146,40*
57	*M*	*611610000800.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné*	*ks*	*6,000*	*190,13*	*1 140,78*
58	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	6,000	80,52	483,12
59	*M*	*611810002800.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*6,000*	*176,45*	*1 058,70*
60	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,017	0,55	16,51
	D	771	Podlahy z dlaždíc				16 110,72
61	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	139,740	21,23	2 966,68
62	*M*	*5976455002*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava*	*m2*	*153,714*	*44,27*	*6 804,92*
63	*M*	*5856111950*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*69,870*	*2,01*	*140,44*
64	*M*	*5859482693*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*433,194*	*1,01*	*437,53*
65	K	771991102.S	Vysávanie podkladu pred kladením dlažby	m2	139,740	1,59	222,19
66	K	771991111.S	Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby	m2	139,740	1,54	215,20
67	K	771991121.S	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností pred kladením dlažby hr. 3 mm	m2	139,740	12,40	1 732,78
68	K	771991134.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred kladením dlažby hr. 5 mm	m2	139,740	14,90	2 082,13
69	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón pred kladením dlažby	m2	139,740	6,47	904,12
70	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	155,060	3,90	604,73
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				11 342,19
71	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	94,020	43,36	4 076,71
72	*M*	*5976559000*	*Obkladačky keramické glazované hladké*	*m2*	*98,721*	*51,86*	*5 119,67*
73	*M*	*5856111950.1*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*47,010*	*2,01*	*94,49*
74	*M*	*5858400020*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*291,462*	*1,01*	*294,38*
75	K	781991101.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie stien vyrovnávacím tmelom pred kladením obkladu hr. 3 mm	m2	94,020	14,55	1 367,99
76	K	781991121.S	Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu	m2	94,020	1,54	144,79
77	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	110,980	2,20	244,16
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				1 991,42
78	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	308,270	1,38	425,41
79	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	308,270	1,51	465,49
80	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	308,270	3,57	1 100,52
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 899,94
81	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce - vypratanie pred realizáciou	hod	20,000	19,94	398,80
82	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce - nepredvídané	hod	50,000	23,69	1 184,50
83	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce - napojenie nových zariaďovacích oredmetov na existujúci vodovod a kanalizáciu (vr. materiálu)	hod	48,000	27,43	1 316,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
04 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**38 185,24**
	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	38 185,24	23,00%	8 782,61

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**46 967,85**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]

13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
04 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**38 185,24**
	D	713	Izolácie tepelné				595,63
1	K	713412111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 15	m	10,000	4,51	45,10
2	*M*	*283310030000.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 21 mm, hr. 20 mm*	*m*	*10,500*	*3,66*	*38,43*
3	K	713412114.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 32	m	28,000	5,02	140,56
4	*M*	*283310031000.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 30 mm*	*m*	*30,000*	*5,10*	*153,00*
5	*M*	*283310031800.S*	*Izolačné púzdro z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm*	*m*	*16,000*	*6,02*	*96,32*
6	*M*	*6314152710PASKA*	*AL páska pre technické izolácie potrubných rozvodov*	*ks*	*2,000*	*35,90*	*71,80*
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	4,60	27,60
8	*M*	*283310004800.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6,000*	*2,53*	*15,18*
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,880	1,30	7,64
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				6 151,15
10	K	483 311 02 15-32	Montáž príslušenstva zdroja tepla	ks	1,000	90,81	90,81
11	*M*	*480 000 07 902*	*Zberný sifón*	*ks*	*1,000*	*35,54*	*35,54*
12	*M*	*480 000 07 342*	*Guľový uzáver plynu ½" IG s termickou poistkou*	*ks*	*1,000*	*62,52*	*62,52*
13	K	483 311 02 15-32 reg	Montáž príslušenstva regulácie WTC 15-32 kW	ks	1,000	1 038,25	1 038,25
14	*M*	*0020260919*	*sensoCOMFORT 720 - ekvitermická regulácia s vonkajším snímačom*	*ks*	*1,000*	*275,62*	*275,62*
15	*M*	*0010038366*	*VR 940f - internetová brána na ovládanie pomocou aplikácie myVAILLANT*	*ks*	*1,000*	*127,53*	*127,53*
16	K	483 311 02 15-32 spa	Spalinový systém pre 15 až 100 kW	ks	1,000	1 011,54	1 011,54
17	*M*	*0020219516*	*Zostava - Vodorovný dymovod 0,75 m ø 60/100 mm + revízne 87°*	*ks*	*1,000*	*74,05*	*74,05*
18	*M*	*303903*	*Predĺženie 1,0 m ø 60/100 mm*	*ks*	*5,000*	*29,62*	*148,10*
19	K	731261060.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000	528,12	528,12
20	*M*	*0010043963*	*VU 25CS/1-5 (N-INT2) ecoTEC plus*	*ks*	*1,000*	*2 056,83*	*2 056,83*
21	K	731370015.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového prietok 2,0 m3/h G 5/4"	ks	1,000	41,40	41,40
22	*M*	*484810008910.S*	*Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov, prietok 2,0 m3/h*	*ks*	*1,000*	*555,83*	*555,83*
23	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	31,822	3,30	105,01
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				3 538,76
24	K	732199100	Montáž orientačného štítka, šípky	ks	6,000	3,82	22,92
25	*M*	*5489511000*	*Štítok - šípka, popis*	*ks*	*6,000*	*2,53*	*15,18*
26	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	8,57	8,57
27	*M*	*484630005410*	*Nádoba expanzná s membránou typ N 25 l, D 308 mm, v 481 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX*	*ks*	*1,000*	*73,02*	*73,02*
28	*M*	*484630011810*	*Konzola s páskou viacúčelová KS 8-33 - príslušenstvo k expanzným nádobám, REFLEX*	*ks*	*2,000*	*14,19*	*28,38*
29	*M*	*484630012600.S*	*Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*37,45*	*74,90*
30	K	732331900.S	Montáž doplňovacieho zariadenia, do 10 bar/60st.C	súb.	1,000	737,82	737,82
31	*M*	*6813500*	*Reflex Fillcontrol Smart*	*ks*	*1,000*	*1 557,37*	*1 557,37*
32	*M*	*9125660*	*Reflex Fillsoft I, zariadenie na zmäkčovanie vody pre vykurovacie a chlad. syst.*	*ks*	*1,000*	*271,21*	*271,21*
33	*M*	*6811800*	*Reflex Fillsoft FP, náhradná náplň for Fillsoft I or II' zmäkčovanie*	*ks*	*1,000*	*66,79*	*66,79*
34	*M*	*7945680*	*Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact*	*ks*	*1,000*	*141,67*	*141,67*
35	K	732429111.S	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	8,59	8,59
36	*M*	*99371956*	*ALPHA3 25-40 1x230V 50Hz 6H*	*ks*	*1,000*	*493,84*	*493,84*
37	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	35,003	1,10	38,50
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				8 477,50
38	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	35,000	2,10	73,50
39	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + (kolená, spojky, T-kusy...)	m	210,000	16,48	3 460,80
40	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + (kolená, spojky, T-kusy...)	m	45,000	17,33	779,85
41	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + (kolená, spojky, T-kusy...)	m	34,000	19,33	657,22
42	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + (kolená, spojky, T-kusy...)	m	68,000	23,59	1 604,12
43	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + (kolená, spojky, T-kusy...)	m	18,000	30,68	552,24
44	K	733125018.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	7,722	86,02	664,22
45	*M*	*124243G35114*	*Přechodová vsuvka s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem, rozměr 35 x 11/4*	*ks*	*20,000*	*13,32*	*266,40*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	*M*	*124243G351*	*Přechodová vsuvka s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem, rozměr 35 x 1*	*ks*	*2,000*	*13,32*	*26,64*
47	*M*	*124130G3512*	*T-kus s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu, rozměr 35 x 1/2 x 35*	*ks*	*10,000*	*17,90*	*179,00*
48	*M*	*124130G2812*	*T-kus s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu, rozměr 28 x 1/2 x 28*	*ks*	*2,000*	*13,12*	*26,24*
49	*M*	*124130G2212*	*T-kus s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu, rozměr 22 x 1/2 x 22*	*ks*	*2,000*	*11,20*	*22,40*
50	*M*	*124130G1812*	*T-kus s konci na vnitřní lisování a s vnitřním závitem na vývodu, rozměr 18 x 1/2 x 18*	*ks*	*2,000*	*10,18*	*20,36*
51	K	733191201.S	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	45,000	0,98	44,10
52	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	71,718	1,40	100,41
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 272,61
53	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	5,000	4,39	21,95
54	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	1,54	18,48
55	*M*	*551270007560*	*Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent R 1/2"*	*ks*	*6,000*	*15,39*	*92,34*
56	*M*	*1251201*	*Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5*	*ks*	*6,000*	*6,73*	*40,38*
57	*M*	*5511871100tvar*	*Tvarovky mosadzné závitové*	*súb.*	*1,000*	*389,75*	*389,75*
58	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	6,000	4,47	26,82
59	*M*	*1216011*	*Kohút guľový PROFI s motýlikovým ovládačom, hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN 15*	*ks*	*6,000*	*8,82*	*52,92*
60	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	34,000	5,52	187,68
61	*M*	*1392301*	*Ventil do spiatočky DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*ks*	*17,000*	*12,30*	*209,10*
62	*M*	*1772367*	*Ventil DN 15, termostatický, priamy, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom*	*ks*	*17,000*	*16,71*	*284,07*
63	*M*	*182431512*	*Přechodová vsuvka s koncem na vnitřní lisování a s vnějším závitem, rozměr 15x1/2*	*ks*	*34,000*	*3,47*	*117,98*
64	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	12,000	7,20	86,40
65	*M*	*1266204*	*Filter závitový, DN32, PN25, na úžitkovú vodu, veľkosť oka sieťoviny 0,5 mm*	*ks*	*2,000*	*29,43*	*58,86*
66	*M*	*1210004*	*Kohút guľový PROFI DN32, PN40, s pákovým ovládačom, 2 x vnútorný závit, s upchávkou*	*ks*	*9,000*	*23,02*	*207,18*
67	*M*	*9256630*	*Reflex Exdirt D 1 1/4, separátor kalov, 110 °C, 10 bar, magnet easy clip*	*ks*	*1,000*	*109,29*	*109,29*
68	*M*	*9254811*	*Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, tepelná izolácia pre Reflex Exvoid or Exdirt*	*ks*	*1,000*	*38,45*	*38,45*
69	K	734209124.S	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	7,000	7,04	49,28
70	*M*	*1376622*	*Diel pripájací Rp 1/2"x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné uzatvárateľné prostredníctom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením*	*ks*	*7,000*	*15,52*	*108,64*
71	*M*	*1627615*	*Prechodka na oceľovú a medenú rúru DN15 s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom*	*ks*	*14,000*	*3,65*	*51,10*
72	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej antivandal	súb.	24,000	2,46	59,04
73	*M*	*1986010*	*Hlavica termostatická v masívnom vyhotovení proti vandalizmu*	*ks*	*24,000*	*37,17*	*892,08*
74	K	734412115.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	23,43	46,86
75	*M*	*388320001300.S*	*Teplomer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C*	*ks*	*2,000*	*11,81*	*23,62*
76	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	55,43	55,43
77	*M*	*388430003800.S*	*Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar*	*ks*	*1,000*	*9,77*	*9,77*
78	*M*	*1581G000402*	*Redukcia - 1/2"x1/4"*	*ks*	*1,000*	*1,80*	*1,80*
79	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	1,000	25,18	25,18
80	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	32,645	0,25	8,16
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 836,05
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				287,45
81	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	10,000	21,01	210,10
82	*M*	*286140036800*	*HT rúra hrdlová D 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*10,000*	*1,69*	*16,90*
83	K	721175003.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 18 mm	m	8,000	4,40	35,20
84	*M*	*286120017020.S*	*Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 18 mm, dĺ. 25 m*	*m*	*8,000*	*1,25*	*10,00*
85	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	1,24	12,40
86	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,846	1,00	2,85
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				481,26
87	K	722171012	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	15,000	20,79	311,85
88	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,000	3,58	10,74
89	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*3,000*	*8,51*	*25,53*
90	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	3,58	3,58
91	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	*6,99*	*6,99*
92	K	722221305.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,59	3,59
93	*M*	*551190000800.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*10,29*	*10,29*
94	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	1,000	3,59	3,59
95	*M*	*422010002900.S*	*Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*7,64*	*7,64*
96	K	722261003.S	Montáž vodomeru bytového s prípravou pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	ks	1,000	5,61	5,61
97	*M*	*388240001715*	*Vodomer bytový s prípravou pre rádiový modul ER-AM SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B*	*ks*	*1,000*	*21,50*	*21,50*
98	K	734424140.S	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	55,43	55,43
99	*M*	*388430003800.S*	*Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar*	*ks*	*1,000*	*9,77*	*9,77*
100	*M*	*1581G000402*	*Redukcia - 1/2"x1/4"*	*ks*	*1,000*	*1,80*	*1,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,779	0,70	3,35
	D	723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod				2 341,07
102	K	723120205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0	m	36,000	22,65	815,40
103	K	723221033.S	Montáž manometra radiálneho pre plyn D 63 mm	ks	1,000	8,87	8,87
104	*M*	*388430004800.S*	*Manometer radiálny pre plyn, 1/4", d 63 mm, 060 mbar/mm H2O*	*ks*	*1,000*	*56,41*	*56,41*
105	K	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	2,000	6,19	12,38
106	*M*	*551340008800.S*	*Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*70,71*	*141,42*
107	K	723230301.S	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	5,32	5,32
108	*M*	*552270009500.S*	*Hadica flexibilná dvojplášťová pre bajonetové uzávery na plyn*	*ks*	*1,000*	*120,80*	*120,80*
109	K	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	5,46	5,46
110	*M*	*FM030000B50*	*Plynový filter - závitový - 3/4"; PN 6;*	*ks*	*1,000*	*55,07*	*55,07*
111	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	36,000	2,71	97,56
112	K	950506002.Spd	Domové plynovody pd	ks	1,000	1 010,51	1 010,51
113	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,187	0,90	11,87
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				7 726,27
114	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa skriňového, -0,10000t	súb.	5,000	7,12	35,60
115	K	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	24,000	6,92	166,08
116	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	24,000	3,00	72,00
117	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	13,91	27,82
118	*M*	*K00116004009016011*	*Oceľové panelové radiátory 11K 600x400, s bočným pripojením, s 1 panelom a 1 konvektorom*	*ks*	*2,000*	*80,80*	*161,60*
119	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	14,15	84,90
120	*M*	*484530056500.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*3,000*	*120,13*	*360,39*
121	*M*	*484530056300.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x400x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*3,000*	*103,36*	*310,08*
122	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	15,12	75,60
123	*M*	*484530056600.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x700x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*1,000*	*133,57*	*133,57*
124	*M*	*484530056700.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*1,000*	*146,01*	*146,01*
125	*M*	*484530056800.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x900x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*2,000*	*159,44*	*318,88*
126	*M*	*pv0216007009016011*	*Radiátor 21VK 600x0700*	*ks*	*1,000*	*359,15*	*359,15*
127	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	16,10	32,20
128	*M*	*484530066100.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*198,65*	*198,65*
129	*M*	*pv0226012009016011*	*Radiátor 22VK 600x1200*	*ks*	*1,000*	*461,15*	*461,15*
130	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	20,71	82,84
131	*M*	*484530066500.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*261,71*	*261,71*
132	*M*	*484530066700.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi*	*ks*	*1,000*	*293,75*	*293,75*
133	*M*	*484530057500.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*2,000*	*251,53*	*503,06*
134	K	735154213.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	19,67	98,35
135	*M*	*pv0333014009016011*	*Radiátor 33VK 300x1400*	*ks*	*1,000*	*516,46*	*516,46*
136	*M*	*pv0333016009016011*	*Radiátor 33VK 300x1600*	*ks*	*1,000*	*561,89*	*561,89*
137	*M*	*pv0333018009016011*	*Radiátor 33VK 300x1800*	*ks*	*3,000*	*612,61*	*1 837,83*
138	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	6,89	6,89
139	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	23,000	13,38	307,74
140	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	280,000	0,68	190,40
141	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	76,046	1,60	121,67
	D	M	Práce a dodávky M				1 690,70
	D	23-M	Montáže potrubia				1 690,70
142	K	230120012.S	Odmasťovanie potrubia DN 15	m	210,000	1,21	254,10
143	K	230120013.S	Odmasťovanie potrubia DN 20	m	79,000	1,38	109,02
144	K	230120014.S	Odmasťovanie potrubia DN 25	m	68,000	1,51	102,68
145	K	230120015.S	Odmasťovanie potrubia DN 32	m	18,000	1,69	30,42
146	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	325,000	2,72	884,00
147	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	154,48	154,48
148	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN EN 14 336 DN do - 40	m	325,000	0,48	156,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 622,84
149	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	10,15	253,75
150	*M*	*286710020000.S*	*Držiak pre rúrky dvojitý 2x15, plastový*	*ks*	*80,000*	*0,50*	*40,00*
151	*M*	*286710020100.S*	*Držiak pre rúrky dvojitý 2x18, plastový*	*ks*	*20,000*	*0,50*	*10,00*
152	*M*	*286710020200.S*	*Držiak pre rúrky dvojitý 2x22, plastový*	*ks*	*16,000*	*0,54*	*8,64*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	*M*	*286710020300.S*	*Držiak pre rúrky dvojitý 2x28, plastový*	*ks*	*30,000*	*0,58*	*17,40*
154	*M*	*286710020900.S*	*Držiak so strmeňom D 40 mm pre PP-R, medené rúrky a káblové rozvody, plastový*	*ks*	*10,000*	*0,81*	*8,10*
155	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	15,000	7,32	109,80
156	*M*	*369607*	*Kotviace a závesné prvky, konzoly, T-konzoly*	*súb.*	*1,000*	*23,46*	*23,46*
157	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,712	0,90	4,24
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 093,04
158	K	979089312.S	Stavebné vysprávky - prierazy k prechodu potrubia + po demontáži nástenných plynových spotrebičov	hod	88,000	15,72	1 383,36
159	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	24,000	29,57	709,68
	D	95-M	Revízie				1 054,41
160	K	0010000312vyk	Vykurovacia skúška zariadenia	hod	24,000	20,24	485,76
161	K	950202001.S	Revízia tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	85,43	85,43
162	K	950203001.S	Skúška tesnosti tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	108,82	108,82
163	K	950204001.S	Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 0,2 m3	ks	1,000	121,41	121,41
164	K	HZS000214.3	Uvedenie zariadení do prevádzky	ks	1,000	252,99	252,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
05 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 720,11**
	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	23 720,11	23,00%	5 455,63

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**29 175,74**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]

13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
05 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 720,11**
	D	M	Práce a dodávky M				19 109,78
	D	21-M	Elektromontáže				19 109,78
1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	210,000	1,79	375,90
2	*M*	*345710009000*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16*	*m*	*210,000*	*0,77*	*161,70*
3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	160,000	1,88	300,80
4	*M*	*345710009100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20*	*m*	*160,000*	*0,88*	*140,80*
5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	44,000	2,02	88,88
6	*M*	*345410002400.S*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku*	*ks*	*44,000*	*0,33*	*14,52*
7	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	23,000	11,83	272,09
8	*M*	*345410000200.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E*	*ks*	*23,000*	*3,26*	*74,98*
9	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 až 6	ks	26,000	3,27	85,02
10	*M*	*345340004500.S*	*Prístroj spínača, radenie 1,1S až 6*	*ks*	*26,000*	*6,49*	*168,74*
11	*M*	*345350001500.S*	*Kryt spínača*	*ks*	*26,000*	*2,63*	*68,38*
12	*M*	*345350002300.S*	*Rámček 1-násobný*	*ks*	*26,000*	*1,52*	*39,52*
13	*M*	*345520000490.S.1*	*Zásuvka dvojnásobná zapustená, IP44*	*ks*	*19,000*	*10,02*	*190,38*
14	K	210111023.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	19,000	9,43	179,17
19	K	210222303.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-16 mm2, pre vonkajšie práce	m	115,000	2,14	246,10
20	*M*	*341110012200.S*	*Vodič medený H07V-U 4 mm2*	*m*	*20,000*	*0,72*	*14,40*
21	*M*	*341110012500.S*	*Vodič medený H07V-U 16 mm2*	*m*	*45,000*	*2,75*	*123,75*
22	*M*	*341110012600.S*	*Vodič medený H07V-U 25 mm2*	*m*	*60,000*	*0,67*	*40,20*
23	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,000	1,13	395,50
24	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2*	*m*	*350,000*	*0,73*	*255,50*
25	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	450,000	1,28	576,00
26	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2*	*m*	*450,000*	*1,34*	*603,00*
27	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000	1,46	51,10
28	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*35,000*	*1,75*	*61,25*
29	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	35,000	1,76	61,60
30	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*35,000*	*2,87*	*100,45*
31	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	50,000	1,24	62,00
32	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,03*	*51,50*
35	K	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	20,000	3,06	61,20
36	*M*	*341610017200.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2*	*m*	*20,000*	*11,01*	*220,20*
45	*M*	*345610005000.S*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP*	*ks*	*1,000*	*22,28*	*22,28*
46	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	30,00	30,00
47	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	39,98	39,98
48	*M*	*RH1*	*Montáž, vyzrbrojenie a osadenie rozvádzača RH v zmysle PD*	*ks*	*1,000*	*4 553,83*	*4 553,83*
54	*M*	*SV-A*	*EX ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW+CW*	*ks*	*36,000*	*131,76*	*4 743,36*
58	*M*	*SV-F*	*SS ROMI 24-18-12W CCT+PC 8in1 24W/WW IP44*	*ks*	*13,000*	*147,32*	*1 915,16*
60	*M*	*SV-H*	*50W IP65 nástenny reflektor*	*ks*	*4,000*	*254,81*	*1 019,24*
62	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do muriva	ks	212,000	1,32	279,84
63	K	210201913.S	Montáž svietidla	ks	53,000	18,35	972,55
64	K	210201085.S	Zapojenie Led svietidla stropného do 40W IP20	ks	53,000	8,47	448,91
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 080,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 863,30
65	K	9730312256	Prieraz cez stenu pre káblovú trasu	ks	18,000	5,31	95,58
66	K	973031324.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	44,000	7,38	324,72
67	K	974032831.S	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	260,000	5,55	1 443,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				217,14
68	*M*	*CS*	*Central stop vrátane hlavnej cievky vypínania*	*ks*	*1,000*	*187,72*	*187,72*
69	K	210110066.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, Central STOP	ks	1,000	29,42	29,42
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				202,39
70	K	HZS000111.S.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - oprava omietok a obkladov	sub	1,000	202,39	202,39
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 327,50
71	K	000700011.S	Východisková Revízna správa	eur	1,000	1 214,35	1 214,35
72	K	NN2	Revízia NN prípojky	ks	1,000	404,78	404,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	DP	Demontáž a odpojenie existujúcej elektroinštalácie	ks	1,000	708,37	708,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
06 - Náter strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MH elektro,s.r.o.

IČO:36507539
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 693,04**
	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
DPH základná	5 693,04	23,00%	1 309,40

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 002,44**

Projektant:

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ:

[redacted]

13.11.2025

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu
Objekt:
06 - Náter strechy

Miesto: Dátum: 13.11.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: MH elektro,s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 693,04**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 693,04
	D	783	Nátery				5 693,04
2	K	783101811.S	Odstránenie starých náterov zo strešnej krytiny	m2	99,044	1,01	100,03
5	K	783830521.R	Náter krytín z plechu - základný, vrchný, ochranný	m2	99,044	52,82	5 231,50
6	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	99,044	3,65	361,51

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Fričovce, obnova a údržba šatní športového klubu

Názov uchádzača: MH elektro, s.r.o.

☒* subdodávatelia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami

☐* na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v bode 11 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Dátum:13.11.2025

odtlačok pečiatky uchádzača [redacted]

Marek Hudák ,Konateľ Spoločnosti
podpis
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

[redacted]

* **relevantné označte krížikom**