ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ:**

Názov:	obec Fričovce
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Široké
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, eMBA , starosta obce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
Internetová stránka:	www.obecfricovce.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko,a.s.
Číslo účtu v IBAN tvare:	SK92 5600 0000 0004 1936 6001

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 **Zhotoviteľ:**

Názov:	**Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**
Sídlo:	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca:	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO:	45 719 195
DIČ:	202 309 8297
Tel.:	0903 270 942
E-mail:	kyjaks@dsbj.sk
Internetová stránka:	www.dsbj.sk
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
Číslo účtu v IBAN tvare:	SK88 0200 0000 0027 9455 2358

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČLÁNOK II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) sú financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastných zdrojov.

2.2 Vzhľadom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasujú, že budú koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii predmetu Zmluvy.

2.3 Objednávateľ ako verejný obstarávateľ, vykonal verejné obstarávanie na dodanie predmetu tejto zmluvy, postupom podľa § 108, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“).

2.4 Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a

Zhotoviteľ ako úspešných uchádzač dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

2.5 Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce podľa osobitných predpisov, a to vo vzťahu k predmetu tejto zmluvy.

2.7 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy preveriť splnenie podmienok registrácie zhotoviteľa v registri partnerov verejného sektora. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí postavenie partnera verejného sektora, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

ČLÁNOK III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy sú stavebné práce v rámci stavby „**Fričovce – obnova obecných spevnených plôch“,** (ďalej len „Dielo“)

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa Dielo – stavbu „**Fričovce – obnova obecných spevnených plôch“**.

3.3 Zhotoviteľ vykoná Dielo najmä podľa:

1. projektovej dokumentácie,
2. oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy,
3. termínu na ukončenie stavebných prác,
4. víťaznej cenovej ponuky, ktorú Zhotoviteľ, ako úspešný uchádzač, predložil v rámci verejného obstarávania, a na základe ktorej bola uzatvorená táto Zmluva.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, ak Dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou a rozsahom predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii predmetu zmluvy potrebné, a že dokumenty ním poskytnuté, v rámci verejného obstarávania stavebné práce pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa predmetom zmluvy, boli úplné a kompletné a zahŕňajú všetky práce a náklady, ktoré by Zhotoviteľovi mohli vzniknúť pri plnení predmetu zmluvy.

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

ČLÁNOK IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. - **najneskôr do 4-roch týždňov** od prevzatia staveniska **najneskoršie však do 25.06.2025.**

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne,

bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do **7-ich** kalendárnych dní odo dňa výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska prostredníctvom mailovej kontaktnej adresy uvedenej v článku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa podľa bodu 4.4, má sa za to, že zhotoviteľ mešká s plnením a objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa článku X alebo odstúpiť od zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená na základe vykonaného verejného obstarávania v súlade so zákonom 343/2015 ZVO a je stanovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2 Cena je doložená naceneným výkazom výmer, ktorý predložil zhotoviteľ ako súčasť víťaznej cenovej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadne a úplné plnenie zmluvy.

5.4 Záväzná cena v € za predmet zmluvy:

PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA	**CENA SPOLU bez DPH V €**	**DPH 23%**	**CENA SPOLU s DPH V €**
Stavebné práce **„Fričovce – obnova obecných spevnených plôch“**	29 998,44 €	6 899,64 €	**36 898,08 €**

5.5 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a výškových bodov stavby.

5.7 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenený výkaz výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

5.8 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami

Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, stavebný (technický) dozor. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy môže dôjsť:

5.9.1 V prípade, že Dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.

5.9.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.

5.9.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.

5.9.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela, len na základe súhlasu oboch zmluvných strán formou písomného dodatku.

5.9.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich **do dvoch (2) pracovných dní** Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

- s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov (cena položky nesmie presiahnuť cenu uvedenú v aktuálne zverejnenej databáze CENEKON),
- s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

5.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.

5.12 Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu za práce, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer alebo dodatku k zmluve a ktoré neboli písomne odsúhlasené objednávateľom vopred. Takéto práce sa považujú za nevykonané, a to bez ohľadu na ich realizáciu.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz výmer) podľa zmluvy.

6.3 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať čiastkovo, **každé 3 týždne**, po zrealizovaní stavebných prác.

6.4 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je **15 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo

obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

ČLÁNOK VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je **60** mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však **24** mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako **60** mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do **3** pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

7.9 V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v zmysle bodu 7.6 tejto zmluvy v stanovenej lehote alebo vady neodstráni v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád iným subjektom na náklady zhotoviteľa, bez toho, aby tým boli dotknuté iné práva objednávateľa zo zmluvy alebo zákona.

ČLÁNOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu zmluvy, v takomto prípade v realizačnej zmluve zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres,

VÚC).

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.7 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu.

8.11 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.12 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.

8.13 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za plnenie zmluvných povinností aj v prípade, ak ich vykonáva prostredníctvom subdodávateľov. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu, vady alebo omeškanie spôsobené subdodávateľmi je rovnaká, ako keby plnenie vykonával sám.

ČLÁNOK IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizácie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Fričovce.

9.2 Objednávateľ, resp. technický (stavebný) dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.3 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický (stavebný) dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.

9.4 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných dní vopred.

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené Dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v

preberacom protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia resp. ohlásenia drobnej stavby, ku ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým (stavebným) dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.
- Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).
- Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.4 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom odovzdania diela podľa článku IV. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania, a to až do úplného odovzdania diela. Uvedením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

ČLÁNOK XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

ČLÁNOK XII. STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

12.1 Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

12.3 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.

12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

12.5 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť v prípade požiadavky objednávateľa, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť.

12.6 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre technický (stavebný) dozor objednávateľa. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, technický (stavebný) dozor objednávateľa, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, štátne kontrolné orgány.

12.7 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

12.8 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

12.9 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

12.10 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy, ktorá tvorí osobitnú časť stavebného denníka, ak sa použije.

12.11 Objednávateľ má právo vykonávať priebežnú kontrolu stavebného denníka a podpísovať denné záznamy. Akékoľvek zásahy alebo pripomienky technického dozoru objednávateľa musia byť v denníku riadne zaznamenané a zhotoviteľ ich je povinný zohľadniť.

12.12 Stavebný denník obsahuje najmä:

1. mesiac, deň, dátum,
2. počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
3. teplota vzduchu, počasie,
4. čas začiatku a skončenia prác na stavbe,

5. podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:

13.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení objednávateľom v prípsde, že ju objrdnávateľ vyžadoval,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v primerane určenej lehote min. päť pracovných dní zhotoviteľ neodstránil,

13.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako **15** dní.

13.2.4 neoprávnené prerušenie stavebných prác zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní,

13.2.5 zistenie, že zhotoviteľ nespĺňa zákonné podmienky na výkon činnosti,

13.2.6 ak zhotoviteľ vykoná práce mimo výkazu výmer bez písomného súhlasu objednávateľa alebo dodatku k zmluve.

ČLÁNOK XIV. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného Diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.

14.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

ČLÁNOK XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením zhotoviteľ súhlasí bez výhrad.

15.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

15.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.

15.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: **Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer**, ktorý bol súčasťou víťaznej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác pre stavbu, ktorá je predmetom zmluvy.

15.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

15.8 Zhotoviteľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/audiu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Za Objednávateľa

V..... dňa.....

.....
PhDr. Ján Mikula, eMBA
starosta obce

Za Zhotoviteľa

V Bardejove, dňa: .....

.....
Slavomír Kyjak
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250303-C
Stavba: Fričovce-obnova obecých spevnených plôch

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 20.5.2025

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 998,44**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**29 998,44**	**6 899,64**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**36 898,08**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250303-C

Stavba: **Fričovce-obnova obecých spevnených plôch**

Miesto: Dátum: 20.05.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**29 998,44**	**36 898,08**
250303-C	**Fričovce-obnova obecých spevnených plôch**	29 998,44	36 898,08

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce-obnova obecých spevnených plôch

Miesto: Dátum: 20.05.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 998,44**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 998,44
	D	1	Zemné práce				4 924,00
1	K	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	97,500	3,34	325,65
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	122,000	12,68	1 546,96
3	K	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	76,000	7,29	554,04
4	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	45,000	4,84	217,80
5	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,120	57,57	179,62
6	K	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	83,000	4,49	372,67
7	K	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	97,500	2,12	206,70
8	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,000	0,63	52,29
9	K	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	97,500	0,05	4,88
10	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	83,000	2,55	211,65
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,62	74,40
12	K	183101115.S	HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	5,000	25,07	125,35
13	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhÍbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	5,000	6,67	33,35
14	*M*	*001*	*Dub močiarny Green Pilar 6/8 cm v črepníku*	*ks*	*5,000*	*87,38*	*436,90*
15	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	5,000	1,02	5,10
16	*M*	*103710000100.S*	*Hnojivo štartovacie tabletové - Silvamix (6ks/strom, 3ks/ker, 1ks tablety =10g)*	*kg*	*0,500*	*7,37*	*3,69*
17	K	184901111.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	15,000	1,54	23,10
18	*M*	*006*	*Koly ku stromom 250/6,0 špic (s fazetkou)*	*ks*	*15,000*	*17,48*	*262,20*
19	*M*	*708360000100.S*	*Popruhy viacvrstvové bavlnené šírky 30 mm, surové*	*m*	*15,000*	*1,23*	*18,45*
20	K	184921096.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5,000	4,86	24,30
21	*M*	*055410000100.S*	*štiepka z listnatých drevín ako mulč*	*l*	*2 000,000*	*0,06*	*120,00*
22	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	5,000	24,98	124,90
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 474,96
23	K	389381001	Dobetónovanie komunikácie	m3	12,000	289,58	3 474,96
	D	5	Komunikácie				12 720,50
24	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,000	7,43	668,70
25	K	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	20,000	53,81	1 076,20
26	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	290,000	1,14	330,60
27	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	145,000	23,35	3 385,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	145,000	26,64	3 862,80
29	K	596911223	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	95,000	18,51	1 758,45
30	*M*	*592460011600*	*Dlažba betónová , rozmer 200x200x80 mm, grafit*	*m2*	*100,000*	*16,38*	*1 638,00*
	D	8	Rúrové vedenie				1 380,13
31	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	13,000	0,78	10,14
32	*M*	*286110006400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m*	*ks*	*3,000*	*36,37*	*109,11*
33	*M*	*286620000500*	*Plastový PP poklop A15 typ 315 na vlnovcovú šachtovú rúru,*	*ks*	*1,000*	*13,20*	*13,20*
34	*M*	*552410001900*	*Poklop liatinový D 400 s teleskopickou rúrou l=375 mm, DN 315*	*ks*	*1,000*	*308,09*	*308,09*
35	K	895991112	Osadenie uličnej vpuste z vláknobetónu	ks	5,000	9,95	49,75
36	*M*	*4820*	*2-dielná vpusť 40/40 s liatinovým GUGI roštom, oká 15/25 mm, pozink., tr. E 600, dxšxv=400x400x988 mm, art: 4820*	*ks*	*1,000*	*786,38*	*786,38*
37	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu	ks	1,000	103,46	103,46
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 356,67
38	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	69,000	15,17	1 046,73
39	*M*	*592170003500*	*Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá*	*ks*	*70,000*	*9,06*	*634,20*
40	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	155,000	4,36	675,80
41	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	24,000	21,38	513,12
42	*M*	*592270001800*	*Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm*	*ks*	*80,640*	*3,73*	*300,79*
43	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	57,61	57,61
44	*M*	*553560003600.S*	*Kôš odpadkový 60 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra s drevenými latami, výšky 800 mm, priemer 400 mm*	*ks*	*1,000*	*166,81*	*166,81*
45	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	71,54	143,08
46	*M*	*553560002100.S*	*Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z drevených lamiel dĺžky 1500 mm*	*ks*	*2,000*	*176,14*	*352,28*
47	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	824,120	1,78	1 466,93
48	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	824,120	0,43	354,37
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,206	5,61	231,17
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,206	34,31	1 413,78
	D	99	Presun hmôt HSV				142,18
51	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	171,303	0,83	142,18