ZMLUVA O DIELO
č. 51/2026

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Fričovce**
Sídlo:	Fričovce 34, 082 37 Fričovce
Štatutárny zástupca:	PhDr. Ján Mikula, EMBA, starosta obce
IČO:	00327026
DIČ:	2020543107
IČ DPH:	NEPLATITEĽ DPH
Tel.:	+421 911 744 119
E-mail:	podatelna@obecfricovce.sk
www:	https://www.obecfricovce.sk/
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:	SK08 7500 0000 0040 3514 2381

ďalej len „objednávateľ alebo "príjemca dotácie"

Zhotoviteľ:

Názov:	**CEPRAS s.r.o.**
Sídlo:	Priemyselná štvrť 20, Sabinov 083 01
Štatutárny zástupca:	Jozef Solár, konateľ
IČO:	45943958
DIČ:	2023148512
IČ DPH:	SK2023148512
Tel.:	+421 905 259 679
E-mail:	ceprassro@gmail.com
www:	https://www.cepras.sk/
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0028 3187 0057

ďalej len „zhotoviteľ"

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu vykonaného za účelom výberu zhotoviteľa pre realizáciu projektu **„Fričovce – Rozšírenie verejnej kanalizácie",** financovaného na základe platnej a účinnej **Zmluvy č. 252083 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie,** uzatvorenej medzi poskytovateľom podpory – Environmentálnym fondom a príjemcom podpory – Obcou Fričovce.

Objednávateľ pri výbere zhotoviteľa postupoval formou prieskumu trhu v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. PREDMET ZMLUVY

(1) Predmetom zmluvy je realizácia zákazky s názvom **„Fričovce – Rozšírenie verejnej kanalizácie“, Časť č. 1: Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-1-1.**
(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne podľa tejto zmluvy.
(3) Zhotoviteľ vyhlasuje, že
a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
b) riadne sa oboznámil so všetkou poskytnutou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela,
c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.
(4) Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitej časti diela odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, vykoná ju taká osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť pre túto činnosť.
(5) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme na základe preberacieho protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III. ČAS PLNENIA

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo **najneskôr do 3 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska. Termín odovzdania staveniska určí objednávateľ písomnou výzvou doručenou zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
(2) Ak zhotoviteľ ukončí dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú cenu.

IV. CENA

(1) Cena predmetu zmluvy je na základe predloženej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu - rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a predstavuje čiastku:

Cena diela bez DPH: 33 181,29 EUR
DPH 23%: 7 631,70 EUR
Cena diela s DPH: 40 812,99 EUR

Slovom: Štyridsaťtisíc osemstodvanásť eur a deväťdesiatdeväť centov.

(2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané a dodané práce, tovary a služby podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu.
(3) Ak sa počas realizácie diela preukáže potreba vykonania prác, dodávok alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte tvoriacom prílohu tejto zmluvy a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, môžu byť tieto práce vykonané len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľom.
(4) Cena naviac prác bude určená prednostne podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak sa príslušná položka v rozpočte nenachádza, cena bude určená dohodou zmluvných strán na základe ekonomicky oprávnených nákladov. Písomne odsúhlasené naviac práce môžu byť fakturované až po uzatvorení príslušného písomného dodatku k tejto zmluve.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadnu zálohu či preddavok.
(2) Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej po prevzatí diela na základe preberacieho protokolu, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi.
(3) Faktúry musia obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude odovzdaný popis fakturovaných a odsúhlasených prác, tovarov a služieb.
(4) Splatnosť faktúry je **60 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a čerpanie finančných prostriedkov podlieha schváleniu poskytovateľom podpory.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
(3) **Záručná doba** diela je **60 mesiacov** a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť všetky vady diela.
(4) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

(1) Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela oproti termínu dohodnutému v tejto zmluve a omeškanie bolo spôsobené na jeho strane, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
(2) Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy.
(3) Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné.

VIII. INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že denne počas doby plnenia predmetu tejto zmluvy bude prítomný jeho zodpovedný pracovník.
(2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, je však pri určení spôsobu vykonania diela viazaný aj pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať výzvy a pokyny objednávateľa.
(3) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
(4) Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011), alebo podmienky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(5) Konštrukčné zmeny, zmeny materiálov oproti predloženej ponuke môže zhotoviteľ vykonať len po písomnom odsúhlasení objednávateľom.

(6) Počas uskutočňovania diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa alebo majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
(7) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarne opatrenia u svojich zamestnancov.
(8) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok na mieste plnenia predmetu zmluvy a likvidáciu odpadov v zmysle platnej legislatívy.
(9) Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi miesto plnenia predmetu zmluvy, kde bude dielo realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením činností a odovzdaním diela objednávateľovi.
(10) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi položkový záväzný rozpočet aj v elektronickej verzii vo formáte Excel (xls).
(11) Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať **fotodokumentáciu** – fotografie alebo iný obrazový záznam priebehu prác realizovaných z dotácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela. Vyhotovenú fotodokumentáciu z realizácie projektu zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela.
(12) Subdodávatelia
12.1 Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov.
12.2 Zhotoviteľ garantuje oprávnenosť a spôsobilosť subdodávateľa k tej časti predmetu zmluvy, ktorú bude subdodávateľ zabezpečovať.
12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
12.4 Zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uvedie v zozname subdodávateľov údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
12.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
12.6 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
12.7 Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
12.8 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto bode zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností.

IX. VYŠŠIA MOC

(1) Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu (napr. mimoriadne, nepredvídateľné, neodvrátiteľné a nezavinené udalosti, neovplyvniteľné štátne nariadenia, alebo prírodné udalosti).
(2) Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným v trvaní 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.
(3) V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany.

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(5) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak:
a) zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela ani do 15 dní odo dňa prevzatia staveniska,
b) zhotoviteľ je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní,
c) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva dielo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
d) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bude povolená reštrukturalizácia.

(6) Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neposkytuje súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie predmetu zmluvy ani po predchádzajúcej písomnej výzve.

(7) Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

XI. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode.

(2) Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

(4) Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.

(5) Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

(6) Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

Vo Fričovciach, dňa:	V Sabinove, dňa: 21.07.2026
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
_____	_____
PhDr. Ján Mikula, EMBA	Jozef Solár, konateľ CEPRAS s.r.o.

Príloha č. 1

Zoznam subdodávateľov[1]

P.č.	Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v Eur s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia zmluvy	Predmet subdodávky

Meno, priezvisko a titul: Jozef Solár

Dátum a miesto podpisu: 21.07.2026, Sabinov

Podpis:

[1] Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľková časť bude prázdna, alebo prečiarknutá.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Fričovce -verejná kanalizácia**

JKSO:
Miesto: Fričovce

ČS:
Dátum: 21.7.2026

Objednávateľ:
Obec Fričovce

IČO: 00327026
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov

IČO: 45943958
IČ DPH: SK2023148512

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martina Tarasovičová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**33 181,29**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**33 181,29**	**7 631,70**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**40 812,99**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Fričovce -verejná kanalizácia**

Miesto:	**Fričovce**	Dátum:	21.07.2026
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**33 181,29**	**40 812,99**
1	**02.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-1-1**	33 181,29	40 812,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Fričovce -verejná kanalizácia
Objekt:
1 - 02.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-1-1

JKSO: ČS:
Miesto: Fričovce Dátum: 21.07.2026

Objednávateľ: IČO: 00327026
Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 45943958
CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov IČ DPH: SK2023148512

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Martina Tarasovičová IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**33 181,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 181,29	23,00%	7 631,70

Cena s DPH	**v EUR**	**40 812,99**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce -verejná kanalizácia

Objekt:

1 - 02.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-1-1

Miesto:	Fričovce	Dátum:	21.07.2026
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**33 181,29**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	33 181,29
1 - ZEMNE PRÁCE	16 598,58
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 933,02
5 - KOMUNIKÁCIE	886,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 478,25
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 284,94

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce -verejná kanalizácia

Objekt:

1 - 02.1 - Verejná splašková kanalizácia - stoka B2-1-1

Miesto:	Fričovce	Dátum:	21.07.2026
Objednávateľ:	Obec Fričovce	Projektant:	
Zhotoviteľ:	CEPRAS s.r.o.,Priemyselná štvrť 20,083 01 Sabinov	Spracovateľ:	Martina Tarasovičová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 181,29**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				33 181,29
	D	1	ZEMNE PRÁCE				16 598,58
1	K	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie, plynovodu, káblov	km	0,050	7 000,00	350,00
2	K	113107113	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	10,000	13,90	139,00
3	K	113107123	Odstránenie podkladov, krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	10,000	25,85	258,50
4	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	10,000	15,55	155,50
5	K	113151419	Rezanie živičného krytu hr. do 5 cm	hod	28,000	5,50	154,00
6	K	115101200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	hod	3,000	5,50	16,50
7	K	115101300	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10 m do 100 l/min	deň	5,000	3,45	17,25
8	K	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	m	2,000	21,25	42,50
9	K	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	2,000	16,25	32,50
10	K	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	10,000	23,95	239,50
11	K	120902112	Búranie betónu prostého	m3	0,050	88,60	4,43
12	K	132201202	HÍbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	125,361	14,80	1 855,34
13	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	125,361	1,55	194,31
14	K	132301202	HÍbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,361	28,16	3 530,17
15	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	125,361	3,15	394,89
16	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	72,000	5,60	403,20
17	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	72,000	3,60	259,20
18	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	353,750	4,85	1 715,69
19	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	353,750	1,75	619,06
20	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	125,362	29,41	3 686,90
21	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	71,388	4,10	292,69
22	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	71,388	10,55	753,14
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	71,388	0,90	64,25
24	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	179,335	4,95	887,71
25	*M*	*583336780*	*Kamenivo ťažené hrubé 16-32 mm*	*t*	*18,955*	*21,10*	*399,95*
26	K	174101109	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet štrkodrvou	m3	11,500	4,40	50,60
27	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	35,566	2,30	81,80
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				2 933,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	451573111	Lôžko a obsyp potrubia v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	44,641	63,50	2 834,70
29	K	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	kus	4,000	24,58	98,32
	D	5	KOMUNIKÁCIE				886,50
30	K	564871113	Podklad zo štrkodrte hr. 300 mm 45 Gc STN 736126	m2	10,000	16,50	165,00
31	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	m2	10,000	2,15	21,50
32	K	577165311	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva obrusná hr. 70 mm, š. do 3 m	m2	10,000	35,00	350,00
33	K	577192218	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 80 mm	m2	10,000	35,00	350,00
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				7 478,25
34	K	871313121a	MTZ kanalizačných tvaroviek PVC D300 vo výkope	kus	7,000	8,00	56,00
35	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC vo výkope DN 300	m	89,550	3,15	282,08
36	*M*	*2865A0456*	*Presuvka kanalizačná PVC d 315*	*kus*	*3,000*	*23,65*	*70,95*
37	*M*	*2865A0653*	*Zátka kanalizačná vonkajšia PVC d 160*	*kus*	*3,000*	*1,40*	*4,20*
38	*M*	*2865A0718*	*Odbočka kanalizačná PVC 45° d 315/160*	*kus*	*2,000*	*38,99*	*77,98*
39	*M*	*2865A1458*	*Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 250 5m*	*kus*	*14,987*	*91,20*	*1 366,81*
40	*M*	*2865A1463*	*Rúra kanalizačná hladká PVC SN8 - KG SW DN 315 6m*	*kus*	*3,000*	*160,80*	*482,40*
41	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	89,550	20,50	1 835,78
42	K	892101119	Skúška tesnosti kanalizačných šácht DN 1000 vodou	kus	3,000	45,90	137,70
43	K	894138001	Príplatok za každých ďalších 0,60 m výšky	kus	5,000	28,00	140,00
44	K	894411310	Kompletizácia šachte z prefaprvkov	kus	3,000	70,00	210,00
45	K	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné	kus	4,000	75,00	300,00
46	K	894412411	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	3,000	69,50	208,50
47	*M*	*592240730*	*Dno šachtové TZS 200/PB-S 100x98,5x15*	*kus*	*2,000*	*298,00*	*596,00*
48	*M*	*592240780*	*Dno šachtové TZS 300/300 100x98,5x15*	*kus*	*1,000*	*310,00*	*310,00*
49	*M*	*592243810*	*Skruž šachtová TBS 10/824 100x100x12*	*kus*	*1,000*	*52,00*	*52,00*
50	*M*	*592243820*	*Skruž šachtová TBS 11/824 50x100x12*	*kus*	*1,000*	*108,00*	*108,00*
51	*M*	*592243850*	*Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12*	*kus*	*3,000*	*97,00*	*291,00*
52	K	894414119	Osadenie prefabrikovaných dielcov šachiet, dno	kus	3,000	99,85	299,55
53	K	894416023	Príplatok za napojenie na jest. kanalizáciu DN300	kus	1,000	130,00	130,00
54	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	3,000	32,10	96,30
55	*M*	*59224C227*	*Poklop KD 02 zab. BEGU bez odvet. "D2-T" D400 vnútorný priemer 610mm*	*kus*	*3,000*	*141,00*	*423,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 284,94
56	K	938909311	Odstránenie nánosu z komunikácie podkl. betónového alebo živičného	m2	500,000	0,05	25,00
57	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	5,350	2,00	10,70
58	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	143,260	0,50	71,63
59	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	5,350	5,85	31,30
60	K	995117152	Zemina výkopová 17 05 06 (O) (iná ako uvedená v 170505)	t	57,110	15,00	856,65
61	K	995117172	Bitúmenové zmesi – suť a asfalty nad frakciu 30 cm s prímesami	t	0,850	25,00	21,25
62	K	995217160	Štrk z komunikácie iný ako v 170507 uvedený, 17 05 08 (O)	t	4,500	20,00	90,00
63	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	9,048	2,45	22,17
64	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových v otvorenom výkope	t	95,343	35,80	3 413,28
65	K	998332012	Presun hmôt pre objekty zvláštne	t	62,697	11,85	742,96